

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**PANEVĖŽIO SPORTO CENTRO, ADRESU LIEPŲ AL. 4, PANEVĖŽYS CENTRINIO  
ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNŲ REMONTO DARBŲ (DALYJE I AUKŠTO  
PASTATO) PIRKIMAS**

1. **Užsakovas:** Panevėžio sporto centras;
2. **Pastato adresas:** Liepų al.4, Panevėžys;
3. **Darbų rūšis:** Paprastasis remontas;
4. **Darbų atlikimo terminas:** 2 mėn.
5. **Informacija apie pirkimo objektą:** Perkami pastato, esančio Liepų al. 4, Panevėžys I aukšto dalies centrinio šildymo sistemos vamzdynų remonto darbai. Keičiama dalis I-ajame aukšte esančio magistralinio šildymo vamzdžio, atliekant grindų ardymo, montavimo ir lentinių bei laminuotų grindų dangos paklojimo darbus, bei perkama laminuota grindlenčių danga, kuri turi būti sumontuota vietoje išardytos dangos.

6. **Numatomų darbų apimtys:**

|     | Darbų pavadinimas                                                                                                                                                          | Mato vnt.      | Preliminarus kiekis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1.  | Laminuotų grindlenčių išardymas                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 32                  |
| 2.  | Medinių grindų ardymas                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 8                   |
| 3.  | Skylių iškalimas                                                                                                                                                           | vnt.           | 2                   |
| 4.  | Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 5,5                 |
| 5.  | Ketinių išorinių vamzdynų ardymas                                                                                                                                          | m              | 12                  |
| 6.  | Vamzdynų tiesimas                                                                                                                                                          | m              | 12                  |
| 7.  | Plieninių alkūnių montavimas                                                                                                                                               | vnt.           | 2                   |
| 8.  | Suvirinimo darbai                                                                                                                                                          | vnt.           | 1                   |
| 9.  | Vamzdynų izoliavimas folija                                                                                                                                                | m              | 12                  |
| 10. | Skylių užtaisymas po vamzdynų paklojimo                                                                                                                                    | vnt.           | 2                   |
| 11. | Medinių grindų montavimas                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 8                   |
| 12. | Laminuotų grindlenčių dangos (atsparumo klasė ne mažesnė 32, spalva-šviesi, priderinta prie kabinetų sienų spalvos, storis - ne mažiau 8 mm) įrengimas po vamzdynų remonto | m <sup>2</sup> | 32                  |
| 13. | Autotransporto paslaugos medžiagų atsivežimui, išvežimui                                                                                                                   | vnt.           | 1                   |
| 14. | Statybinių atliekų pridavimas                                                                                                                                              | kg             | 250                 |

(Specifikacijoje pateikti maksimalūs medžiagų sunaudojimo kiekiai ir maksimalios darbų apimtys. Tikslūs medžiagų kiekiai ir darbų apimtys bus žinomi tik atlikus ardymo, montavimo ir kt. darbus, bet neturi viršyti techninėje specifikacijoje nurodyto preliminaraus kiekio, kuris gali didėti ar mažėti nuo kiekvienos eilutės kiekio, neviršijant sutarties vertės)

7. Remonto darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojami Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai ir įrenginiai.
8. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kadangi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.1 papunkčiu perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų – nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių (t.y. šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų). Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Remonto darbai turi būti atlikti iki 2025 m. rugpjūčio 14 d.

*Direktoriaus pavaduotojas  
ūkiui ir administracijai  
Vytautas Povilonis*

