

PAPILDOMŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	PAPILDOMI KIEKIAI	Pastabos
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai			
1.1.	Kelio trasos nužymėjimas (9-ojo forto g.)	km	0,019	
1.2.	Minkštų veislių medžių nuo 16 iki 25 cm skersmens pjovimas, smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu) arba perkeliamas į kita vietą.	vnt.	14	
1.3.	Kelmų rovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu) arba perkeliamas į kita vietą.	vnt.	14	
1.4.	Asfalto dangos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m ² /t	300/110	
1.5.	Betoninių bordiūrų ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m/t	93/10	
1.6.	Betoninių trinkelų ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m ² /t	0,68/3	
1.7.	G/b laiptų ardymas	t	12	
1.8.	Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu	m ³ /t	6//12,5	
2.	Žemės darbai			
2.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais ir pakrovimas į autosavivarčius	m ³	87	
2.2.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į Užsakovo nurodytą vietą iki 15 km atstumu).	m ³	870	
2.3.	Sankasos tankinimas	m ²	400	
2.4.	Sankasos planiravimas	m ²	400	
2.5.	Plotų planiravimas rankiniu būdu	m ²	960	
2.6.	Plotų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės sėklomis	m ²	87	
3.	Drenažo įrengimas			
3.1.	Drenažinio vamzdžio >d110 su geotekstilės filtru įrengimas	m	97,0	
3.2.	Drenažo šulinių įrengimas	vnt.	2	
3.3.	Skaldelės 5/11 įrengimas	m ³	8,0	
3.4.	Skaldelės 11/16 įrengimas	m ³	5,0	
3.5.	Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m ³	6,5	
3.6.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	175,0	
4.	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai			
4.1.	Asfalto dangos konstrukcija DK 10 (važiuojamoji dalis)			
4.1.1.	Neaustinės tekstilės įrengimas	m ²	340	

A	2025	2025 m. kovo 28 d. Rangovas raštu Nr. S25-255 pritarė įvažos ties Pk 1+68 k.p. perstūmimo sprendiniams.		
0	2024	Statybos leidimui, statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statuso keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK.NR.	 KAUNO TILTAI		B. Brazdžionio g. (nuo A. Šapokos g. iki Vijūkų g.) ir Vijūkų g. (nuo B. Brazdžionio g. iki 9-ojo Forto g.) Kauno m. rekonstravimo projektas	
32613	SPV	Rita Nagelienė	 Įvažos ties Pk 1+68 k.p. perstūmimo papildomų darbų kiekių žiniaraštis	Laida
36320	SPDV	Marius Damaševičius		A
It	Kauno miesto savivaldybė		2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	Lapas 1 Lapų 2

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	PAPILDOMI KIEKIAI	Pastabos
4.1.2.	Geotinklas iš PP 40/40 kN/m	m ²	345	
4.1.3.	30 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m ³	167	
4.1.4.	Geotinklas iš PP30/30 kN/m	m ²	340	
4.1.5.	23 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m ³	167	
4.1.6.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (E _{v2} =150 MPa);	m ²	770	
4.1.7.	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas	m ²	150,0	
4.1.8.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m ²	200	
4.1.9.	8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m ²	150,00	
4.1.10.	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S	m ²	150,0	
4.1.11.	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas	m ²	150,00	
4.1.12.	Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	260,0	
4.1.13.	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	260,0	
4.2.	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (šaligatviai)			
4.2.1.	≥ 19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	167	
4.2.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m ²	770	
4.2.3.	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m ²	190,5	
4.2.4.	8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas	m ²	184	
4.2.5.	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas	m	170	
4.3.	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (Silpnaregių paviršių įrengimas)			
4.3.1.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos, su įspėjamaisiais silpnaregiams pritaikytais paviršiais, įrengimas	m ²	6,5	
4.3.2.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos, su įspėjamaisiais vedamaisiais silpnaregiams pritaikytais paviršiais, įrengimas	m ²	6,5	

2405-263-R-DP-SMG-SDŽK	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	A