

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

AB Kauno tiltai
Statinių grupė 17 Rangoviniai 2024 m.

Statiny s 2 Kaunas

Žiniaraštis 18 B.Brazdžionio g. papildomi - ardymas atitvarų

2024.08.02				Suma žiniaraščiui		862.91 EUR		
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai			Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Ardymo darbai							
1	N27P-34-1			10m		4,0		
	Metalinių atitvarų ardymas ant g/b atramų ir išvežimas k1=0.7, k2=0.7, k3=0.0, k9=1.15							
	Darbo sąn. kateg. 3.1			žm.val.	9,0	25,2	11,39	287,03
442025	02.5. Savivarčiai (k.g. virš 12 t, masė virš 26t, 3-ašiai)			maš.val	0,44	1,232	44,42	54,73
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t			maš.val	1,0	2,8	42,85	119,98
1442280	28.10. Kiti lengvieji mechanizmai			maš.val	0,714286	2,0	5,79	11,58
N27P-34-1	Darbo užm. 287.03 Medžiagos					Mechanizmai 186.29	Iš viso 473.32	
Iš viso skyriuje	1	Darbo užm. 287.03 Medžiagos				Mechanizmai 186.29	Iš viso 473.32	
Viso žiniaraštyje	1	Darbo užm. 287.03 Medžiagos				Mechanizmai 186.29	Iš viso 473.32	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%							
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						5,59	
	Sezoniniai darbai 15.00% (287.03)				43,05			
	Specifiniai darbai 17.00%							
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(287.03+43.05)				26,41			
	Viso:				356,49		191,88	548,37
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(287.03+43.05+26.41)				6,38			
	Statinio statybos išlaidos			Viso:	362,87		191,88	554,75
	Statybvietės išlaidos 9.00%							49,93
	Iš viso tiesioginės išlaidos							604,68
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(287.03+43.05+26.41)							74,51
	Pelnas 5.00%(604.68+74.51)							33,96
	Iš viso netiesioginės išlaidos							108,47
	Bendra vertė be PVM						713,15	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						149,76	
	Bendra vertė su PVM						862,91	

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė Kauno m.
Statiny Kaunas
Žiniaraštis Brazdžio papildomi - g/b konstrukcijų ardymas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Paruošiamieji darbai/ardymas					
1 F46-1-2		m3		1,0		
	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.1					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7,61	7,61	11,61	88,35
442027	02.7. Savivarčiai 2-ašiai su manipulatoriumi	maš.val	1,5	1,5	46,26	69,39
1442280	28.10. Kiti lengvieji mechanizmai	maš.val	3,0	3,0	5,89	17,67
F46-1-2	Darbo užm. 88.35 Medžiagos			Mechanizmai 87.06		Iš viso 175.41
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 88.35 Medžiagos			Mechanizmai 87.06		Iš viso 175.41
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 88.35 Medžiagos			Mechanizmai 87.06		Iš viso 175.41
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				2,61	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)					
	Specifiniai darbai 17.00%		8,84			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(88.35+8.84)		7,78			
	Viso:		104,97		89,67	194,64
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(88.35+8.84+7.78)		1,88			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	106,85		89,67	196,52
	Statybvietės išlaidos 9.00%					17,69
	Iš viso tiesioginės išlaidos					214,21
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(88.35+8.84+7.78)					21,94
	Pelnas 5.00%(214.21+21.94)					11,81
	Iš viso netiesioginės išlaidos					33,75
					Bendra vertė be PVM	247,81
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					52,04
					Bendra vertė su PVM	299,85

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė Kauno m.

Statins Kaunas

Žiniaraštis Brazdžionio g. papildomi - dangos valymas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Paruošiamieji darbai/ardymas						
1 HP2-1-1			100m2		0,01		
	Dangos valymas mechanizuotu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0,4	0,004	11,61	0,05
442025 02.5.	Savivarčiai (k.g. virš 12 t, masė virš 26t, 3-ašiai)		maš.val	0,102	0,00102	45,19	0,05
442052 05.2.	Vandenvėžiai su šluota		maš.val	0,2	0,002	53,9	0,11
HP2-1-1	Darbo užm. 0.05	Medžiagos		Mechanizmai 0.16		Iš viso 0.21	
Iš viso skyriuje	1	Darbo užm. 0.05	Medžiagos	Mechanizmai 0.16		Iš viso 0.21	
Viso žiniaraštyje	2	Darbo užm. 0.05	Medžiagos	Mechanizmai 0.16		Iš viso 0.21	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%						
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(0.05)						
			Viso:	0,05		0,16	0,21
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(0.05)						
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	0,05		0,16	0,21
	Statybvietės išlaidos 9.00%						0,02
	Iš viso tiesioginės išlaidos						0,23
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(0.05)						0,01
	Pelnas 5.00%(0.23+0.01)						0,01
	Iš viso netiesioginės išlaidos						0,02
						Bendra vertė be PVM	0,25
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						0,05
						Bendra vertė su PVM	0,3

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė Kauno m.

Statiny's Kaunas

Žiniaraštis Brazdžionio g. papildomi - valymas rankiniu būdu

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Paruošiamieji darbai/ardymas					
1	H02P-15	t.m2		0,001		
	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2,47	0,00247	11,61	0,03
442052	05.2. Vandenvėžiai su šluota	maš.val	3,4188	0,003419	53,9	0,18
H02P-15	Darbo užm. 0.03 Medžiagos			Mechanizmai 0.18		Iš viso 0.21
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 0.03 Medžiagos			Mechanizmai 0.18		Iš viso 0.21
Viso žiniaraštyje	2 Darbo užm. 0.03 Medžiagos			Mechanizmai 0.18		Iš viso 0.21
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,01	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)					
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(0.03)					
	Viso:		0,03		0,19	0,22
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(0.03)					
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	0,03		0,19	0,22
	Statybvietės išlaidos 9.00%					0,02
	Iš viso tiesioginės išlaidos					0,24
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(0.03)					0,01
	Pelnas 5.00%(0.24+0.01)					0,01
	Iš viso netiesioginės išlaidos					0,02
	Bendra vertė be PVM					0,26
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					0,05
	Bendra vertė su PVM					0,31

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

AB Kauno tiltai
Statinių grupė 17 Rangoviniai 2024 m.

Statiny 2 Kaunas

Žiniaraštis 19 B.Brazdžionio g. papildomi - ardymas ženklų

2024.08.02				Suma žiniaraščiui		458.08 EUR
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Kelio ženklų ardymas					
1	N27P-40-1	vnt		10,0		
	Kelio ženklų vienkiesių metalinių atramų su skydais ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu) k1=0.7, k2=0.7, k3=0.0. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2,3	16,1	11,39	183,38
442133	13.3. Ekskavatoriai ratiniai (nuo 0,5 iki 1,0 m3)	maš.val	0,071429	0,5	54,48	27,24
450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t	maš.val	0,1	0,7	37,74	26,42
N27P-40-1	Darbo užm. 183.38 Medžiagos			Mechanizmai 53.66		Iš viso 237.04
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 183.38 Medžiagos			Mechanizmai 53.66		Iš viso 237.04
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 183.38 Medžiagos			Mechanizmai 53.66		Iš viso 237.04
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				1,61	
	Sezoniniai darbai 15.00% (183.38)		27,51			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(183.38+27.51)		16,87			
	Viso:		227,76		55,27	283,03
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(183.38+27.51+16.87)		4,08			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	231,84		55,27	287,11
	Statybvietės išlaidos 9.00%					25,84
	Iš viso tiesioginės išlaidos					312,95
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(183.38+27.51+16.87)					47,6
	Pelnas 5.00%(312.95+47.60)					18,03
	Iš viso netiesioginės išlaidos					65,63
					Bendra vertė be PVM	378,58
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					79,5
					Bendra vertė su PVM	458,08

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

AB Kauno tiltai
Statinių grupė 17 Rangoviniai 2024 m.

Statinsys 2 Kaunas

Žiniaraštis 96 B.Brazdžionio g. papildomi - išlyginamasis asfalto sluoksnis

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas						
1	H16K-23B		t		1,0		
	Išlyginamojo sl.iš asfaltbet.mišinio AC 1 6AS įrengimas, panaudojant klotuvą su automat. aukščio reguliavim k8=1.17. k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.88		žm.val.	0,62	0,62	12,56	7,79
1570883	Skystas bitumas		t	0,0042	0,0042	648,35	2,72
330-32	Asfalt. apatinio sl.mišiniai AC 16 AS su SZ18 miner.medžiaga ir su PMB		t	1,0	1,0	122,03	122,03
1489037	Savaeigiai volai (10t)		maš.val	0,1773	0,1773	43,16	7,65
1489119	Asfaltbetonio klotuvai su automatinio aukščio reguliavimu		maš.val	0,013	0,013	163,22	2,12
1489126	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos		maš.val	0,0033	0,0033	22,62	0,07
H16K-23B	Darbo užm. 7.79	Medžiagos 124.75		Mechanizmai 9.84		Iš viso 142.38	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 7.79	Medžiagos 124.75		Mechanizmai 9.84		Iš viso 142.38	
Viso žiniaraštyje	9 Darbo užm. 7.79	Medžiagos 124.75		Mechanizmai 9.84		Iš viso 142.38	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				3,74		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					0,3	
	Sezoniniai darbai 15.00% (7.79)			1,17			
	Specifiniai darbai 17.00%			1,32			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7.79+1.17+1.32)			0,82			
	Viso:			11,1	128,49	10,14	149,73
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7.79+1.17+1.32+0.82)			0,2			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	11,3	128,49	10,14	149,93
	Statybvietės išlaidos 9.00%						13,49
	Iš viso tiesioginės išlaidos						163,42
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(7.79+1.17+1.32+0.82)						2,32
	Pelnas 5.00%(163.42+2.32)						8,29
	Iš viso netiesioginės išlaidos						10,61
						Bendra vertė be PVM	174,03
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						36,55
						Bendra vertė su PVM	210,58

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė **Kauno m.**

Statiny **Kaunas**

Žiniaraštis **Brazdžionio g. papildomi - sankasos planiravimas**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Žemės darbai					
1 H10K-1-1		t.m2		0,001		
	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	3,6	0,0036	12,84	0,05
1442194	19.4. Autogreideriai su niveliavimu (virš 80 kW / virš 12 t)	maš.val	2,35	0,00235	61,74	0,15
H10K-1-1	Darbo užm. 0.05 Medžiagos			Mechanizmai 0.15		Iš viso 0.20
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 0.05 Medžiagos			Mechanizmai 0.15		Iš viso 0.20
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 0.05 Medžiagos			Mechanizmai 0.15		Iš viso 0.20
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)					
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(0.05)					
	Viso:		0,05		0,15	0,2
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(0.05)					
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	0,05	0,15	0,2
	Statybvietės išlaidos 9.00%					0,02
	Iš viso tiesioginės išlaidos					0,22
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(0.05)					0,01
	Pelnas 5.00%(0.22+0.01)					0,01
	Iš viso netiesioginės išlaidos					0,02
					Bendra vertė be PVM	0,24
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					0,05
					Bendra vertė su PVM	0,29

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė Kauno m.

Statiny's Kaunas

Žiniaraštis Brazdžio g. papildomi - pagruntavimas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Dangų įrengimas. Asfaltas						
1	H16K-320		100 m2		0,01		
	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija k8=1.17, k9=1.15 Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	0,17	0,0017	13,32	0,02
6211	Bitumo emulsija keliams C60BF1-S Nr.1-09		t	0,03	0,0003	600,0	0,18
442255	25.5. Gudronatoriai su elektroniniu valdymu		maš.val	0,174	0,00174	107,64	0,19
H16K-320	Darbo užm. 0.02	Medžiagos 0.18			Mechanizmai 0.19		Iš viso 0.39
Iš viso skyriuje	1	Darbo užm. 0.02	Medžiagos 0.18		Mechanizmai 0.19		Iš viso 0.39
Viso žiniaraštyje	2	Darbo užm. 0.02	Medžiagos 0.18		Mechanizmai 0.19		Iš viso 0.39
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				0,01		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					0,01	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.02)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(0.02)						
			Viso:	0,02	0,19	0,2	0,41
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(0.02)						
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	0,02	0,19	0,2	0,41
	Statybvietės išlaidos 9.00%						0,04
	Iš viso tiesioginės išlaidos						0,45
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(0.02)						
	Pelnas 5.00%(0.45)						0,02
	Iš viso netiesioginės išlaidos						0,02
						Bendra vertė be PVM	0,47
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						0,1
						Bendra vertė su PVM	0,57

Sudarė: _____
(Pavardė)

Sudarè: _____
(Pavardè)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

AB Kauno tiltai
Statinių grupė 17 Rangoviniai 2024 m.

Statiny 2 Kaunas

Žiniaraštis 150 B.Brazdžionio g. papildomi - granitinių trinkelų įrengimas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Granitinių trinkelų įrengimas siūles užpilant atsijomis						
1	N57P-3239		100m2		0,01		
	Granitinių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant akmens atsijomis k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 4.5		žm.val.	66,0	0,66	13,12	8,66
570893	Dolomito skaldos atsijos		m3	1,93	0,0193	28,67	0,55
260370-1	Granitinės trinkelės 10cm		m2	101,0	1,01	40,0	40,4
450002	Autokrautuvai 3 t		maš.val	2,1	0,021	50,72	1,07
489037	Savaeigis plentvolis 10 t		maš.val	0,06	0,0006	63,71	0,04
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t		maš.val	0,14	0,0014	50,6	0,07
N57P-3239	Darbo užm. 8.66	Medžiagos 40.95		Mechanizmai 1.18		Iš viso 50.79	
Iš viso skyriuje	1	Darbo užm. 8.66	Medžiagos 40.95	Mechanizmai 1.18		Iš viso 50.79	
Viso žiniaraštyje	15	Darbo užm. 8.66	Medžiagos 40.95	Mechanizmai 1.18		Iš viso 50.79	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				1,23		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					0,04	
	Sezoniniai darbai 15.00% (8.66)			1,3			
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(8.66+1.30)			0,8			
			Viso:	10,76	42,18	1,22	54,16
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(8.66+1.30+0.80)			0,19			
			Viso:	10,95	42,18	1,22	54,35
	Statinio statybos išlaidos						59,24
	Statybvietai išlaidos 9.00%						4,89
	Iš viso tiesioginės išlaidos						59,24
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(8.66+1.30+0.80)						2,25
	Pelnas 5.00%(59.24+2.25)						3,07
	Iš viso netiesioginės išlaidos						5,32
						Bendra vertė be PVM	64,56
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						13,56
						Bendra vertė su PVM	78,12

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė Kauno m.

Statins Kaunas

Žiniaraštis Brazdžio g. papildomi - kapų reguliavimas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Inžineriniai tinklai					
1 R16-105	Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 10 cm k8=1.05, k9=1.15	vnt		1,0		
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	1,0	1,0	14,15	14,15
600046	Betono mišiniai C12/15	m3	0,1	0,1	96,75	9,68
260330-2	Skalda 0/32	m3	0,2	0,2	34,17	6,83
260011-11	Paaukštinimo žiedas h=0,1m; d=0,7m	vnt	1,0	1,0	13,97	13,97
1442280	28.10. Kiti lengvieji mechanizmai	maš.val	0,4	0,4	5,89	2,36
R16-105	Darbo užm. 14.15 Medžiagos 30.48			Mechanizmai 2.36	Iš viso 46.99	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 14.15 Medžiagos 30.48			Mechanizmai 2.36	Iš viso 46.99	
Viso žiniaraštyje	2 Darbo užm. 14.15 Medžiagos 30.48			Mechanizmai 2.36	Iš viso 46.99	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			0,91		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,07	
	Sezoniniai darbai 15.00% (14.15)		2,12			
	Specifiniai darbai 17.00%		0,71			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(14.15+2.12+0.71)		1,36			
	Viso:		18,34	31,39	2,43	52,16
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(14.15+2.12+0.71+1.36)		0,33			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	18,67	31,39	2,43	52,49
	Statybvietsės išlaidos 9.00%					4,72
	Iš viso tiesioginės išlaidos					57,21
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(14.15+2.12+0.71+1.36)					3,83
	Pelnas 5.00%(57.21+3.83)					3,05
	Iš viso netiesioginės išlaidos					6,88
	Bendra vertė be PVM					64,09
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					13,46
	Bendra vertė su PVM					77,55

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

12

Statinių grupė Kauno m.

Statinyas Kaunas

Žiniaraštis Brazdžionio g. papildomi - liuko pakėlimas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Inžineriniai tinklai					
1 R16-108		vnt		1,0		
	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu k8=1.05, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,52	0,52	11,61	6,04
R16-108	Darbo užm. 6.04 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 6.04	
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 6.04 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 6.04	
Viso žiniaraštyje	2 Darbo užm. 6.04 Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 6.04	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (6.04)		0,91			
	Specifiniai darbai 17.00%		0,3			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(6.04+0.91+0.30)		0,58			
	Viso:		7,83			7,83
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(6.04+0.91+0.30+0.58)		0,14			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	7,97			7,97
	Statybvietės išlaidos 9.00%					0,72
	Iš viso tiesioginės išlaidos					8,69
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(6.04+0.91+0.30+0.58)					1,64
	Pelnas 5.00%(8.69+1.64)					0,52
	Iš viso netiesioginės išlaidos					2,16
					Bendra vertė be PVM	10,85
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2,28
					Bendra vertė su PVM	13,13

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

AB Kauno tiltai
Statinių grupė Kauno m.

Statinyss Kaunas

Žiniaraštis B.Brazdžionio g. papildomi - šulinio dangčio keitimas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	1,20 m h=15 cm gelžbetoninio šulinio dangčio demontavimas, naujo įrengimas						
1 R16-112			vnt		1,0		
	1,20 m h=15 cm gelžbetoninio šulinio dangčio demontavimas, naujo įrengimas k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	1,62	1,62	11,39	18,45
260244	Ketiniai liukai		vnt	1,0	1,0	185,79	185,79
600004	Cementinis skiedinys		m3	0,034	0,034	80,03	2,72
260688-1	Kelio šulinių plokštės - Šulinio dangtis DA10 skersmuo 1180 mm		vnt	1,0	1,0	93,29	93,29
48323	Krovininės automašinos iki 6 t		maš.val	0,35	0,35	37,74	13,21
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t		maš.val	0,35	0,35	42,85	15,0
R16-112	Darbo užm. 18.45	Medžiagos 281.80			Mechanizmai 28.21		Iš viso 328.46
2 R16-105			vnt		1,0		
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k1=1.2, k2=1.2, k8=1.05, k9=1.15						
	Darbo sąn. kateg. 3.44		žm.val.	6,2	7,44	11,95	88,91
260011	Surenkami gelžbetonio žiedai		vnt	1,0	1,0	14,74	14,74
573004	Skalda		m3	0,27	0,27	36,92	9,97
600046	Betono mišiniai C12/15		m3	0,1	0,1	105,21	10,52
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi		maš.val	1,7	2,04	9,83	20,05
450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t		maš.val	0,5	0,6	37,74	22,64
R16-105	Darbo užm. 88.91	Medžiagos 35.23			Mechanizmai 42.69		Iš viso 166.83
Iš viso skyriuje 1			Darbo užm. 107.36	Medžiagos 317.03	Mechanizmai 70.90		Iš viso 495.29
Viso žiniaraštyje 8			Darbo užm. 107.36	Medžiagos 317.03	Mechanizmai 70.90		Iš viso 495.29
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				9,51		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					2,13	
	Sezoniniai darbai 15.00% (107.36)			16,1			
	Specifiniai darbai 17.00%			4,45			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(107.36+16.10+4.45)			10,23			
	Viso:			138,14	326,54	73,03	537,71
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(107.36+16.10+4.45+10.23)			2,47			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	140,61	326,54	73,03	540,18
	Statybvietės išlaidos 9.00%						48,62
	Iš viso tiesioginės išlaidos						588,8
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(107.36+16.10+4.45+10.23)						28,87
	Pelnas 5.00%(588.80+28.87)						30,88
	Iš viso netiesioginės išlaidos						59,75
						Bendra vertė be PVM	648,55
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						136,2
						Bendra vertė su PVM	784,75

Sudarė: _____
(Pavardė)

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

AB Kauno tiltai
Statinių grupė 17 Rangoviniai 2024 m.

Statiny 2 Kaunas

Žiniaraštis 87 Brazdžionio g. šulinio įrengimas - papildomi darbai

2024.10.18				Suma žiniaraščiui		1817.89 EUR
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Šulinio d0,9 įrengimas					
1 MN3P-0521		vnt.		1,0		
	Lietaus kanalizacijos šulinio įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	26,0	26,0	11,39	296,14
93006	Armatūrinis plienas (karštai valcuotas, lygus), A-I, d 16mm	t	0,004	0,004	1192,17	4,77
100128	Žvyras	m3	0,25	0,25	14,8	3,7
220720	Geotekstilė	m2	1,45	1,45	0,83	1,2
260243	Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams	m3	0,67	0,67	628,94	421,39
260244	Ketiniai liukai	vnt	1,0	1,0	185,79	185,79
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	0,04	0,04	267,78	10,71
600043	Betono mišiniai	m3	0,13	0,13	112,31	14,6
600200	Smėlbetonio mišiniai	m3	0,06	0,06		
1031-162	PVC vamzdžiai su movomis (stipr. kl. M4),200/4.9/1.0 (nuotekų sistema)	m	4,0	4,0	17,83	71,32
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	maš.val	1,6	1,6	22,02	35,23
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,7	0,7	42,85	30,0
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	0,95	0,95	47,41	45,04
489072	Buldozeris 59 kW (80 AG)	maš.val	0,38	0,38	49,42	18,78
MN3P-0521	Darbo užm. 296.14 Medžiagos 713.48			Mechanizmai 129.05		Iš viso 1138.67
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 296.14 Medžiagos 713.48			Mechanizmai 129.05		Iš viso 1138.67
Viso žiniaraštyje 8	Darbo užm. 296.14 Medžiagos 713.48			Mechanizmai 129.05		Iš viso 1138.67
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			21,4		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				3,87	
	Sezoniniai darbai 15.00% (296.14)		44,42			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(296.14+44.42)		27,24			
	Viso:		367,8	734,88	132,92	1235,6
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(296.14+44.42+27.24)		6,58			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	374,38	734,88	132,92	1242,18
	Statybviėtės išlaidos 9.00%					111,8
	Iš viso tiesioginės išlaidos					1353,98
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(296.14+44.42+27.24)					76,87
	Pelnas 5.00%(1353.98+76.87)					71,54
	Iš viso netiesioginės išlaidos					148,41
					Bendra vertė be PVM	1502,39
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					315,5
					Bendra vertė su PVM	1817,89

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)