

## 110 kV OL Šalčininkai-Vornovas demontavimo darbai

IT grupės kodas	IMT turto grupės pavadinimas	Mato vienetai	Kiekis	Medžiagos ir gaminiai, EUR be PVM	Mašinų ir mechanizmų darbas, EUR be PVM	Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos, EUR be PVM	Kaina iš viso, EUR be PVM
PD	Projektavimo darbai						19 500,00
1.4	Projektas	kompl.	1	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
140010	Oro linija ant gelžbetoninių atramų						49 451,63
140010	110 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai	kompl.	19	0,00	880,00	963,77	35 031,63
140010	110 kV Viengrandžių G/B inkarinių/kampinių atramų demontavimo darbai	kompl.	7	0,00	880,00	1 180,00	14 420,00
140020	Oro linija ant metalinių atramų						35 903,57
140020	110 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai	kompl.	1	0,00	880,00	963,77	1 843,77
140020	110 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai	kompl.	1	0,00	880,00	963,77	1 843,77
140020	110 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidų demontavimo darbai (3 laidai)	km	5,977	0,00	1 840,00	2 156,00	23 884,09
140020	110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso (ŽT) demontavimo darbai (1 trosas)	km	5,977	0,00	540,00	854,00	8 331,94
Pasiūlymo kaina be PVM, EUR							104855,20
PVM suma, EUR							22019,59
Pasiūlymo kaina su PVM, EUR							126874,79

**Pastabos Rangovui:**

1. Jei, remiantis techniniu užduotimi, tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje būtina įrašyti „0,00 Eur“.
2. Įsivertinti ir užtikrinti, kad pasiūlymas apimtų visus techninė užduotyje nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius.
3. Pažymime, kad darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos tik pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai.