

**SUSITARIMAS  
PRIE 2020 M. SPALIO 26 D. PIRKIMO SUTARTIES  
NR. CPO150376 /16P-49**

2025 m.

d. Nr.

Vilnius

**Infrastruktūros valdymo agentūra**, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Nemuno deltos projektai“**, atstovaujama direktoriaus Andriaus Jašino, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Projektuotojas**), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktu, 2020 m. spalio 26 d. pirkimo sutarties Nr. CPO150376 /16P-49 (toliau – Sutartis) 29.1, 29.6 punktais, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 42 punktu, atsižvelgiant į:

- **Projektuotojo** 2025 m. gegužės 5 d. raštą Nr. 34 „Dėl projektavimo paslaugų kainos pasiūlymo ir pagrindimo“ (toliau – priedas Nr. 1);
- **Projektuotojo** 2025 m. gegužės 5 d. raštą Nr. 35 „Dėl projektavimo paslaugų kainos pasiūlymo ir pagrindimo“ (toliau – priedas Nr. 2);
- tai, kad vykdant statybos darbus pagal **Projektuotojo** parengtus statinio techninį ir darbo projektus paaiškėjo, kad dėl ne nuo **Projektuotojo** priklausančių naujų aplinkybių, reikalinga atlikti Projektuotojo parengtų techninio bei darbo projektų dalių koregavimą pagal 2025 m. gegužės 19 d. aiškinamąjį raštą „Dėl papildomų projektavimo paslaugų“ (toliau – priedas Nr. 3) ir papildomai parengti procesų valdymo ir automatizavimo dalies techninį darbo projektą pagal 2025 m. gegužės 19 d. aiškinamąjį raštą „Dėl papildomų projektavimo paslaugų“ (toliau – priedas Nr. 4).

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir papildomų projektavimo paslaugų įsigijimo ir teikimo (toliau – Susitarimas):

1. **Projektuotojas** įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Susitarimo prieduose Nr. 1 bei Nr. 2 nurodytas papildomas projektavimo paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos), o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Papildomas paslaugas ir už jas sumokėti.

2. Šalys susitaria, kad:

2.1. Susitarimo priede Nr. 1 nurodytų papildomų projektavimo paslaugų kaina yra 5 357,76 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 76 ct) su PVM;

2.2. Susitarimo priede Nr. 2 nurodytų papildomų projektavimo paslaugų kaina yra 6 333,04 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai, 4 ct) su PVM;

2.3. bendra Papildomų paslaugų, nurodytų Susitarimo prieduose Nr. 1 ir Nr. 2, kaina yra 11 690,80 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt eurų, 80 ct) su PVM.

3. Šalys susitaria padidinti Sutarties kainą Susitarimo 2.3 papunktyje nurodyta Papildomų paslaugų kaina, kuri po padidinimo yra **50 652,80 Eur** (penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt du eurai, 80 ct) su PVM (pradinė Sutarties vertė 38 962,00 Eur + Susitarimo 2.3 papunktyje nurodyta Papildomų paslaugų kaina 11 690,80 Eur = 50 652,80 Eur).

4. Projektuotojas įsipareigoja Papildomas paslaugas suteikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos. Papildomų paslaugų suteikimo terminas yra esminė Susitarimo ir kartu Sutarties sąlyga.

5. Šalys susitaria, kad Papildomų paslaugų suteikimui užtikrinti **Užsakovas** nereikalaus iš **Projektuotojo** pateikti banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ar atitinkamai pakeisti galiojantį **Projektuotojo Užsakovui** pateiktą užtikrinimo dokumentą. Papildomų paslaugų įvykdymas bus užtikrinamas netesybomis. **Projektuotojas**, vėluodamas suteikti Papildomas paslaugas Susitarime numatytais terminais, įsipareigoja mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo Susitarimo 2.3 papunktyje nurodytos Papildomų paslaugų kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek Sutartyje, tiek Susitarime nustatytų paslaugų atžvilgiu.

7. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. **Užsakovo** atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą, kaip numatyta VPI, – Infrastruktūros valdymo agentūros Pirkimų organizavimo skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Jurgita Skaistgirienė.

9. Susitarimo priedai:

9.1. Priedas Nr. 1 – Projektuotojo 2025 m. gegužės 5 d. raštas Nr. 34 „Dėl projektavimo paslaugų kainos pasiūlymo ir pagrindimo“, 3 lapai;

9.2. Priedas Nr. 2 – Projektuotojo 2025 m. gegužės 5 d. raštas Nr. 35 „Dėl projektavimo paslaugų kainos pasiūlymo ir pagrindimo“, 2 lapai;

9.3. Priedas Nr. 3 – 2025 m. gegužės 19 d. aiškinamasis raštas „Dėl papildomų projektavimo paslaugų“ (TP ir DP), 6 lapai;

9.4. Priedas Nr. 4 – 2025 m. gegužės 19 d. aiškinamasis raštas „Dėl papildomų projektavimo paslaugų“ (TDP), 2 lapai.

Juridiniai šalių rekvizitai.

Užsakovo vardu:

**Infrastruktūros valdymo agentūra**

Giedraičių g. 41-101, LT-09303, Vilnius

Įmonės kodas: 188743887

El. paštas: [iva.info@kam.lt](mailto:iva.info@kam.lt)

A. s. LT51 7044 0600 0638 4884

AB SEB bankas

Direktorius

Giedrius Vanagas

Projektuotojo vardu:

**UAB „Nemuno deltos projektai“**

Turgaus g.5, LT-99132 Šilutė

Įmonės kodas 177282271

El. paštas: [info@deltosprojektai.lt](mailto:info@deltosprojektai.lt)

A. s. LT54 7044 0600 0065 0190

AB SEB bankas

Direktorius

Andrius Jašinas



## DĖL PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ KAINOS PASIŪLYMO IR PAGRINDIMO

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau - Užsakovas) ir UAB „Nemuno deltos projektai“ (toliau - Projektuotojas) 2020 m. spalio 26 d. pasirašė pirkimo sutartį Nr. CPO 150376 / 16P-49 (toliau - Sutartis) dėl viešbučio paskirties pastato (3V1p) Liepojos g. 5, Klaipėdoje, rekonstravimo projekto, keičiant paskirtį į gydymo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros (toliau - objektas).

Užsakovas kreipėsi į Projektuotoją dėl rangos darbų metu atsiradusios būtinybės tikslinti parengtą techninį bei darbo projektą, parengiant atitinkamų projektų dalių naujas laidas. Projekto sprendinių keitimai, papildymai atliekami išleidžiant naujos laidos projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu.

Techninio projekto A laidos ir darbo projekto A laidos parengimo paslaugų vertė – 5 357,76 Eur įskaitant PVM. Lentelėje pateikiamas detalus techninio projekto ir darbo projekto A laidos atitinkamų projekto dalių parengimo kainų išskaidymas.

Šio 2025-05-05 rašto Nr. 34 sudedamoji dalis yra 2025-05-05 raštas Nr. 35 ir atskiromis projekto dalimis nevykdomas. Kainų pasiūlymas galioja tik abiejų paslaugų atlikimo atveju.

Pridedama: Techninio ir darbo projekto A laidos parengimo kainos paskaičiavimas, 2 lapai.

Direktorius

Andrius Jašinas

| Projektavimo darbų kaina nustatyta vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2020-04-03 Nr. D1-189 „Dėl statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ |                                     |                                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Projekto kategorija - III                                                                                                                                                          |                                     |                                                                     |                  |
| Projektavimo darbų nustatymas procentiniu metodu - 10 proc., kai statinio statybos vertė nuo 1000 iki 2000 tūkst. EUR ir projekto kategorija III                                   |                                     |                                                                     |                  |
| Rengiant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą, projektavimo darbus gali būti taikomas 1,3 koeficientas (šiuo atveju netaikomas).                                 |                                     |                                                                     |                  |
| Techninis projektas - 60 proc. projektavimo paslaugų vertės.                                                                                                                       |                                     |                                                                     |                  |
| Darbo projektas - 40 proc. projektavimo paslaugų vertės.                                                                                                                           |                                     |                                                                     |                  |
| Statinio statyba ir įrengimas - 1809,444 tūkst. EUR su PVM (pagal Techninio projekto SSK dalies Suvestinį statybos kainos apskaičiavimą)                                           |                                     |                                                                     |                  |
| Projektavimo darbų kaina - 180.944 tūkst. EUR su PVM                                                                                                                               |                                     |                                                                     |                  |
| Techninio projekto kaina - 108566.40 EUR su PVM                                                                                                                                    |                                     |                                                                     |                  |
| Darbo projekto kaina - 72377.60 EUR su PVM                                                                                                                                         |                                     |                                                                     |                  |
| Pastaba – jei projekto dalis nerengiama, jos procentinė dalis priskiriama kitoms projekto dalims.                                                                                  |                                     |                                                                     |                  |
| Techninio projekto A laidos kainos skaičiavimas                                                                                                                                    |                                     |                                                                     |                  |
| Techninio projekto dalies pavadinimas                                                                                                                                              | TP dalies procentinė vertė projekte | TP dalies keitimo procentinė vertė nuo TP dalies procentinės vertės | Kaina EUR su PVM |
| Bendroji dalis                                                                                                                                                                     | 8 proc.                             | 4 proc.                                                             | 303,99           |
| Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis                                                                                                                                             | 8 proc.                             | 4 proc.                                                             | 303,99           |
| Architektūros dalis                                                                                                                                                                | 25 proc.                            | 4 proc.                                                             | 949,96           |
| Konstruktijų dalis                                                                                                                                                                 | 20 proc.                            | 4 proc.                                                             | 759,96           |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis                                                                                                                                             | 6 proc.                             | 4 proc.                                                             | 227,99           |
| Elektrotechnikos dalis                                                                                                                                                             | 6 proc.                             | 4 proc.                                                             | 227,99           |
| Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis                                                                                                                                      | 8 proc.                             | 4 proc.                                                             | 303,99           |
| Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis                                                                                                                                             | 2 proc.                             | 4 proc.                                                             | 76,00            |
| <b>Iš viso (su PVM)</b>                                                                                                                                                            |                                     |                                                                     | <b>3153,87</b>   |
| Iš viso (be PVM)                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                     | 2606,50          |
| PVM (21 proc.)                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                     | 547,37           |

| Projektavimo darbų kaina nustatyta vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2020-04-03 Nr. D1-189 „Dėl statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ |                                     |                                                                     |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Projekto kategorija - III                                                                                                                                                          |                                     |                                                                     |                  |  |
| Projektavimo darbų nustatymas procentiniu metodu - 10 proc., kai statinio statybos vertė nuo 1000 iki 2000 tūkst. EUR ir projekto kategorija III                                   |                                     |                                                                     |                  |  |
| Rengiant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą, projektavimo darbamams gali būti taikomas 1,3 koeficientas (šiuo atveju netaikomas).                              |                                     |                                                                     |                  |  |
| Techninis projektas - 60 proc. projektavimo paslaugų vertės.                                                                                                                       |                                     |                                                                     |                  |  |
| Darbo projektas - 40 proc. projektavimo paslaugų vertės.                                                                                                                           |                                     |                                                                     |                  |  |
| Statinio statyba ir įrengimas - 1809,444 tūkst. EUR su PVM (pagal Techninio projekto SSK dalies Suvestinį statybos kainos apskaičiavimą)                                           |                                     |                                                                     |                  |  |
| Projektavimo darbų kaina - 180.944 tūkst. EUR su PVM                                                                                                                               |                                     |                                                                     |                  |  |
| Techninio projekto kaina - 108566.40 EUR su PVM                                                                                                                                    |                                     |                                                                     |                  |  |
| Darbo projekto kaina - 72377.60 EUR su PVM                                                                                                                                         |                                     |                                                                     |                  |  |
| Pastaba – jei projekto dalis nerengiama, jos procentinė dalis priskiriama kitoms projekto dalims.                                                                                  |                                     |                                                                     |                  |  |
| Darbo projekto A laidos kainos skaičiavimas                                                                                                                                        |                                     |                                                                     |                  |  |
| Darbo projekto dalies pavadinimas                                                                                                                                                  | DP dalies procentinė vertė projekte | DP dalies keitimo procentinė vertė nuo DP dalies procentinės vertės | Kaina EUR su PVM |  |
| Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis                                                                                                                                             | 6 proc.                             | 4 proc.                                                             | 151,99           |  |
| Architektūros dalis                                                                                                                                                                | 21 proc.                            | 4 proc.                                                             | 531,98           |  |
| Konstrukcijų dalis                                                                                                                                                                 | 31 proc.                            | 4 proc.                                                             | 785,30           |  |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis                                                                                                                                             | 6 proc.                             | 4 proc.                                                             | 151,99           |  |
| Elektrotechnikos dalis                                                                                                                                                             | 7 proc.                             | 4 proc.                                                             | 177,33           |  |
| Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis                                                                                                                                        | 4 proc.                             | 4 proc.                                                             | 101,33           |  |
| Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis                                                                                                                                      | 10 proc.                            | 4 proc.                                                             | 253,32           |  |
| Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis                                                                                                                                             | 2 proc.                             | 4 proc.                                                             | 50,65            |  |
| Iš viso (su PVM)                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                     | 2203,89          |  |
| Iš viso (be PVM)                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                     | 1821,40          |  |
| PVM (21 proc.)                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                     | 382,49           |  |



## DĖL PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ KAINOS PASIŪLYMO IR PAGRINDIMO

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau - Užsakovas) ir UAB „Nemuno deltos projektai“ (toliau - Projektuotojas) 2020 m. spalio 26 d. pasirašė pirkimo sutartį Nr. CPO 150376 / 16P-49 (toliau - Sutartis) dėl viešbučio paskirties pastato (3V1p) Liepojos g. 5, Klaipėdoje, rekonstravimo projekto, keičiant paskirtį į gydymo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros (toliau - objektas).

Užsakovas kreipėsi į Projektuotoją dėl rangos darbų metu atsiradusios būtinybės parengti techninio darbo projekto Procesų valdymo ir automatizavimo projekto dalį, kuri nebuvo numatyta pradinėje projektavimo užduotyje. Projekto sprendinių keitimai, papildymai atliekami išleidžiant naujos laidos projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu.

Techninio darbo projekto Procesų valdymo ir automatizavimo projekto dalies parengimo paslaugų vertė – 6 333,04 Eur įskaitant PVM. Lentelėje pateikiamas detalus techninio darbo projekto Procesų valdymo ir automatizavimo projekto dalies parengimo kainos išskaidymas.

Šis 2025-05-05 raštas Nr. 35 yra sudedamoji dalis 2025-05-05 rašto Nr. 34 ir atskiromis projekto dalimis nevykdomas. Kainų pasiūlymas galioja tik abiejų paslaugų atlikimo atveju.

Pridedama: Techninio darbo projekto Procesų valdymo ir automatizavimo projekto dalies parengimo kainos paskaičiavimas, 1 lapas.

Direktorius

Andrius Jašinas

| Projektavimo darbų kaina nustatyta vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu 2020-04-03 Nr. D1-189 „Dėl statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ |                                      |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| Projekto kategorija - III                                                                                                                                                          |                                      |                  |  |
| Projektavimo darbų nustatymas procentiniu metodu - 10 proc., kai statinio statybos vertė nuo 1000 iki 2000 tūkst. EUR ir projekto kategorija III                                   |                                      |                  |  |
| Rengiant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą, projektavimo darbams gali būti taikomas 1,3 koeficientas (šiuo atveju netaikomas).                                |                                      |                  |  |
| Techninis darbo projektas - 100 proc. projektavimo paslaugų vertės.                                                                                                                |                                      |                  |  |
| Statinio statyba ir įrengimas - 1809,444 tūkst. EUR su PVM (pagal Techninio projekto SSK dalies Suvestinį statybos kainos apskaičiavimą)                                           |                                      |                  |  |
| Projektavimo darbų kaina - 180.944 tūkst. EUR su PVM                                                                                                                               |                                      |                  |  |
| Techninio darbo projekto kaina - 180.944 tūkst. EUR su PVM                                                                                                                         |                                      |                  |  |
| Pastaba – jei projekto dalis nerengiama, jos procentinė dalis priskiriama kitoms projekto dalims.                                                                                  |                                      |                  |  |
| Techninio darbo projekto dalies kainos skaičiavimas                                                                                                                                |                                      |                  |  |
| Techninio darbo projekto dalies pavadinimas                                                                                                                                        | TDP dalies procentinė vertė projekte | Kaina EUR su PVM |  |
| Procesų valdymo ir automatizavimo dalis                                                                                                                                            | 3,50 proc.                           | 6333,04          |  |
| Iš viso (su PVM)                                                                                                                                                                   |                                      | 6333,04          |  |
| Iš viso (be PVM)                                                                                                                                                                   |                                      | 5233,92          |  |
| PVM (21 proc.)                                                                                                                                                                     |                                      | 1099,12          |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                      |                  |  |
| Projektavimo paslaugų kaina                                                                                                                                                        |                                      |                  |  |
| Techninio projekto A laidos parengimo kaina (su PVM)                                                                                                                               |                                      | 3153,87          |  |
| Darbo projekto A laidos parengimo kaina (su PVM)                                                                                                                                   |                                      | 2203,89          |  |
| Techninio darbo projekto dalies parengimo kaina (su PVM)                                                                                                                           |                                      | 6333,04          |  |
| Iš viso (su PVM)                                                                                                                                                                   |                                      | 11690,80         |  |
| Iš viso (be PVM)                                                                                                                                                                   |                                      | 9661,82          |  |
| PVM (21 proc.)                                                                                                                                                                     |                                      | 2028,98          |  |

Projektavimo darbų kainos pasiūlymas neskaidomas ir atskiroms projekto dalims netaikomas.

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**DĖL PAPILDOMŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ**

2025 m. gegužės 19 d.

Vilnius

**Statybos objekto pavadinimas:** „Viešbučių paskirties pastato Klaipėda, Liepojos g. 5 rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo“

UAB „Nemuno deltos projektai“ (toliau – Projektuotojas), vadovaudamasi 2020 m. spalio 26 d. su Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – Užsakovas) pasirašyta pirkimo sutartimi Nr. 16P-49 (toliau – Sutartis), įsipareigojo atlikti kitos paskirties viešbučių paskirties pastato Klaipėda, Liepojos g. 5 rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo projektavimo paslaugas, o UAB „Versina“ (toliau – Rangovas), vadovaudamasi 2023 m. spalio 20 d. pasirašyta statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 16S-99 (toliau – Sutartis), atlikti rekonstravimo darbus ir suteikti inžinerines paslaugas.

Darbų eigoje iškilo nenumatytų reikalingų papildomų projektavimo paslaugų:

**1. TP naujų laidų išleidimas:**

1) Bendrojoje dalyje atlikti projekto korektūrą. Pagal parengto techninio projekto Nr. NDP-20.021-TP-SA bei darbo projekto Nr. NDP-20.021-TP-SA sprendinius, numatyta įrengti pakabinamas lubas tik bendrosiose erdvėse. Kabinetuose ir kitose patalpose, komunikacijos ir inžinerinės sistemos paliekama neuždengtos (ortakiai, šaldymo įrenginiai, kabeliai, vamzdynai ir kt.). Reikalinga numatyti įrengti pakabinamas lubas visose pastato patalpose, kad uždengti atviras komunikacijas ir inžinerines sistemas bei, kad išlaikyti numatytą patalpų aukštį, padidinti pastato bendrą aukštingumą iki 8,5 m (projekte 8,0 m) (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 12). Dėl architektūrinės dalies pakeitimo, keičiasi pastato aukštis ir tūris, tikslinasi patalpų plotai.

2) Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje atlikti papildymą. Reikalinga patikslinti sprendinį dėl nuogrindos įrengimo (iš akmenukų) apie viso pastato perimetrą (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 39).

Projekte yra numatytas esamas lauko apšvietimas. Dėl nepakankamo apšvietimo numatoma įrengti papildomą lauko šviestuvą ant atramos h - 4,5 m, reikalingas papildymas SP dalyje (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 55).

Vykdamas lauko elektroninių ryšių įrengimo darbus pastebėti netikslumai tarp techninio projekto ir faktinės situacijos objekte. Įvertinus aplinkybes, priimtas sprendimas, įrengti ryšių trasą nuo įvado į teritoriją iki rekonstruojamo viešbučio ir štabo, reikalingas patikslinimas SP dalyje (pagal posėdžio protokolo 2024-09-03, Nr. 3, punktą 22).

3) Architektūros dalyje atlikti papildymą. Pagal parengto techninio projekto Nr. NDP-20.021-TP-SA bei darbo projekto Nr. NDP-20.021-TP-SA sprendinius, numatyta įrengti pakabinamas lubas tik bendrosiose erdvėse. Kabinetuose ir kitose patalpose, komunikacijos ir inžinerinės sistemos paliekama neuždengtos (ortakiai, šaldymo įrenginiai, kabeliai, vamzdynai ir kt.). Reikalinga numatyti įrengti pakabinamas lubas visose pastato patalpose, kad uždengti atviras komunikacijas ir inžinerines sistemas bei, kad išlaikyti numatytą patalpų aukštį, padidinti pastato bendrą aukštingumą iki 8,5 m (projekte 8,0 m) (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 12 ir priedą Nr. 4 pakabinamos lubos).

Valymo inventoriaus patalpoje Nr. 1-07 numatyti įrengti papildomą unitazą naudotojų poreikiu, reikalingas papildymas (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 32).

Reikalinga tikslinti odontologijos patalpos Nr. 1-05 sprendinius dėl numatomo naudoti mobilaus rentgeno įrenginio (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 26).

Nebuvo numatyta pirminėje projektinėje dokumentacijoje stiklinės pertvaros įrengimas tarp registratūros patalpos Nr. 1-02 ir koridoriaus patalpos Nr. 1-03. Ji reikalinga, siekiant užtikrinti medicinos personalo ir apsilankančių pacientų konfidencialumą bei duomenų apsaugos užtikrinimui (pagal 2025-04-11 raštą Nr. MS-462 karo medicinos tarnybos ir 2025-04-24 projektuotojų raštą).

4) Konstrukcinėje dalyje atlikti papildymą. Pagal parengto techninio projekto Nr. NDP-20.021-TP-SK bei darbo projekto Nr. NDP-20.021-TP-SK sprendinius, numatyta įrengti stogo nuolydį formuojantį keramzito sluoksnį, stogo šiltinimui naudoti mineralinę vatą. Įvertinus, kad stogo nuolydžiui formuoti galima pritaikyti šiai dienai modernesnį techninį sprendimą ir panaudoti medžiagas, neprastesnės kokybės ir techninių parametrų nei nurodyta projekte, nuolydis įrengiamas naudojant gamykliškai supjautą polistireninį putplastį EPS 80, įrengiant visur vienodą nuolydį, pakeisti stogo mazgo konstrukcijos medžiagiškumą, pakeitus pastato aukštį pakeisti detalių, pjūvių ir kituose brėžiniuose altitudes, perskaičiuoti medžiagų kiekius (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktus 1 ir 31 bei keičiamą architektūrinę dalį).

Nebuvo numatyta pirminėje projektinėje dokumentacijoje stiklinės pertvaros įrengimas tarp registratūros patalpos Nr. 1-02 ir koridoriaus patalpos Nr. 1-03. Ji reikalinga, siekiant užtikrinti medicinos personalo ir apsilankančių pacientų konfidencialumą bei duomenų apsaugos užtikrinimui (pagal 2025-04-11 raštą Nr. MS-462 karo medicinos tarnybos ir 2025-04-24 projektuotojų raštą).

5) Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje atlikti papildymą. Valymo inventoriaus patalpoje Nr. 1-07 numatyti įrengti papildomą unitazą naudotojų poreikiu, reikalingas papildymas (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 32).

6) Elektrotechnikos dalyje atlikti papildymą. Reikalinga papildyti sprendinius dėl šiluminio punkto maitinimo (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 56).

Dėl naujai projektuojamų patalpose pakabinamų lubų reikalinga pakeisti šviestuvų tipą.

Pagal projektą ant stogo montuojasi išoriniai vėsinimo blokai, reikalinga tikslinti žaibosaugos sprendinius (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 65).

Projekte yra numatytas esamas lauko apšvietimas. Dėl nepakankamo apšvietimo numatyti papildomą lauko šviestuvą ant atramos h-4,50 m (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 55 bei keičiamą sklypo plano dalį).

7) Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje atlikti papildymą. Patikslinti vėdinimo įrenginio ir šildymo valdiklių specifikacijas, vėdinimo ir šaldymo įrangos keitimas pagal LR KAM ministro įsakymą dėl nedraugiškų valstybių (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktus 28 ir 29, užsakovo reikalavimus).

8) Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje atlikti papildymą. Pirmo aukšto PMP mokymo klasės patalpoje Nr. 1-04 projektoriaus ekranui ir projektoriui reikia privesti kompiuterinį tinklą, nuo projektoriaus iki stalo (prie lango) numatyti HDMI laidą (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 48).

9) Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalyje atlikti papildymą. Reikalinga visur, kur montuojamos pakabinamos lubos įrengti viršlubinius daviklius su būsenos indikatoriais (jei tarpas tarp lubų >40cm), papildyti kiekių žiniaraščius (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktus 42 ir 43).

Reikalinga pakeisti gaisro signalizacijos lauko sirenų kiekį, viena sirena prie pagrindinio įėjimo (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 45).

Reikalinga sprendinyje numatyti pajungimą GAS sistemos su serverine antrame aukšte (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 44).

## **2. DP naujų laidų išleidimas:**

1) Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje atlikti tikslinimą. Patikslinti sprendinius pagal techninio projekto A laidą, patikslinti sklypo dalies vertikalų planavimą, patikslinti taktilinį žymėjimą takuose, patikslinti dekoratyvinės sienutės parametrus ir įrengimą, patikslinti projekto dalį pagal išpildomasias.

Užstatymo plote demontavus esamą rezervuarą pagrindų įrengimui, papildomai reikalinga supilti smėlio. Patikslinti kiekių žiniaraščius dėl rezervuaro demontavimo (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 14 ir priedą Nr. 3 rezervuaro demontavimas).

2) Architektūros dalyje atlikti tikslinimą. Patikslinti sprendinius pagal techninio projekto A laidą, su projekto vykdymo priežiūra suderinta vidaus patalpų apdailos medžiagiškumas ir spalvos (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 23), patikslinti kiekių ir darbų žiniaraščius.

Priimtas sprendimas dėl apsauginės tvorėlės poreikio ant stogo, pakoreguoti sprendinius ir kiekius (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 57).

Reikalingas laiptinių turėklų kiekių tikslinimas (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 58).

Reikalinga šilumos punkto patalpoje Nr. 1-10 pakeisti durų varstymo kryptį, kadangi netelpa elektros skydai, pakoreguoti sprendinius (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 61).

Nenumatytas kabineto patalpų pritaikymo rentgeno aparato naudojimui. Reikalinga tikslinti odontologijos patalpos Nr. 1-05 sprendinius dėl numatomo naudoti mobilaus rentgeno įrenginio (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 26).

Nebuvo numatyta pirminėje projektinėje dokumentacijoje stiklinės pertvaros įrengimas tarp registratūros patalpos Nr. 1-02 ir koridoriaus patalpos Nr. 1-03. Ji reikalinga, siekiant užtikrinti medicinos personalo ir apsilankančių pacientų konfidencialumą bei duomenų apsaugos užtikrinimui (pagal 2025-04-11 raštą Nr. MS-462 karo medicinos tarnybos ir 2025-04-24 projektuotojų raštą).

3) Konstruktinėje dalyje atlikti tikslinimą. Parengti darbo projekto dalį pagal techninio projekto A laidą, patikslinti kiekių ir darbų žiniaraščius.

Reikalinga patikslinti sprendinius ir įtraukti nulašėjimo, deformacinių ir cokolio profilių kiekius dėl neatitikimų (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 37 ir priedą Nr. 1 cokolio detalė).

Patikslinti stogo išlyginamojo betono sluoksnio armavimo kiekį dėl neatitikimų (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 31; priedą Nr. 5 stogo armavimas).

Dėl stogo medžiagų keitimo bei konstrukcinių mazgų tikslinimo po pastato aukščio pasikeitimo pakeisti detalių, pjūvių ir kituose brėžiniuose altitudes, perskaičiuoti medžiagų kiekius (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 1 ir priedą Nr. 2 stogo detalė bei keičiamą architektūrinę dalį).

Reikalinga patikslinti laiptinės turėklų kiekį dėl neatitikimų (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 58 bei keičiamą architektūrinę dalį).

Nebuvo numatyta pirminėje projektinėje dokumentacijoje stiklinės pertvaros įrengimas tarp registratūros patalpos Nr. 1-02 ir koridoriaus patalpos Nr. 1-03. Ji reikalinga, siekiant užtikrinti medicinos personalo ir apsilankančių pacientų konfidencialumą bei duomenų apsaugos užtikrinimui (pagal 2025-04-11 raštą Nr. MS-462 karo medicinos tarnybos ir 2025-04-24 projektuotojų raštą).

4) Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje atlikti tikslinimą. Parengti darbo projekto dalį pagal techninio projekto A laidą, patikslinti kiekių ir darbų žiniaraščius.

Patalpose palatoje Nr. 2-04 ir sanitariniame mazge 2-06 numatyta sanitarinių prietaisų įrengimas, įvertinus situaciją, buitinių nuotekų vamzdžio nuolydis iki sanitarinių prietaisų nepakankamas, reikalingas papildomas stovas koridoriuje prietaisų pajungimui, nuotekų vamzdį vesti palei grindis (prie sienos) į patalpoje Nr. 2-10 esantį stovą, numatyti pilną apdailą, kad nesimatytų vamzdžio (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktus 9 ir 10).

Patalpoje Nr. 2-29 numatyti san. prietaiso pajungimą, dėl vandentiekio ir nuotekų sistemos korekcijos (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 62).

Numatyti vandentiekio ir nuotekų privedimą prie odontologiniame kabinete (patalpa 1-05) darbo vietų.

5) Elektrotechnikos dalyje atlikti tikslinimą. Parengti darbo projekto dalį pagal techninio projekto A laidą.

Numatyti elektros privedimą ir pajungimą kompresorinei patalpai Nr. 1-09 bei sterilizacinei patalpai Nr. 1-13, numatyti papildomą kabelio liniją 3x4, 7 kW (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktus 3 ir 4).

Numatyti el. maitinimą pirmo ir antro aukštų vidiniams kondicionierių blokams bei kištukinius lizdus koridoriuose, reikalinga po 2 kištukinius lizdus pirmo ir antro aukštų koridoriuose Nr. 1-03 ir 2-01, kiekvieno koridoriaus galuose po 1 kištukinį lizdą pirmame ir antrame aukštuose (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktus 6 ir 7).

Numatyti projekte dyzelinio generatoriaus maitinimą ir pajungimą (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 8).

Numatyti sprendinius dėl rezervinio šaltinio, užtikrinančio lifto nusileidimą į I aukštą gaisro atveju (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 25).

Patalpoje 1-05 – odontologijos kabinete numatytos įrengti dvi darbo vietas, reikia sprendiniuose numatyti elektros privedimą (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 34).

Projekte yra numatytas esamas lauko apšvietimas, dėl nepakankamo apšvietimo numatyti papildomą lauko šviestuvą ant atramos h-4,50 m (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 55).

Numatyti priešgaisrinio vandentiekio elektrinės sklendės valdymą ir maitinimą suveikus gaisro signalizacijai ar dingus elektrai, reikalingas rezervinis maitinimo šaltinis elektrinei sklendei (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 24).

Numatyti elektros maitinimo privedimą šildymo kolektoriams šilumos punkte Nr. 1-10 (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 5).

Projekto architektūrinės dalies brėžinyje NDP-20.021-TP-SA-B.11 patalpoje PMP mokymo klasėje Nr. 1-04 yra numatyti projektoriaus ekranas ir projektorius, reikia numatyti elektros rozečių įrengimą bei projekto architektūrinės dalies brėžinyje NDP-20.021-TP-SA-B.12 2-19 patalpoje numatytas televizorius, reikia numatyti elektros rozečių įrengimą (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktus 48 ir 49).

Numatyti evakuacinio apšvietimo šviestuvus prie hidrantų.

Patalpose PMP mokymo klasėje Nr. 1-04 ir odontologijos kabinete Nr. 1-05, nesutampa darbo vietų kompiuterinio tinklo ir elektros rozečių vietos, personalo poilsio patalpoje Nr. 2-19 nėra elektros rozečių šalia kompiuterinio tinklo. Reikalingi sprendiniai (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 51).

Šilumos punkte Nr. 1-10 numatyti elektros maitinimą (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 56).

Numatyti šviestuvus prie gaisro gesinimo spintelių 4 vnt. (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 60).

Izoliatoriaus patalpoje Nr. 2-27 numatyti elektros išvadus (rozetės, šviestuvų jungikliai), reikalinga papildyti (pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktą 64).

6) Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje atlikti tikslinimą. Parengti darbo projekto dalį pagal techninio projekto A laidą.

II aukšto patalpose tarp ašių A-F, 1-2 (išėjimas iš vėdinimo kameros) reikalingas vėdinimo sistemos įrengimo sprendinių tikslinimas (ortakių d630, d315 ir 500\*350 antrame aukšte išvedžiojimo

detalizavimas), kadangi nėra pakankamai vietos įrengti vėdinimo ortakius (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktą 28).

Tikslinti šildymo valdiklių techninę specifikaciją (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 40).

7) Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje atlikti tikslinimą. Parengti darbo projekto dalį pagal techninio projekto A laidą, pakoreguoti lauko tinklų trasas pagal išpildomąją nuotrauką.

Projekto architektūrinės dalies brėžinyje NDP-20.021-TP-SA-B.11 PMP mokymo klasės patalpoje Nr. 1-04 yra numatyti projektoriaus ekranas ir projektorius, reikia numatyti kompiuterinio tinklo rozečių įrengimą bei odontologijos kabineto patalpoje Nr. 1-05 numatytos dvi darbo vietos kurioms reikalingi silpnų srovių kabeliai, reikalingi koregavimai (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktus 48 ir 49).

Koreguoti sprendinius vertikalių kabelių pravedimui nuo įvado į pastatą grindyse iki lovelio virš lubų (metalinis uždaramas lovelis arba kopetėlės), vietoje užbetuojamo vamzdžio grindyse 1 aukšte numatyti laidų pravedimą palei lubas kopetėlėmis su loveliais, antrame aukšte nėra kabelinio lovelio, reikia numatyti, papildyti brėžinius ir kiekius, tikslinti perėjimo per perdangą (1-2a) vamzdžio diametrą, pakilimą iki 2a viršlubinio kabelinio lovelio (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktus 50 ir 51).

Patalpose PMP mokymo klasėje Nr. 1-04 ir odontologijos kabinete Nr. 1-05 nesutampa darbo vietų kompiuterinio tinklo ir elektros rozečių vietos, personalo poilsio patalpoje Nr. 2-19 nėra elektros rozečių šalia kompiuterinio tinklo rozečių (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 51).

Patikslinti sprendinius dėl kompiuterinių rozečių montavimo (potinkinės ar virštinkinės), kompiuterinių kabelių įrengimo sienose (plastikiniuose vamzdžiuose ant sienos ar sienoje), kompiuterinio tinklo rozečių vietų (šalia elektros rozečių, virš jų ar atskirai).

8) Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalyje atlikti tikslinimą.

Numatyti kompiuterinio tinklo išvadą prie gaisro signalizacijos centralės, numatyti pajungimą į kompiuterinio tinklo panelę ryšių spintoje, taip pat numatyti pajungimą štabo pastate esančioje serverinėje, bei kabelį iki budėtojų patalpos arba budėtojų patalpoje esančios kompiuterinio tinklo rozetės (kartotuvui), numatyti įrengimo sprendinius GAS sistemos sujungimui su centralizuotu stebėjimo pultu (pagal posėdžio protokolo 2024-09-24, Nr. 6, punktą 44).

Dėl šių išvardintų priežasčių priimtas sprendimas, kad reikalinga atlikti techninio (BD, SP, SA, SK, VN, E, ŠVOK, ER, GS) ir darbo (SP, SA, SK, VA, E, ŠVOK, ER, GS) projektų pakeitimus/koregavimus išleidžiant naujos laidos projektus.

Papildomų projektavimo paslaugų kaina:

5 357,76 Eur. su PVM (13,75% nuo pradinės projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutarties kainos);

4 427,90 Eur. be PVM.

Priedami dokumentai:

1. 2024-08-13 Pasitarimo protokolas Nr. 2 – 6 lapai;
2. 2024-09-03 Pasitarimo protokolas Nr. 3 – 6 lapai;
3. 2024-09-24 Pasitarimo protokolas Nr. 6 – 10 lapų;
4. 2024-12-10 Pasitarimo protokolas Nr. 9 – 12 lapų;
5. 2024-11-05 IVA raštas dėl projekto tikslinimo IS-1496 – 8 lapai,.
6. KMT raštas 2025-04-11 dėl stiklinės pertvaros – 7 lapai;
7. Priedas Nr. 1 cokolio detalė – 1 lapas;
8. Priedas Nr. 2 stogo detalė – 2 lapai;
9. Priedas Nr. 3 rezervuaro demontavimas – 1 lapas;
10. Priedas Nr. 4 pakabinamos lubos – 4 lapai;
11. Priedas Nr. 5 stogo armavimas – 4 lapai;
12. Raštas projektuotojų 2025-04-24 dėl stiklinės pertvaros – 1 lapas;
13. Raštas projektuotojų 2025-05-05 Nr. 34 – 3 lapai.

Infrastruktūros valdymo agentūros  
Antrojo projektų valdymo skyriaus  
Statybos projektų vadovas

Ramūnas Vinskas

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**DĖL PAPILDOMŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ**

2025 m. gegužės 19 d.  
Vilnius

**Statybos objekto pavadinimas:** „Viešbučių paskirties pastato Klaipėda, Liepojos g. 5 rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo“

UAB „Nemuno deltos projektai“ (toliau – Projektuotojas), vadovaudamasi 2020 m. spalio 26 d. su Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – Užsakovas) pasirašyta pirkimo sutartimi Nr. 16P-49 (toliau – Sutartis), įsipareigojo atlikti kitos paskirties viešbučių paskirties pastato Klaipėda, Liepojos g. 5 rekonstravimo, keičiant paskirtį į gydymo projektavimo paslaugas, o UAB „Versina“ (toliau – Rangovas), vadovaudamasi 2023 m. spalio 20 d. pasirašyta statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 16S-99 (toliau – Sutartis), atlikti rekonstravimo darbus ir suteikti inžinerines paslaugas.

Darbų eigoje iškilo nenumatytų reikalingų papildomų projektavimo paslaugų:

**TDP Procesų valdymo ir automatizavimo dalies išleidimas:**

Projekto dokumentacijoje nebuvo numatyta Procesų valdymo ir automatizavimo (PVA) dalis. Kadangi projekto užbaigimui ir tikslingam statinio funkcionavimui reikalinga papildyti projekto sudėtį (pagal posėdžio protokolo 2024-08-13, Nr. 2, punktus 24 ir 25 bei pagal posėdžio protokolo 2024-12-10, Nr. 9, punktus 47, 52 ir 53):

- 1) Kad užtikrinti elektrinės sklendės valdymą suveikus gaisro signalizacijai ir dingus elektros Energijai, numatyti jos valdymą, maitinimą. Reikalingi sprendiniai.
- 2) Numatyti rezervinius šaltinius užtikrinančius lifto nusileidimą į I aukštą gaisro atveju. Reikalingi sprendiniai.
- 3) Vandens srautas gaisrinio vandentiekio tinkluose bus užtikrinamas nuspaudus mygtuką gaisrinio čiaupo spintelėje. Reikalingas suprojektuotas ir numatytas automatikos skydas su valdymu ir indikacija. Reikalingi sprendiniai.
- 4) Yra numatyta 4 neįgaliųjų WC, kuriems privaloma sumontuoti pagalbos iškvietimo sistemą. Reikalingi sprendiniai.
- 5) Yra numatytos durys su elektromagnetine sklende, tačiau nėra praėjimo kontrolės sistemos, kad jas valdytų. Reikalingi sprendiniai.

Dėl šių išvardintų priežasčių priimtas sprendimas, kad reikalinga naujai suprojektuoti ir išleisti naują techninį darbo projektą Procesų valdymo ir automatizavimo (PVA) dalies.

Papildomų projektavimo paslaugų kaina:

6 333,04 Eur. su PVM (16,25% nuo pradinės projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutarties kainos);

5 233,92 Eur. be PVM.

Priedami dokumentai:

1. 2024-08-13 Pasitarimo protokolas Nr. 2 – 6 lapai;
2. 2024-12-10 Pasitarimo protokolas Nr. 9 – 12 lapų;
3. Raštas projektuotojų 2025-05-05 Nr. 35 – 2 lapai.

Infrastruktūros valdymo agentūros  
Antrojo projektų valdymo skyriaus  
Statybos projektų vadovas

Ramūnas Vinskas

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101<br>UAB "Nemuno Deltos projektai" 177282271 |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | SUSITARIMAS<br>PRIE 2020 M. SPALIO 26 D. PIRKIMO SUTARTIES<br>NR. CPO150376 /16P-49                                  |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2025-06-30 Nr. 16P-45                                                                                                |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                    |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                            |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                          |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Andrius Jašinas, Direktorius, UAB "Nemuno deltos projektai"                                                          |
| Sertifikatas išduotas                                                                                | ANDRIUS JAŠINAS LT                                                                                                   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-06-27 05:20:30 (GMTZ)                                                                                           |
| Parašo formatas                                                                                      | 23                                                                                                                   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | –                                                                                                                    |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | „                                                                                                                    |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | –                                                                                                                    |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                          |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė                                                                              |
| Sertifikatas išduotas                                                                                | GIEDRIUS VANAGAS LT                                                                                                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-06-30 08:41:43 (GMT+03:00)                                                                                      |
| Parašo formatas                                                                                      | –                                                                                                                    |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | –                                                                                                                    |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | –                                                                                                                    |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | –                                                                                                                    |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | „<br>n<br>l<br>E                                                                                                     |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 4                                                                                                                    |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | –                                                                                                                    |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | –                                                                                                                    |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | –                                                                                                                    |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | –                                                                                                                    |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | –                                                                                                                    |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | –                                                                                                                    |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | –                                                                                                                    |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | „<br>si                                                                                                              |