

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-07-11	Susitarimo Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Psichikos dienos stacionaro įrengimo (Bažnyčios g. 19 Marijampolė) paprastojo remonto darbai		
Sutarties data	2025-06-12	Sutarties Nr.	CPO347367/ST-59 (4.47.E)
Užsakovas	Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras		
Rangovas	UAB „VIDARA“		
Susitarimo pagrindas:	Sutartis Nr. CPO347367/ST-59 (4.47.E) 24 punktas, VPĮ 89 str. 1d. 3 p. ir 89 str. 2 d.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria atlikti būtinuosius ir papildomus darbus pagal pateiktą defektinį aktą, I-o etapo būtinųjų remonto darbų ir papildomų remonto darbų sąmatas: 1) Dėl būtinųjų projekte nenumatytų, darbų: demontavus viršutinę seną grindų dangą buvo atrastos medinės, susidėvėjusios juodgrindės. Pagal projektą plytelių grindų dangai įrengti būtinas betoninis pagrindas. Dėl šios priežasties būtina demontuoti medines juodgrindes ir vietoje jų atstatyti grindų paviršiaus lygį įrengiant betonines grindis su šiltinimo sluoksniu prieš grindų plytelių įrengimo darbus. 2) Dėl papildomų, projekte nenumatytų, darbų: Patalpose 1-24, 1-19 buvo išardytos pertvaros dėl to gipso kartono lubose reikalinga užtaisyti atsiradusias ertmes. Patalpoje 1-18 gipso kartono lubose yra peraukštėjimas (skirtingas lubų aukštis). Reikalingas lubų aukščio suvienodinimas.		
Sutarties kaina po Susitarimo	186 024,93 EUR su PVM; 153 739,61 Eur be PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų terminai dėl šių būtinųjų ir papildomų darbų nesikeičia		
Susitarimo priedai:	1. Defektinis aktas, Nr. 1 2. I-o etapo būtinųjų darbų sąmata 3. I-o etapo papildomų darbų sąmata		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centras



Dženita Sabašinskienė
Direktorė



Rangovas
VIDARA, UAB



Karolis Kemeraitis
Projektų vadovas



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MEN. D.

2025 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 25004104 Gydyimo paskirties pastato Marijampolėje, Bažnyčios g. 19, paprastojo remonto projekto I ir II etapų būtinieji ir papildomi darbai**Statiny** 1 Gydyimo paskirties pastatas Marijampolėje, Bažnyčios g. 19.**Žiniaraštis** 1 Paprastojo remonto projekto I ETAPŲ patalpų būtinieji darbai

2025.07.11

Suma žiniaraščiui 3776.28 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

I Patalpos 1-13, 1-14, 1-22, 1-24

1 N46-171	Juodgrindžių išardymas	100m2
2 R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m
3 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	
4 N11-5-1	Smėlio pasluoksnio iki 2 cm storio įrengimas ant betoninio pagrindo	m3
5 N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2
6 N11P-0201	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas , klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių, prieš betonavimą k8=1.14	m2
7 N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t
8 N11P-1501	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2

Skiriuje 1

3120.89

Žiniaraštyje 1

3120.89


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

655.39

Iš viso žiniaraštyje 1

3776.28

Sudarė:

Edvardas Urbanavičius
Inžinierius sąmatininkas

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 25004104 Gydytojų paskirties pastato Marijampolėje, Bažnyčios g. 19, paprastojo remonto projekto I ir II etapų būtinieji ir papildomi darbai**Statiny** 1 Gydytojų paskirties pastatas Marijampolėje, Bažnyčios g. 19.**Žiniaraštis** 2 Paprastojo remonto projekto I ETAPŲ patalpų papildomi darbai

2025.07.11

Suma žiniaraščiui 767.31 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Patalpos 1-18, 1-19, 1-24						
1 N46-151		Pakabinamų (gipskartonio) lubų dalinis išardymas	100m2	0.050		
2 F15-1-9		Lubų aptaisymas (atstatymas) gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0.120		

Skiriuje 1

634.14

Žiniaraštyje 2

634.14

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

133.17

Iš viso žiniaraštyje 2

767.31

Sudarė:

Edvardas Urbanavičius
inžinierius sąmatininkas