

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-06-23	Susitarimo Nr. 1	
Sutarties pavadinimas	VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro Marijampolėje, P. Kriaučiūno g. 2, dalies patalpų paprastas remontas		
Sutarties data	2025-05-28	Sutarties Nr. CPO345083/ST-57 (4.23 E)	
Užsakovas	Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras		
Rangovas	UAB LAIBARIS		
Susitarimo pagrindas:	Sutartis Nr. CPO345083/ST-57 (4.23.E) 24 punktas, VPĮ 89 str. 1d. 3 p. ir 89 str. 2 d.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria dėl būtinųjų ir papildomų darbų atlikimo Šeimos sveikatos priežiūros skyriuje: 1. Atlikti Būtinuosius darbus, kurie atsirado pradėjus vykdyti remonto darbus ir kurių, projekto rengimo metu, Užsakovas negalėjo numatyti: susidėvėjusių kanalizacijos stovų (6 vnt.) ir korozijos pažeistų šalto ir karšto vandentiekio stovų vamzdžių (12 vnt.) remontas. 2. Atlikti papildomus darbus: paruošti sienas Pacientų eilių valdymo sistemos įrengimui; sumontuoti naujas duris su garso izoliacija, pritaikytas žmonių su negalia judėjimui; sumontuoti naujas baldinių plokščių atmušas laukiamajame ir koridoriuje; įrengti grindų plyteles 2-28 patalpoje; demontuoti aliuminio pertvarą ir duris 2-26 patalpoje.		
Sutarties kaina po Susitarimo	206 491,97 EUR (su PVM) 170 654,52 EUR (be PVM)		
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų atlikimo terminai dėl šių būtinųjų ir papildomų darbų nesikeičia		
Susitarimo priedai:	1. Defektinis aktas, 2025-06-23 2. Objektinė sąmata būtinųjų ir papildomų darbų, 2025-06-23 3. Šeimos sveikatos priežiūros skyriaus patalpų būtinųjų darbų sąmata, 2025-06-23 4. Šeimos sveikatos priežiūros skyriaus patalpų papildomų darbų sąmata, 2025-06-23		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras

Dženita Sabašinskiene
Direktorė



Rangovas
UAB LAIBARIS

Laimutis Baniulis
Direktorius



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė VšĮ MARIJAMPOLĖS PSPC

Statinyss Marijampolė, Kriauciūno g.2

Žiniaraštis Šeimos gydytojų patalpų būtinieji remonto darbai

2025-06-23

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1

1 N16-68	Vamzdžių prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos (12vnt šeimos gydytojų)	vnt	12.0
2 N16-169	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų(6vnt šeimos gydytojų)	vnt	6.0
3 F9-12-6	Angų užtaisymas gipskartoniui su metaliniu karkasu po vamzdynų pajungimo prie stovų	100m2	0.24

Skiriuje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 36

3201.86

672.39

3874.25

Statybos vadovas
Sudarė : Laimutis Baniulis
Atestato Nr. 9774
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė **VšĮ MARIJAMPOLĖS PSPC**Statiny's **Marijampolė, Kriaučiūno g.2**Žiniaraštis **Šeimos gydytojų patalpų foje ir koridoriaus papildomi remonto darbai**

2025-06-23

Sąm. eil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
1							
1	R7-3		Durų angų įrengimas- praplatinimas	vnt	12.0		
2	R11-77		Angokraščių remontas iš vidaus neremontuojamose patalpose	m	60.0		
3	N2P-0303		Naujų plastikinių durų montavimas	vnt	12.0		
4			eilės registravimo tinklo įrengimas	m	380		
5	N15-202		Sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas dažymui foje ir šeimos gydytojų koridorius	100m2	3.13		
6	N15-134		Vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais foje ir šeimos gydytojų koridorius	100m2	3.13		
4	R14-65		Senų durų ir apvadų dažymas	vnt	5.0		
5	N10P-0503		Baldinių plokščių atmušų įrengimas foje šeimos gydytojų	100 m	0.72		
6	R5-56		Plytelių dangos išardymas, keičiant duris	100m2	0.075		
7	N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms iš koridoriaus pusės keičiant duris	m	7.0		
8	N11P-0501		Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas koridoriuje prie 2-28 patalpos	m2	7.5		
9	N2P-0307		Aliuminio durų ir pertvaros demontavimas	m2	4.5		
10	R11-77		Sienų tinko remontas po aliuminio pertvarų demontavimo	m2	2.5		
11	N21P-0315		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai	100m	0.52		
12	R61P-2707		Laidų tiesimas akių patikros aparatui	100 m	0.96		
12	N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus	100m	0.52		
13	R61P-2707		Laidų tiesimas televizoriui	100 m	0.12		

Skyriuje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 36

21502.66

4515.56

26018.22

Sudarė: **Statybos vadovs**
Leimutis Baniulis
 Atestato Nr. 9774
 /Pavardė/

