

SUSITARIMAS Nr. 4

DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 10 D. PAPAISTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-219 PAKETIMO2025 m. liepos mėn. d. Nr. U-
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgelių aptarnavimo tarnyba, atstovaujama Administracijos viršininko mjr. Eugenijaus Švabausko, veikiančio pagal Įgelių aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgelių aptarnavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vado 2025 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. PK-378 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgelių aptarnavimo tarnybos vado funkcijų vykdymo“, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Vilkasta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Beržanskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Šalys 2023 m. gegužės 10 d. sudarė paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. U-219 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti VBPLB karveinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbus;
- b) Sutarties įgyvendinimo metu vykdant Sutartį iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;
- c) Vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 2.5 papunkčiu, bendrosios dalies 2.4.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama.

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti statybų rangos darbų vykdymą, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus, kurių bendra suma sudaro 42 766,59 Eur su PVM (keturiasdešimt du tūkstantiai septyni šimtai šešiasdešimt šeši Eur 59 ct).
2. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.1. Sutarties kaina – 2 627 649,39 (du milijonai šeši šimtai divi dešimt septyni tūkstantiai šeši šimtai keturiasdešimt dešimt eurų, 39 ct) su PVM visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį. Į Sutarties kainą yra įskaituotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kuris sudaro 551 806,37 Eur (penki šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai šeši eurai, 37 ct)“,“.
3. Vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 9.1. papunkčiu, Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo privalo pateikti Užsakovui papildomų darbų įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 10 % nuo papildomų darbų vertės.
4. Visos kitos Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia Susitarimas.
5. Susitarimas įsigalioja kai Rangovas pateikia Užsakovui reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
6. Popierinės formos Susitarimas sudaromas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaroma 1 egzemplioriumi.
7. Susitarimo priedai:
7.1. 1 priedas „Papildomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-110“ 10 lapų;
7.2. 2 priedas „Kalendorinis papildomų darbų įvykdymo grafikas“, 1 lapas.

8. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas

LK LV Įgelių aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius

Filioalo kodas 300066843

Tel. +370 5278 53 43

Mokėtojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomenė

Kodas 188732677

Šv. Ignato g. 8, LT-01144 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

banko kodas 40 400

A/s LT62 40400 63610 001175

Rangovas

UAB „Vilkasta“

juridinio asmens kodas 185203779

S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkaviškis

LT03 7300 0100 0261 1630

AB SWEDBANK,

Tel. +370 342 52988,

el. paštas: info@vilkasta.lt

Užsakovo vardu

IAT Administracijos viršininkas

vykdančias vado funkcijas

mjr. Eugenijus Švabauskas

A.V.

Rangovo vardu

Generalinis direktorius

Aloyzas Beržanskis

A.V.

LIEUVOS KARLIOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
MARLIAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Igulų aptarnavimo tarnybos vadas

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2025 m. d. Nr.

Marijampolė
(vieta)

Statybos objekto pavadinimas. BPLB Kareivinių 203/p Vytauto g. 72, Marijampolėje
remonto darbai

Statinio statybos rangovas UAB „Vilkasta“

Sutartyje numodyta kaina

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina

Šiame akte papildomoms paprasto remonto darbams reikalinga lėšų suma 42766,59 Eur. su PVM

Iki šio akto aisisakyla vykdyti paprastojo remonto darbų už 0 Eur. su PVM

Atliekant paprastojo remonto darbus pateiktas papildomų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 prieduose, poreikis reikalingas Kareivinių 203/p pastato remontui.

Leista vykdyti papildomus remonto darbus:

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašą nurodytų darbų pavadinimas	Pastabos
	Papildomi oro tiekimo sistemų paprastojo remonto darbai	
1	Akustinių pakabinamų lubų demontavimas	
2	Esamų kaloriferių demontavimas	
3	Kaloriferių esamų aprišimo mazgų demontavimas	
4	Vandeniųjų oro šildytuvų (kaloriferių) montavimas	
5	Oro vožtuvų su pavara ir fasoninių dalių montavimas ortakiuose	
6	Ortakų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatės dembliais, kai izoliacijos storis 50mm	
7	Kaloriferių aprišimo mazgų montavimas	
8	Vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų	
9	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (vidinis skersmuo 20 mm)	
10	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	
11	Elektrinio pajungimo darbai	
12	Paleidimo derinimo darbai	
13	Demontuotų akustinių pakabinamų lubų montavimas	

Papildomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:
Kadangi esamų oro tiekimo sistemų įrenginiai sumontuoti virš pakabinamų lubų, norint juos pakeisti reikalinga demontuoti pakabinamas lubas.

Vykdamy esamų oro tiekimo sistemų priežiūrą ir bandymus buvo pastebėta, kad esamų oro sistemų vandeningai kaloriferiai ir prie jų esantys šilumos tiekimo aprišimo mazgai nesusidarius ir vietomis pralaidžia vandenį. Esami įrenginiai yra pasenę ir jiems atsarginių dalių negaminama, todėl reikalinga juos demontuoti ir pakeisti naujais. Sumontavus naujus įrenginius, jų prijungimui reikalinga papildoma armatūra, fasoninės dalys ir vamzdynai. Sumontuota armatūra, vamzdynai ir ortakiai turi būti izoliuoti. Naujus sumontuotus įrenginius reikalinga prijungti prie elektros tinklų. Sumontavus įrenginius, būtina atlikti paleidimo derinimo darbus, kad jie tinkamai ir efektyviai veiktų.

Kelčiami nauji įrenginiai montuojami virš pakabinamų lubų, todėl baigus darbus reikia sumontuoti pakabinamas lubas.
Projekte šie darbai nenumatyti.

PRIDEDAMA. Papildomus paprastojo remonto darbus pagrindžianys dokumentai:

1. Papildomų remonto darbų sąrašas Nr. 1, 2 lapai;
2. Techninė specifikacija, 3 lapai.
3. Papildomų remonto darbų sąmatos, 2 lapai.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

sudarymo komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Nariai

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Priziūrėtojas

(parašas)

(vardas, pavardė)

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m. birželio 17 d. Nr. 1

Marjampolė

Objektas: BPLB Kareivių 203/p Vyranto g. 72, Marjampolėje remonto darbai.
Statybos dalyviai:
Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo komisijos pirmininkas

1 AC Infrastuktūros priežiūros skyriaus vedėjas.
(vardas, pavardė, pareigos)
1IAC Infrastuktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inžinierė,
(vardas, pavardė, pareigos)
I MĲAC Infrastuktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inž.,
(vardas, pavardė, pareigos)
I MĲAC Infrastuktūros priežiūros sk. sistemų inžinierius
(vardas, pavardė, pareigos)

Prižiūrėtojas IAT MĲAC Infrastuktūros priežiūros sk. statinių priežiūros inžinierė
(vardas, pavardė, pareigos)

Siūloma pagal remonto darbų 2023 m. gegužės 10 d. sutartį Nr. U-219 atlikti papildomus remonto darbus Kareivių 203/p pastate.

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų pavadinimas	Matav. vnt.	Kiekis	Papildomų paprastojo remonto darbų atsidarimo priežastis (šioje grafijoje nurodomi ir darbai, kurie yra keičiami papildomais)
	Papildomi oro tiekimo sistemų paprastojo remonto darbai			
1	Akusių pakabinamų lubų demontavimas	m ²	25,0	Norint pakeisti esamus kaloriferius reikalinga demontuoti pakabinamas lubas.
2	Esamų kaloriferių demontavimas	kompl	6	Vykdam esamų oro tiekimo sistemų priežiūrą ir bandymus buvo pastebėta, kad esamų oro sistemų vandeniniai kaloriferiai ir prie jų esantys šilumos tiekimo aprišimo mazgai nesandartūs ir vietomis praleidžia vandenį. Esami įrenginiai yra pasenę ir jiems atsarginių dalių negamina, todėl priimtas sprendimas juos demontuoti ir pakeisti naujais.
3	Kaloriferių aprišimo mazgų demontavimas	kompl	6	
4	Vandenių oro šildytuvų (kaloriferių) montavimas	vnt	6	
5	Oro vožtuvų su pavara ir fasoninių dalių montavimas ortakiuose	vnt	12	Projekte šie darbai nemunatyti
6	Orakų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos demblais, kai izoliacijos storis 50mm	m ²	1,6	Sumontavus naujus įrenginius, jų prijungimui reikalinga papildoma armatūra, fasoninės dalys ir vamzdynai. Sumontuota armatūra, vamzdynai ir ortakiai turi būti izoliuoti.
7	Kaloriferių aprišimo mazgų montavimas	vnt	6	Naujus sumontuotus įrenginius reikalinga prijungti prie elektros tinklų.
8	Vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų	m	38,0	

	(skersmuo 25mm)			
9	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (vidinis skersmuo 20 mm)	vnt	12	
10	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais - kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	m	38,0	
11	Elektrės pajungimo darbai	vnt	6	
12	Paleidimo derinimo darbai	vnt	6	Sumontavus įrenginius, būtina atlikti paleidimo derinimo darbus, kad jie tinkamai ir efektyviai veiktų.
13	Demontuotų akusių pakabinamų lubų montavimas	m ²	25,0	Keičiami nauji įrenginiai montuojami viš pakabinamų lubų, todėl baigus darbus reikia sumontuoti pakabinamas lubas.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

Sudarymo komisijos pirmininkas

(parašas) (vardas, pavardė)

Nariai

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Prižiūrėtojas

(parašas)

VBPLB KAREIVINIŲ 203/p PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kelių žiniarašį ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pasyvumo vertinimas, ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

Užsakovas turi teisę atimti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat greimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrusius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darnųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinėti „CE“ ženklu. Apatinės medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su užsakovu.

3. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Pasiepti darbai:

- Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių statybių darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
- Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnę kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; pasieptų statinio elementų – 10 metų, o nustatius šiuose elementuose lyčią pasieptų defektų - 20 metų

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kitusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

5. Remonto darbų techniniai reikalavimai

Žymuo	Charakteristikos, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-1,2,3	1. Bendrasisbūtiniai darbai
Ardymo darbai	Vykstant ardymo darbus, būtina laikytis saugaus darbo normatyvų reikalavimų, vadovautis Lietuvoje galiojančiais norminių dokumentų DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje. Kareivinių pastatė yra 6 esamų oro tiekimo sistemos (3 sistemos šiaurinėje pastato pusėje ir 3 sistemos pietinėje pastato pusėje), kurios tiekia orą į kabinetus. Ardomi šių sistemų esanti kalorifieriai ir jų aprišimo mazgai. Ardymo darbai turi būti atliekami, prisilaikant saugaus darbo reikalavimų. Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas statybines šunkšes.
TS-4+12	Kalorifierių ir jų aprišimo mazgų montavimas
	Kareivinių pastatė keičiami 6 esamų oro tiekimo sistemų, kurios tiekia orą į kabinetus, 6 kalorifieriai ir jų aprišimo mazgai. Oro tiekimo sistemos sumontuotos kiekviename aukšte. Trys vandeniniai oro šildytvai ir jų aprišimo mazgai keičiami virš koridoriaus pakabinamų lubų pastato pietinėje pusėje, kiti trys ventkamerose, pastato šiaurinėje pusėje. Prie kalorifierių montuojami to paties gamintojo kalorifierio aprišimo mazgai, kurie jungiami plieniniais vamzdynais prie šilumos tiekimo vamzdžių. Esamų oro tiekimo sistemų tiekiamo oro kiekiai: 3350 m ³ /h, kalorifieris 45 kW; dvi sistemos po 2500 m ³ /h, 34 kW; trys sistemos po 3050 m ³ /h, kalorifieris 45 kW. Šilumos tiekimo temperatūra T 70-45 °C. Šilumos tiekimo vamzdžių sujungimui montuojama uždaromoji armatūra patogiai ir saugiai eksploatacijai. Rutulimo ventilio korpusas žalvario, rutulys žalvarinis, rankenėlė plieninė, pjūvo pralaidumo. Armatūra ant horizontalių vamzdžių įrengiama taip, kad sukimo ašis būtų vertikali vamzdynui. Oro srauto reguliavimui numatyti oro reguliavimo vožtuvai su elektrine pavarą. Naujai montuojami vamzdynai, armatūra ir įrenginiai turi atitikti esamų įrenginių pralaidumus ir galingumus. Prieš atliekant vamzdžių šilumos izoliavimo darbus, vamzdynai ir įrenginiai turi būti išbandyti pagal galiojančius reikalavimus. Vamzdynai izoliuojami vadovaujantis "Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis" ir LST EN 12828 nuorodomis. Naujai sumontuoti įrenginiai prijungiami prie elektros tinklu.
TS – 13	Paleidimo derinimo darbai
	Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus priešpaleidiminių bandymą, reguliavimą ir apžiūrę sistemų įrenginių išorę. Priešpaleidiminiai bandymai atliekami nustatyt: -ar kalorifierių našumas atitinka projektinį; -ortakių ir kitų sistemų elementų sandarumas; -kalorifierių tolygų šildymą. Įrenginių veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. Bandant vėdinimo sistemas leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių: ± 5% oro kiekio pagrindiniais ortakiais tarpais bendro vėdinimo sistemose; ± 10% oro kiekio praeinančio per oro tiekimo ar išsiurbimo antgalį. Iki bandymo vėdinimo įrenginiai turi dirbti neperturkiamai 7 valandas. Atlikus bandymą, reguliavimą turi būti surašytas priemonių aktas ir pridėdami tokie dokumentai: -darbo kompleksas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbus; -pasieptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priemonių aktai; -bandymų ir reguliavimo rezultatų aktai;

	-kiekvieno įrenginio pasas.
TS – 14	Pakabinamų lubų montavimas
	Sumontavus naujus įrenginius, montuojamos pakabinamų lubų plokštės. Plokštės turi atitikti esamų pakabinamų lubų plokščių išmatavimus, spalvą ir technines charakteristikas.

Sudarė:

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaroma pagal 2024-04 kainas

Statinių grupė

16c VBPLB Kareivių 2031p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai

Statybos

1 Kareivinės 2031p Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis

1 Papildomi oro tiekimo sistemų paprastojo remonto darbai

Sudarė:

2025.06.25

Suma žiniaraščiui 42766.59 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išradu aprašymai	Mat. vienetai	Kiekis	Kaina		Iš viso
					Dužm.	Medžiagos Mechanizm.	

1 Papildomi darbai

1	M46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas 100m2	vnt.	0.25	197.71		197.71
2	N20P-0604	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių iš atskirų dalių (agregatų) demontavimas, kai dalies arba agregato masė iki 0.3t (dalis arba agregatas) K1=0.6, K2=0.6	vnt.	6.0	354.54	46.71	401.25
3	R20-6	Vandenių aprišimo mazgų demontavimas	vnt.	6.0	138.2		138.2
4	N20P-0307	Vandenių oro šildytuvų (kaloriferų) montavimas, kai šildytuvo galia daugiau 40 kW iki 60 kW	vnt.	6.0	485.32	19827.6	20312.92
5	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	12.0	127.63	3170.8	3298.43
6	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais m3 mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm		1.6	225.98	224.19	450.17
7	R63P-1202	Kaloriferų mazgų montavimas	vnt.	6.0	168.96	4620.6	4789.56
8	M16P-0201	Vandentiekio, šildytuvo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) K1=1, K2=1	m	38.0	256.62	173.62	430.24
9	M16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	12.0	59.86	98.16	158.02
10	N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.38	68.12	186.36	254.48
11	N21P-0404	Laidų ir kabelių gyslių galų paruošimas, antgalių užpresavimas ir prijungimas prie aparatų	100vnt	6.0	364.32	537.6	901.92
12	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	6.0	736.95		736.95
13	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	25.0	266.25		266.25

Skrynių 1

3450.45 28638.93 46.71 32336.09

Viso žiniaraštyje 1

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3450.45)

3450.45 28638.93 46.71 32336.09

Statinio statybos išlaidos

Viso: 3512.21 28638.93 46.71 32397.85

Statybinių išlaidos 4.00%

1295.91

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		Iš viso
					D. užm.	Medžiagos / Mechanizmai	
Iš viso tiesioginės išlaidos							
Pridėtinės išlaidos 18.00%(3450.45)					33693.76		
Pelnas 3.00%(33693.76+621.08)					621.08		
Iš viso netiesioginės išlaidos					1029.45		
					1650.53		
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					36344.29		
					7422.30		
Bendra vertė be PVM					42766.59		
Bendra vertė su PVM					42766.59		

Sudėtė :
/Pavarde/

DETALIOS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės įgulos aptarnavimo centras, Marijampolė, Vytauto g. 72
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VBP LB KAREIVINIŲ 203/P REMONTO VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖJE PAPILDOMI ORO TIEKIMO SISTEMŲ PAPERASTOJO REMONTO DARBAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-03, ST-110
Adresas	Įgulos aptarnavimo centras, Marijampolė, Vytauto g. 26
Dokumento derinio	
Veiksimo atlikimo data ir laikas	2025-07-02 09:47:11
Dokumento pasirašė	Statinų priežiūros inžin
Veiksimo atlikimo data ir laikas	2025-07-02 10:43:33
Dokumento tvirtino	ado funkcijas
Veiksimo atlikimo data ir laikas	2025-07-02 10:55:03
Registratoriaus	
Veiksimo atlikimo data ir laikas	2025-07-03 08:41:30
Dokumento nuorodą atspausdinimo data ir ji atspausdinęs darbuotojas	

Nuorašas tikras
įgulos aptarnavimo tarnyba
2025-07-03

KALENDORINIS PAPILDOMŲ DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: LIETUVOS KARIOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGALŲ APŪKAVIMO TARNYBA
Tiekėjas: UAB "VILKASTA"

KAREIVINIŲ PASTATO VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLĖ REMONTAS

Darby / darbų grupių pavadinimas	Kaina, Eur	Rugpjūtis					Rugsėjis			Planavimas		
		32	33	34	35 s	36	37	38	39	Planas	Likutis	
ORO TIEKIMO SISTEMOS PAPILDOMI DARBAI												
Pakabinamų lubų ir freiginių aprišimo mažų demontavimo darbai	1400,05	1400,05								1400,05	0	
Vandeniinių oro šildytuvų (kaloriferų) su aprišimu montavimas	30505,86	25000,00				5505,86				30505,86	0	
Vamzdinių montavimas ir izoliavimas	1325,48	1325,48								1325,48	0	
Elektrės darbai vandeniinių oro šildytuvų (kaloriferų) pajungimui	1109,70					1109,70				1109,7	0	
Ventiliacijos sistemos demontavimas ir pakabinamų lubų įrengimo darbai	1003,20									1003,20	0	
IŠ VISO (be PVM):	35344,29				27725,53					7618,76	35344,29	0,00
PVM suma Kaloriferis (21 %)	7422,30				5822,36					1599,94	7422,30	0,00
IŠ VISO (su PVM):	42766,59				33547,89					9218,70	42766,59	0,00

Pastaba: darbų pradžia: rugpjūtio 14 d., pabaiga rugsėjo 5d.

DETALŲS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ilgųjų apartamentų taryba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26 UAB Vilksia 185203779, S. Daukanto g. 31, LT-70126, Vilkauskis
Dokumento pavadinimas (antraktė)	DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 10 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-219 PAKETIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-18 Nr. U-480
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parabų pasiskirstas	Pasiskirstymas
Parabų sudėtinio sumos vardas, pavardė ir pareigos	mgr. EUGENIJUS ŠVABAUŠKAS, vykdamas LK LV ĮAT vado funkcijas
Sertifikuotas išduotas	EUGENIJUS ŠVABAUŠKAS LT
Parabų sudėtinio data ir laikas	2025-07-18 13:54:07 (GMT+03:00)
Parabų formatas	XADES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-18 13:54:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifiserimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-07 17:03:46 – 2027-10-07 17:03:46
Parabų pasiskirstas	Pasiskirstymas
Parabų sudėtinio sumos vardas, pavardė ir pareigos	Aloyzas Beržanskis, -
Sertifikuotas išduotas	ALOYZAS BERŽANSKIS LT
Parabų sudėtinio data ir laikas	2025-07-21 10:47:22 (GMT+03:00)
Parabų formatas	XADES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-21 10:47:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifiserimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-23 13:05:09 – 2027-02-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metadomenų vienetaiui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metadomenų vienetas užtikrintas naudojant "RSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - I.K. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumėnų valdymo sistema Doc.VIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraktė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumėnų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio parabo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-21 15:30:39)
Paidėkos nuoroda	–
Papildomi metadomenys	Nuorodą suformavo 2025-07-21 15:30:39 Dokumėnų valdymo sistema Avilys