

**SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 12 D. VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. G1-64
PAKEITIMO**

2025 m. liepos d. Nr. G1-

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos, pavaduojančios direktorių, Godos Juškės, veikiančios pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.T2-267 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Vigatas“, juridinio asmens kodas 180225992, kurios registruota buveinė yra Plento g. 13, Norgėlių k., 60190 Raseinių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Valiuškevičiaus, veikiančio pagal UAB „Vigatas“ 2025-01-06 įgaliojimą Nr. 250106 (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šiame susitarime vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2025 m. gegužės 12 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-64 (toliau – Sutartis) 6.1 papunkčiu ir atsižvelgdami į 2025 m. birželio 30 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 s u s i t a r i a:

1. Atlikti papildomų darbų už 29284,47 Eur (dvidešimt devynis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Eur ir 47 ct.) Eur su PVM.

2. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir lieka galioti.

3. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Šis susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA:

1. Objekto apžiūros aktas Nr. 1, 2 lapai;

2. Lokalinės sąmatos, 7 lapai.

Užsakovas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
kodas 188713933,
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
tel. +370 447 70153,
el. paštas info@jurbarkas.lt,
a.s. Nr.
Bankas Luminor Bank AS

Rangovas

AB „Vigatas“
kodas 180225992
Plento g. 13, Norgėlių k.,
60190 Raseinių r. sav.
tel. +370 686 92247
el. paštas info@vigatas.lt
a. s. I
AB Swedbankas

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja,
pavaduojanti direktorių,
Goda Juškė

Direktoriaus pavaduotojas
Arnas Valiuškevičius

(parašas)

A. V.

(parašas)

A. V.

Darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis: G1-64, 2025-05-12

Rangovas: UAB „Vigatas“

Objektas: A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Pievų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko raj. sav., rekonstravimas

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 1

2025 m birželio 30 d.

Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.

Rangovas informavo, kad pradėjus vykdyti A. Daugėlos gatvės rekonstravimo darbus pastebėjo neatitikimų tarp techniniame darbo projekte nurodytų sprendinių ir darbų kiekių ir būtinų atlikti darbų kiekių siekiant tinkamai įvykdyti objektą. Atsiradusių problemų sprendimui į objektą buvo pakviesti rekonstravimo darbų proceso dalyviai.

Objekto apžiūroje dalyvavo:

as;

Statybos proceso dalyviai apžiūrėjo objektą, išanalizavo techninę dokumentaciją ir įvertinę situaciją nustatė, kad:

1. Ardomo asfaltbetonio dangos (nuo pk. 1+00 iki pk. 1+29) faktinis storis 16 cm, techniniame darbo projekte nurodyto storis 6 cm.

2. Važiuojamojoje gatvės dalyje, nufrezavus esamą asfalto dangą nuo pk 0+32 iki pk 0+65 ir nuo pk 0+71 iki pk 0+77, bei nukasus apie 40 cm įrengto pagrindo sluoksnį (smėlingas gruntas), rastas 11,0 cm - 12,0 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnis, kuris nei projekte, nei geologinėje ataskaitoje nėra nurodytas, jo ardymo ir pašalinimo darbai nenumatyti.

3. Važiuojamojoje gatvės dalyje, išardžius esamų betoninių plokščių dangą nuo pk 1+33 iki pk 2+23 ir nukasus iki 10 cm įrengto pagrindo sluoksnį, rastas 13,5 cm- 14,0 cm storio senos betoninės dangos sluoksnis, kuris nei projekte, nei geologinėje ataskaitoje nėra nurodytas, jo ardymo ir pašalinimo darbai nenumatyti.

4. Nuovažoje ties pk 1+29 atlikus esamos dangos ardymo darbus, atkasta šiluminių tinklų kamera, kuri yra aukščiau nenurodyta projekto išilginiame profilyje (2023-039-01-TDP-SMG-B0.3). Tinkamai įrengti pagrindus ir suvesti gatvės aukščius su esamų nuovažų dangų aukščiais pagal projekte pateiktą informaciją neįmanoma.

5. Išardžius dangas, naujos šaligatvio dangos įrengimo ribose, nuo pk 0+69 iki pk 1+29 ir iškasus esamus pagrindus rasta nenaudojama šiluminių tinklų trasa g/b kanaluose, kuri nenurodyta projekto brėžiniuose.

6. Atkasus esamus vandens nuotekų surinkimo g/b šulinius (6 vnt.) matosi, kad jie yra aptrupėję, įtrūkusios sienelės, netelpa į važiuojamosios dalies (gatvės) ribas (nuo įrengiamo gatvės borto atsitraukia apie 1m), įvadiniai asbocementiniai vamzdžiai sutrūkinėję ir apirę.

Statybos darbų vadovas paprašė projekto vadovo, techninio prižiūrėtojo patikslinti techninius sprendimus ir numatyti papildomus darbų kiekius ir kainas.

Projekto vadovas A. Tamulevičius ties gatvės pk. 1+29 pasiūlė greičio mažinimo kalnelį, o tarp pk. 0+69 ir pk. 1+29 šaligatvį įrengti ant esamų šiluminės trasos gelžbetoninių kanalų viršaus.

Užsakovo atstovas R. Guntys pabrėžė, kad papildomų darbų kainų nustatymui būtina naudoti viešųjų pirkimų metu nustatytus darbų įkainius. Nesant tokių įkainių naudoti įkainius nedidesnius kaip nurodyti UAB „Sistela“ statinių statybos skaičiuojamųjų kainų kainyne.

Nuspręsta atlikti šiuos papildomus darbus:

1. tarp pk. 0+00 ir pk. 1+29 papildomai nufrezuoti 10 cm storio asfaltbetonio dangos - 1058 m² ir susidariusias statybines atliekas išvežti 10 km atstumu;
2. ties pk. 1+29 įrengti greičio mažinimo kalnelį;

3. tarp pk. 0+32 ir pk. 0+65 bei tarp pk. 0+71 ir pk. 0+77 išardyti seną asfaltbetonio dangos sluoksnį - 127 m² susidariusias statybines atliekas išvežti 10 km atstumu;
4. išardyti po demontuotų gelžbetoninių plokščių dangą esantį 13,5-14,0 cm storio betono sluoksnį - 87,0 m³, susidariusias statybines atliekas išvežti 10 km atstumu;
5. išardyti susidėvėjusius gelžbetoninius lietaus nuotekų surinkimo šulinius - 6 vnt. ir asbocementinius vamzdžius, įrengti naujus d 425 mm plastikinius lietaus nuotekų surinkimo šulinius - 5 vnt. ir plastikinius įvadinius vamzdžius d 200 mm - 18 m.

Įpareigoti rangovą parengti papildomų darbų sąmatas ir jas suderinti su statybos techniniu prižiūrėtoju. Sąmatas skaičiuoti viešojo pirkimo metu nustatytais įkainiais, jų nesant naudoti įkainius iš UAB „Sistela“ statinių statybos skaičiuojamųjų kainų kainyno.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Vigatas“ raštas „Dėl projekte nenumatytų darbų“, 2 lapai.
2. Priedai, 6vnt., 11 lapų.

Papildomi darbai

Eil. Nr.	Pavadinimas	suma eur be PVM
1	Senos asfalto dangos ardamos dangos storio neatitikimas +10 cm	8376,25
2	Asfalto dangos ardymas Pk 0+32-Pk 0+65, Pk 0+71-Pk 0+77	514,73
3	Betono dangos ardymas Pk 1+33 - 2+23	7428,06
4	Šulinių ir vamdynų keitimas	6181,37
5	Iškiliųjų greičio mažinimo priemonių įrengimas	1701,63
	Iš viso be PVM	24202,04
	PVM	5082,43
	Iš viso su PVM	29284,47



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas


Statinių grupė 4 UAB "VIGATAS" 2025 m.

Statinyse 22 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Pievų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Pievų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		2 Nenumatyti darbai				
		1 Paruošiamieji darbai				
1	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu. Papildomam 10 cm storiui	100 m2	10,58	523,7	5540,75
2	R23-65 (sut.jkainis)	Statybinių šiukšlių (asfalto) išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	265,0	10,7	2835,5
		Skyriuje 1				8376,25
		Žiniaraštyje 2				8376,25
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1759,01
		Iš viso žiniaraštyje 2				10135,26

Sudarė:
(Pavardė)



Priedas Nr. 1

Pateiktos lokalinės sąmatos asfalto dangos ardymo kainos nustatymas.

Pateikiame paaiškinimus dėl pateiktos lokalinės sąmatos kainos nustatymo:

Pagrindinėje lokalinėje sąmatoje, pateiktoje prie sutarties yra įkainis, kuris apskaičiuotas, kaip nurodyta projekte - 6 cm storiui:

8	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m ²	10,58	314,22	3324,45
---	----------	---	--------------------	-------	--------	---------

Vykdam darbus nustatytas neatitikimas nuo projekto, ir vidutinis frezuojamos asfalto dangos storis yra apie 16 cm.

Reikalingos papildomos lėšos 16 cm - 6 cm=10 cm asfaltbetonio dangos nufrezavimui.

Pagal sąmatoje pateiktą įkainį 314,22 Eur/6 cm, vieno centimetro frezavimas 100 m² yra 52,37 Eur be PVM.

Kadangi papildomo frezavimo storis yra 10 cm, tai įkainis 100 m² yra 523,70 Eur be PVM:

8	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu, kai sluoksnio storis 10 cm	100 m ²	10,58	523,70	5 540,75
---	----------	---	--------------------	-------	--------	----------



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 4 UAB "VIGATAS" 2025 m.

Statiny's 22 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Plevų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Plevų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Sąm.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3 Nenumatyti darbai. Asfalto dangos ardymas Pk 0+32-Pk 0+65, Pk 0+71-Pk 0+77 (hvid. 11,5cm), 127 m2				
		2 Paruošiamieji darbai				
1	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m3	0,146	850,55	124,18
2	R23-65 (sut.jkalnis)	Statybinių šiukšlių (asfalto) išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	36,5	10,7	390,55
		Skyriuje 2				514,73
		Žiniaraštyje 3				514,73
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				108,09
		Iš viso žiniaraštyje 3				622,82

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 4 UAB "VIGATAS" 2025 m.

Statiny's 22 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Plevų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Žinlaraštis 1 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Plevų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Sam.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		4 Nenumatyti darbai. Betono dangos ardymas Pk 1+33 - Pk 2+23				
		1 Darbai				
1	F46-1-7	Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant mechanizuotai	m3	87,0	85,38	7428,06
		Skyriuje 1				7428,06
		Žinlaraštyje 4				7428,06
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1559,89
		Iš viso žinlaraštyje 4				8987,95

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 4 UAB "VIGATAS" 2025 m.

Statiny s 22 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Pievų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Žiniaraštis 1 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Pievų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Sąm. ell.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		5 Esamų lietaus nuotekų tinklų šulinių ir vamzdynų keitimas				
		1 Darbai				
1	N34-109	Gelžbetonio šulinių (lietaus tinklų) išardymas	vnt	6,0	258,84	1553,04
2	R23-65 (sut.jkainis)	Statybinių šiukšlių (betono, gelžbetonio) išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,0	15,15	45,45
3	H07K-19 (sut.jkainis)	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart.	t m3	0,038	5970,98	226,9
4	N23-1 (sut.jkainis)	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,3	44,91	58,38
5	N23-237 (sut.jkainis)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	5,25	37,52	196,98
6	N23-237 (sut.jkainis)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	11,3	32,13	363,07
7	N23P-0201 (sut.jkainis)	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm (lietaus tinklų)	m	18,0	22,55	405,9
8	N57P-7229 (sut.jkainis)	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo 425 mm)	vnt.	5,0	666,33	3331,65
		Skyriuje 1				6181,37
		Žiniaraštyje 5				6181,37
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1298,08
		Iš viso žiniaraštyje 5				7479,45

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas


Statinių grupė 4 UAB "VIGATAS" 2025 m.

Statiny's 22 A. Daugėlos gatvės (Nr. srm19693) atkarpos tarp Rožių ir Pievų gatvių, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav., rekonstravimo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		6 Nenumatyti darbai				
		3 Iškilųjų greičio mažinimo priemonių įrengimas				
1	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m2	0,6	1089,57	653,74
2	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	2,0	103,57	207,14
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0	49,62	99,24
4	N57P-6114	Kelio dangos ženklinimas dažais 1.25 (šachmatų tvarka išdėstyti langeliai) k9=1.15	m2	11,0	67,41	741,51
		Skyriuje 3				1701,63
		Ziniaraštyje 6				1701,63
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				357,34
		Iš viso žiniaraštyje 6				2058,97

Sudarė:

(Pavardė)



Handwritten signature and date: 2025.04.21

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas UAB "Vigatas" 180225992, Raseinių r. sav., Raseinių sen., Norgėlių k., Plento g. 13, LT-60190 Jurbarko rajono savivaldybės administracija 188713933, Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 12 D. VIEŠOJO PIRKIMO- PARDAVIMO SUTARTIES NR. G1-64 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-22 Nr. G1-144
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-22 09:17:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2025-07-22 09:17:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-22 10:18:07 – 2029-08-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-22 09:28:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žyme nurodytas laikas	2025-07-22 09:28:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-07 11:52:41 – 2028-03-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-22 10:08:25)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-22 10:08:26 DBSIS