

Eil. Nr.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS TP	KIEKIS DP 0 laida	KIEKIS DP A laida	KIEKIS DP B laida	Skirtumas DP A - DP B
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1.1	Kelio trasos nužymėjimas (B. Brazdžionio g.)	km	1,126	1,126	1,126	1,126	0
1.2	Kelio trasos nužymėjimas (9-ojo forto g.)	km	0,168	0,168	0,168	0,168	0
1.3	Kelio trasos nužymėjimas (Aplinkkelis)	km	0,101	0,101	0,101	0,101	0
1.4	Kelio trasos nužymėjimas (Tyrlaukio g.)	km	0,03	0,03	0,03	0,03	0
1.5	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų su skydais ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	vnt.	10	10	10	10	0
1.6	Minkštų veislių medžių nuo 32 iki 45 cm skersmens pjovimas, smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	vnt.	20	0	0	0	0

Projekto vadovas
at. Nr. 23509 Nerijus Jakulis
"Pritariu, statyti"

B	2025-07	Sprendinių koregavimas statybos metu pagal pateiktus Užsakovo nurodymus 2024-09-23 raštu Nr.43-21174 „Dėl Brazdžionio g ir 9-ojo forto g projektinių sprendinių koregavimo“ ir su tuo susiję darbai					
A	2024-12	Statybos darbų metu pateikti Užsakovo nurodymai, atlikti neesminiai patikslinimai pagal faktiškai atliktus darbus.					
0	2024	Statybai					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.				Statinio projekto pavadinimas B. Brazdžionio g. (nuo A. Šapokos g. iki Vijūkų g.) ir Vijūkų g. (nuo B. Brazdžionio g. iki 9-ojo Forto g.) Kauno m. rekonstravimo projektas			
32613	PV	Rita Nagelienė		Dokumento pavadinimas SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
36320	PDV	M. Damaševičius				B	
It	Kauno miesto savivaldybė			Dokumento žymuo 2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	Lapas	Lapų	
					1	28	

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1.7	Kelmų rovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	vnt.	20	0	0	0	0
1.8	Asfalto dangos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m2	12 225	12 800	12870,4	12940,44	70,04
		t	6115	6400	6422,5	6436,5	14
1.9	Betoninių bordiūrų ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m	78	500	606,6	713,2	106,6
		t	176	250	279,3	296,0	16,7
1.10	Betoninių trinkelų ardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m2	328	578	668,3	758,33	90,03
		t	57	95	110	131,1	21,1
1.11	Šulinių liukų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	vnt.	47	47	42	42	0
1.12	Krūmų šalinimas, smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m2	77	0	0	0	0
1.13	G/b atitvarų ardymas	m	0	40	40	40	0
1.14	Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu	m3	0	50	122	122	0
1.15	Dangos valymas mechaniniu būdu	m2	0	3800	3800	3800	0
1.16	Užterštų dangos plotų valymas rankiniu būdu	m2	0	3800	3800	3800	0
1.17	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų su skydais ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	vnt.	0	0	10	10	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	2	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2.	<i>Žemės darbai</i>						
2.1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais ir pakrovimas į autosavivarčius	m3	3825	3825	4103,6	4103,6	0
2.2	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į Užsakovo nurodytą vietą iki 15 km atstumu).	m3	3325,5	3325,5	3325,5	3325,5	0
2.3	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į sandeliavimo vietą iki 2 km atstumu).	m3	499,5	499,5	499,5	499,5	0
2.4	Grunto kasimas mechanizuotu būdu ir pakrovimas į autosavivarčius	m3	12430	12430	17440,2	17440,2	0
2.5	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į sandeliavimo vietą iki 2 km atstumu).	m3	1500	1500	1900	1900	0
2.6	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į Užsakovo nurodytą vietą iki 15 km atstumu).	m3	10930	10930	15530	15530	0
2.7	Piltinio grunto įrengimas	m3	1500	1500	3284,12	3284,12	0
2.8	Sankasos tankinimas	m2	22600	22600	51170	51170	0
2.9	sankasos planiravimas	m2		22600	50900	50900	0
2.10	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	m2	4245	5200	12325	12325	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	3	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2.11	Plotų planiravimas rankiniu būdu	m2	750	1800	2174	2174	0
2.12	Plotų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės sėklomis	m2	4995	4995	14499	14499	0
2.13	Grunto kasimas rankiniu būdu	m2	0	0	36,1	36,1	0
2.14	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu	m3	0	0	70,2	70,2	0
3.	<i>Drenažo įrengimas</i>						
3.1	Drenažinio vamzdžio >d110 su geotekstilės filtru įrengimas	m	2850	2850	2478,6	2478,5	-0,1
3.2	Skaldelės 5/11 įrengimas	m3	125	125	109	109	0
3.3	Skaldelės 11/16 įrengimas	m3	250	250	218	218	0
3.4	Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	250	250	218	218	0
3.5	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m2	4390	4390	3047	3047	0
4.	<i>Dangų konstrukcijos įrengimo darbai</i>						
4.1	<i>Asfalto dangos konstrukcija DK 10 (važiuojamoji dalis)</i>						
4.1.1	35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)	m3	4135	0	0	0	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	4	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1.2	Geotinklas iš PP40/40 kN/m	m2	12720	16870	16870	16870	0
4.1.3	Neaustinės tekstilės įrengimas	m2		16870	16870	16870	0
4.1.4	30 cm storio apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengimas	m3	6385	5350	5350	5350	0
4.1.5	Geotinklas iš PP 30/30 kN/m	m2		16870	16870	16870	0
4.1.6	23 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3		4100	4100	4100	0
4.1.7	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (Ev2=150 MPa);	m2	10720	12450	12556,4	12556,4	0
4.1.8	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas	m2	9320	11570	11494	11494	0
4.1.9	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2		11570	11494	11494	0
4.1.10	8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m2	9320	11570	11494	11494	0
4.1.11	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S	m2		12170	11757	11757	0
4.1.12	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas	m2	9320	12170	11757	11757	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	5	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1.13	Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	930	1030	1128	1128	0
4.1.14	Granitinių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	575	711	668,5	668,5	0
4.1.15	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	1505	1741	1796	1796	0
4.1.16	Išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	t			20	20	0
4.2	Asfalto dangos konstrukcija DK 3 (važiuojamoji dalis)						
4.2.1	35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)	m3	1755	0	0	0	0
4.2.2	Geotinklas iš PP40/40 kN/m	m2	4990	2050	2050	2050	0
4.2.3	Neaustinės tekstilės įrengimas	m2		2050	2150	2150	0
4.2.4	30 cm storio apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengimas	m3	2590	700	815	815	0
4.2.5	Geotinklas iš PP 30/30 kN/m s	m2		2050	2050	2050	0
4.2.6	20 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	2590	500	410	410	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	6	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.2.7	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (Ev2=150 MPa);	m2	4260	2040	2040	2040	0
4.2.8	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas	m2	3705	1585	1582	1582	0
4.2.9	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2		1585	1582	1582	0
4.2.10	6 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m2	3705	1585	1582	1582	0
4.2.11	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S	m2		1585	1582	1582	0
4.2.12	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas	m2	3705	1585	1582	1582	0
4.2.13	Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	730	730	730	730	0
4.2.14	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	730	730	730	730	0
4.3	Asfalto dangos konstrukcija DK 0,3 (važiuojamoji dalis)						
4.3.1	35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)	m3	490	0	0	0	0
4.3.2	Geotinklas iš PP40/40 kN/m	m2	1300	1100	1100	1100	0
4.3.3	Neaustinės tekstilės įrengimas	m2		1100	1100	1100	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	7	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.3.4	21 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	490	250	364	364	0
4.3.5	Geotinklas iš PP 30/30 kN/m s	m2		1100	1100	1100	0
4.3.6	20 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3		240	269	269	0
4.3.7	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	1190	1100	1100	1100	0
4.3.8	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PN įrengimas	m2	990	487	503	503	0
4.3.9	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2		487	503	503	0
4.3.10	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN įrengimas	m2	990	487	503	503	0
4.3.11	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas	m2		293	348	348	0
4.3.12	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S	m2		293	348	348	0
4.3.13	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas	m2		293	348	348	0
4.3.14	Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	210	0	0	0	0
4.3.15	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	60	0	0	0	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	8	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.3.16	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	270	0	30	30	0
4.4	Asfalto dangos konstrukcija DK10 (Labai maža žiedinė sankryža)						
4.4.1	35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)	m3	146	0	0	0	0
4.4.2	Geotinklas iš PP40/40 kN/m	m2		400	400	400	0
4.4.3	Neaustinės tekstilės įrengimas	m2		400	400	400	0
4.4.4	30 cm storio apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengimas	m3		120	120	120	0
4.4.5	Geotinklas iš PP 30/30 kN/m s	m2	400	400	400	400	0
4.4.6	23 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	215	95	95	95	0
4.4.7	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (Ev2=150 MPa);	m2	350	350	350	350	0
4.4.8	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas	m2	305	302	302	302	0
4.4.9	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2		302	302	302	0
4.4.10	8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m2	305	302	302	302	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	9	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.4.11	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S	m2		302	302	302	0
4.4.12	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas	m2	305	302	302	302	0
4.5	<i>Granitinių trinkelų dangos konstrukcija DK10 (Labai maža žiedinė sankryža, vidinė dalis)</i>						
4.5.1	Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	Kiekis įvertinas kartu su važiuojamosios dalies konstrukcija					
4.5.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	75	0	0	0	0
4.5.3	20 cm storio pagrindo betono sluoksnis iš beono mišinio C30/37*XC2-XF4	m2		74	74	74	0
4.5.4	Deformacinė siūlė	m		35	35	35	0
4.5.5	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	75	0	0	0	0
4.5.6	4 cm storio posluoksnis iš betono mišinio	m2		74	74	74	0
4.5.7	10 cm storio granitinių trinkelų įrengimas (siūles užpilant mišiniu cx-15)	m2	75	74	74	74	0
4.5.8	Granitinių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	32	31,5	31,5	31,5	0
4.5.9	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	32	31,5	32	32	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	10	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.6	Asfalto dangos konstrukcija DK10 (Labai maža turbožiedinė sankryža)						
4.6.1	35 cm storio žvyro sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (Ev2 = 45 MPa)	m3	495	0	0	0	0
4.6.2	Geotinklas iš PP40/40 kN/m	m2	1580	1580	1580	1580	0
4.6.3	Neaustinės tekstilės įrengimas	m2		1580	1580	1580	0
4.6.4	30 cm storio apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis įrengimas	m3	765	555	555	555	0
4.6.5	Geotinklas iš PP 30/30 kN/m s	m2		1580	1580	1580	0
4.6.6	23 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3		210	210	210	0
4.6.7	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (Ev2=150 MPa);	m2	1180	1232	1232	1232	0
4.6.8	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas	m2	980	1122	1122	1122	0
4.6.9	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2		1122	1122	1122	0
4.6.10	8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m2	980	1122	1122	1122	0
4.6.11	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S	m2		1122	1122	1122	0
4.6.12	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas	m2	980	1122	1122	1122	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	11	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.6.13	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	50	80	80	80	0
4.6.14	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	117	0	0	0	0
4.6.15	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m		135	104	104	0
4.6.16	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	227	350	288	288	0
4.7	Granitinių trinkelų dangos konstrukcija DK10 (Labai maža turbožiedinė sankryža, vidinė dalis)						
4.7.1	Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	Kiekis įvertinas kartu su važiuojamosios dalies konstrukcija					
4.7.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	145	0	0	0	0
4.7.3	20 cm storio pagrindo betono sluoksnis iš beono mišinio C30/37*XC2-XF4	m2		145	127	127	0
4.7.4	Deformacinė siūlė	m		31	31	31	0
4.7.5	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	145	0	0	0	0
4.7.6	4 cm storio posluoksnis iš betono mišinio	m2		134	127	127	0
4.7.7	10 cm storio granitinių trinkelų įrengimas	m2	145	134	127	127	0
4.7.8	Betoninių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	65	65	74	74	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	12	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.7.9	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	81	80	80	80	0
4.7.10	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	146	80	80	80	0
4.8	<i>Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (saugumo salelės)</i>						
4.8.1	Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	Kiekis įvertinas kartu su važiuojamosios dalies konstrukcija					
4.8.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	385	400	423,1	423,1	0
4.8.3	3 cm storio pasluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	385	400	419,5	419,5	0
4.8.4	8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas	m2	385	400	419,5	419,5	0
4.8.5	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas	m	43	0	0	0	0
4.8.6	Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	245	0	282	282	0
4.8.7	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	245	0	282	282	0
4.8.8	Ažūrinių trinkelų ardymas ir perklojimas naujomis panaudojant 30 prc. Senų	m2			19	19	0
4.8.9	Trinkelų įrengimas, panaudojant esamas trinkeles	m2			61	61	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	13	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.8.10	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš granitinės skaldos k9=1.15	m3			20	20	0
4.8.11	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas tarp pėsčiųjų tako ir įrengtų iš žvirgždo skaldos privačių automobilių aikštelių tvoros (nuo Pk 4+10 iki Pk 5+20 kp) k9=1.15	m3			17	17	0
4.8.12	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles dolomito atsijomis, kai plytelės 375x375x80mm	m2			29	29	0
4.8.13	Betono dangos įrengimas	m3			2,8	2,8	0
4.9	Granitinių trinkelų dangos konstrukcija (saugumo salelės)						
4.9.1	Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	Kiekis įvertinas kartu su važiuojamosios dalies konstrukcija					
4.9.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	462	405	426	426	0
4.9.3	3 cm storio pasluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	462	405	426	426	0
4.9.4	10 cm storio granitinių trinkelų įrengimas	m2	375	405	372	372	0
4.9.5	8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas	m2	87	54	54	54	0
4.9.6	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas	m	35	36	30	30	0
4.9.7	Granitinių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	422	422	422	422	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	14	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.9.8	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	457	422	422	422	0
4.10	<i>Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (poilsio aikštelės)</i>						
4.10.1	≥ 19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	15	7,5	7,5	7,5	0
4.11	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	67,5	35	35	35	0
4.11.1	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	67,5	35	35	35	0
4.11.2	8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas	m2	67,5	35	35	35	0
4.11.3	Betoninių vejų bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas	m	75	40	30	30	0
4.12	<i>Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (šaligatviai)</i>						
4.12.1	≥ 19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	875	800	800	800	0
4.12.2	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	3985	3560	3560	3560	0
4.12.3	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	3985	3500,5	3500,5	3500,5	0
4.12.4	8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas	m2	3836	3500,5	3500,5	3500,5	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	15	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.12.5	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas	m	2115	2095	1754	2036	282
4.12.6	Akmenų grindinys aplink vandens rinktuvus ant 10 cm sm-žv. Pagrindo (6vnt.) k9=1.15	m2			55	55	0
4.13	<i>Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (Silpnaregių paviršių įrengimas)</i>						
4.13.1	8 cm storio betoninių trinkelų dangos, su įspėjamaisiais silpnaregiams pritaikytais paviršiais, įrengimas	m2	70	67	102	102	0
4.13.2	8 cm storio betoninių trinkelų dangos, su įspėjamaisiais vedamaisiais silpnaregiams pritaikytais paviršiais, įrengimas	m2	79	113	72	72	0
4.12.3	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	0	0	174	174	0
5.	<i>L formos atraminių sienučių įrengimas</i>						
5.1	<i>L formos atraminės sienutės, h – 800 mm</i>						
5.1.1	30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	7,2				
5.1.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	24				
5.1.3	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	24				

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	16	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.1.4	L – atraminės sienutės įrengimas / h = 800 mm, L = 2000 mm	vnt/m	16/32				
5.1.5	Geotekstilės įrengimas	m2	64				
5.1.6	20 cm storio drenuojantis skaldos sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 8/16 įrengimas	m2	6,4				
5.1.7	Piltinis grunto įrengimas	m3	32				
5.2	L formos atraminės sienutės, h – 2000 mm						
5.2.1	30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	6				
5.2.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	20				
5.2.3	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	20				
5.2.4	L – atraminės sienutės įrengimas / h = 2000 mm, L = 2000 mm	vnt/m	5/10				
5.2.5	Geotekstilės įrengimas	m2	50				
5.2.6	20 cm storio drenuojantis skaldos sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 8/16 įrengimas	m2	5,1				
5.2.7	Piltinis grunto įrengimas	m3	32				
5.3	L formos atraminės sienutės, h – 1000 mm						
5.3.1	30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	63				

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	17	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5.3.2	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	158				
5.3.3	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	158				
5.3.4	L – atraminės sienutės įrengimas / h = 800 mm, L = 2000 mm	vnt/m	105/210				
5.3.5	Geotekstilės įrengimas	m2	474				
5.3.6	20 cm storio drenuojantis skaldos sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 8/16 įrengimas	m2	47,4				
5.3.7	Piltinis grunto įrengimas	m3	237				
6.	Eismo organizavimo darbai						
6.1	Kelio ženklų įrengimas						
6.1.1	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt./m	63/	-			
6.1.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų metalinių atramų rankiniu būdu	vnt./m2	241,8	-			
6.1.3	Vertikalojo ženklinimo Nr. 2.3 įrengimas	vnt.	13	-			
6.1.4	Kelio ženklų pamatų įrengimas iš C25/30 klasės betono	m3	2	-			
6.2	Horizontalioje ženklinimo įrengimas						
6.2.1	Siauros ištisinės linijos Nr. 1.1 įrengimas	m	1125	-			
6.2.2	Plačios ištisinės linijos Nr. 1.2 įrengimas	m	60	-			
6.2.3	Dvigubos ištisinės linijos Nr. 1.3 įrengimas	m	345	-			

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	18	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

6.2.4	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.5 įrengimas	m	19	-			
6.2.5	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.6 įrengimas	m	88	-			
6.2.6	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas	m	780	-			
6.2.7	Plačios brūkšninės linijos Nr. 1.22 įrengimas	m	105	-			
6.2.8	Plačios linijos STOP Nr. 1.11 įrengimas	m	6	-			
6.2.9	Iš trikampių sudarytos linijos Nr. 1.12 įrengimas	vnt./m2	18/90	-			
6.2.10	Pėsčiųjų perėjos "zebras" Nr. 1.13.1	vnt./m2	6/95	-			
6.2.11	Tankiai užbrūkšniuoto ploto Nr. 1.15.1	vnt./m2	13/110	-			
6.2.12	Rodyklės kurios nurodo leistinas važiavimo kryptis juostoje Nr. 1.16 įrengimas	vnt./m2	21/42	-			
6.2.13	Ne sankryžoje naudojamos rodyklės Nr. 1.17 įrengimas	vnt/m2	3/6	-			
7	Mažoji architektūra						
7.1	Suoliuko ant betono pagrindo C12/15 įrengimas	vnt	10	5	0	0	0
7.2	Šiukšliadėžės įrengimas	vnt	13	7	0	0	0
7.3	Paviljono 2750x1320 mm su suoliuku įrengimas	vnt	3	2	0	0	0
7.4	Segmentinės 1,1-1,2 m aukščio pėsčiųjų tvorelės įrengimas	m	25	25	0	0	0
8	Inžinerinių tinklų atstatymas						
8.1	Šulinių liukų įrengimas ir paaukštinimas iki projektinio lygio	vnt	47	47	125	125	0
8.2	Ketinių liukų keitimas liukai su 40 t apkrova	vnt	0	0	42	42	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	19	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

8.3	Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 10 cm	vnt	0	0	16	16	0
8.4	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt	0	47	61	61	0
8.5.	1,20 m h=15 cm gelžbetoninio šulinio dangčio demontavimas, naujo įrengimas	vnt	0	0	2	2	0
8.6.	1,20 m h=15 cm gelžbetoninio šulinio dangčio demontavimas, naujo įrengimas	vnt	0	0	2	2	0
9.	<i>Kiti darbai ir medžiagos</i>						
9.1	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	m2	0	0	700	700	0
10.	<i>Papildomi darbai dėl įvažos perstūmimo 9-ojo Forto g.</i>						
10.1	<i>Paruošiamieji ir ardymo darbai</i>						
1.2	Kelio trasos nužymėjimas (9-ojo forto g.)	km	0,019	0,019	0,019	0,019	0
1.6.	Minkštų veislių medžių nuo 16 iki 25 cm skersmens pjovimas, smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu) arba perkeliamas į kita vietą.	vnt.	14	14	14	14	0
1.7.	Kelmų rovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu) arba perkeliamas į kita vietą.	vnt.	14	14	14	14	0
1.8.	Asfalto dangos ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m2	300	300	300	300	0
		t	110	110	110	110	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	20	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1.9.	Betoninių bordiūrų ardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m/t	93/10	93/10	93/10	93/10	0
1.10.	Betoninių trinkelų ardymas ir ivežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 15 km atstumu)	m2/t	68/3	68/3	68/3	68/3	0
1.17.	G/b laiptų ardymas	t	12	12	12	12	0
1.14.	Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu	m3/t	6//12,5	6//12,5	6//12,5	6//12,5	0
10.2	Žemės darbai						
2.2.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į Užsakovo nurodytą vietą iki 15 km atstumu).	m3	957	957	957	957	0
2.8.	Sankasos tankinimas	m2	400	400	400	400	0
2.9.	Sankasos planiravimas	m2	400	400	400	400	0
2.11.	Plotų planiravimas rankiniu būdu	m2	960	960	960	415	-545
2.12.	Plotų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotu būdu ir užsėjant žolės sėklomis	m2	87	970	970	415	-555
2.7	Piltinio grunto įrengimas	m3	56	56	56	56	0
10.3	Drenažo įrengimas						
3.1.	Drenažinio vamzdžio >d110 su geotekstilės filtru įrengimas	m	97	97	97	102,3	5,3
3.6	Drenažo šulinių įrengimas	vnt.	2	2	2	2	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	21	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

3.2	Skaldelės 5/11 įrengimas	m3	8	8	8	8	0
3.3	Skaldelės 11/16 įrengimas	m3	5	5	5	5	0
3.4	Apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	6,5	6,5	6,5	6,5	0
3.5	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m2	175	175	175	175	0
10.4.1	Asfalto dangos konstrukcija DK 10 (važiuojamoji dalis)						
4.1.3.	Neaustinės tekstilės įrengimas	m2	340	340	340	340	0
4.1.2.	Geotinklas iš PP 40/40 kN/m	m2	345	345	345	345	0
4.1.4.	30 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	167	167	167	70	-97
4.1.4.	Geotinklas iš PP 30/30 kN/m	m2	340	340	340	340	0
4.1.6.	23 cm storio apsauginio šalčiui atsparus pagrindo sluoksnio įrengimas	m3	167	167	167	50	-117
4.1.7.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, (Ev2=150 MPa);	m2	770	770	770	173	-597
4.1.8.	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PS įrengimas	m2	150	150	150	173	23
4.1.9.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2	200	200	200	173	-27
4.1.10.	8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m2	150	150	150	173	23

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	22	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1.11.	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S	m2	150	150	150	173	23
4.1.12.	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas	m2	150	150	150	173	23
4.1.13.	Betoninių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	260	260	260	89	-171
4.1.15.	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	260	260	260	89	-171
4.12	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (šaligatviai)						
4.12.1	≥ 19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	167	167	167	42	-125
4.12.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas	m2	770	770	770	184	-586
4.12.3.	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas	m2	190,5	190,5	190,5	184	-6,5
4.12.4.	8 cm storio betoninių trinkelų įrengimas	m2	184	184	184	175	-9
4.12.5.	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas	m	170	170	170	141	-29
4.13	Betoninių trinkelų dangos konstrukcija (Silpnaregių paviršių įrengimas)						
4.13.1.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos, su įspėjamaisiais silpnaregiams pritaikytais paviršiais, įrengimas	m2	6,5	6,5	6,5	5	-1,5

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	23	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.13.2.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos, su įspėjamaisiais vedamaisiais silpnaregiams pritaikytais paviršiais, įrengimas	m2	6,5	6,5	6,5	4	-2,5
4.14	Papildomi darbai dangų suvedimui						
2.1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais ir pakrovimas į autosavivarčius	m3	0	0	0	55	55
2.9	Sankasos planiravimas	m2	0	0	0	35	35
2.8	Sankasos tankinimas	m2	0	0	0	35	35
11.1	Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	m3	0	0	0	4	4
11.2	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	m3	0	0	0	24	24
4.1.8	10 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PS įrengimas	m2	0	0	0	35	35
4.1.9	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2	0	0	0	35	35
4.1.10	8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m2	0	0	0	35	35
4.1.11	Pasluoksnio pagruntavimas polimerine modifikuota emulsija C60BP4-S	m2	0	0	0	35	35
4.1.12	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 11 S įrengimas	m2	0	0	0	35	35
4.3.8	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš AC 32 PN įrengimas	m2	0	0	0	9	9

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	24	28	B

SUVESTINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1.9	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2	0	0	0	9	9
4.3.10	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN įrengimas	m2	0	0	0	9	9

EIL. NR.	GRANITINIŲ IŠDĖSTYMAS PAGAL SPINDULIUS	MATO VIENETAS	SPINDULYS	KIEKIS DP
1.	Granitinių išdėstymas pagal spindulius (Labai maža žiedinė sankryža)			
1.1.	Granitinių kelio bordiūrų 1000.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R0.5	8,49
1.2.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R1	8,8
1.3.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	Tiese	291,85
1.4.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R3	6,23
1.5.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R5	32,87
1.6.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R8	55,75
1.7.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R10	39,96
1.8.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R11	18,25
1.9.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R11.25	2,42
1.10.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R13.75	6,27
1.11.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R14	12,27

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	25	28	B

EIL. NR.	GRANITINIŲ IŠDĖSTYMAS PAGAL SPINDULIUS	MATO VIENETAS	SPINDULYS	KIEKIS DP
1.12.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R15	15,53
1.13.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R25	1,39
1.14.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R30	3,5
1.15.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R50	34,23
1.16.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R142.50	19,99
1.17.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R149	54,74
1.18.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R151	55,39
1.19.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R154.50	42,3
1.20.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R179.08	7,33
1.21.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R0.75	2,36
2.	Granitinių išdėstymas pagal spindulius (Labai maža turbožiedinė sankryža)			
2.1.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R1	19,26
2.2.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R1.25	3,93
2.3.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R8	21,09
2.4.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R12	94,15
2.5.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R15	35,62
2.6.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R22.25	52,63

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	26	28	B

EIL. NR.	GRANITINIŲ IŠDĖSTYMAS PAGAL SPINDULIUS	MATO VIENETAS	SPINDULYS	KIEKIS DP
2.7.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R17.66	7,67
2.8.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R50	19,61
2.9.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R 298,75	22,79
2.10.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R 301.25	23,03
2.11.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	Tiese	213,52
2.12.	Granitinių kelio bordiūrų 100.15.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R2	6,28
	Granitinių išdėstymas pagal spindulius (Labai maža turbožiedinė sankryža), atskiriant eismo juostas			
2.13.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	Tiese	14,96
2.14.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R 12	4,89
2.15.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R17.95	5,93
2.16.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R15	10,25
2.17.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	Tiese	12,3
2.18.	Viso bortų 1,0m tarpas 0,3 m			37,2
	Granitinių išdėstymas pagal spindulius (Labai maža turbožiedinė sankryža), atskiriant eismo juostas			
2.19.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	Tiese	12,78
2.20.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R11.70	2,78
2.21.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R17.15	4,03

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	27	28	B

EIL. NR.	GRANITINIŲ IŠDĖSTYMAS PAGAL SPINDULIUS	MATO VIENETAS	SPINDULYS	KIEKIS DP
2.22.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R17.45	23,27
2.23.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R12	2,06
2.24.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R17.15	18,31
2.25.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	R15	10,55
2.26.	Granitinių kelio bordiūrų 100.30.30 ant betono C20/25 pagrindo įrengimas	m	Tiese	7,51
2.27.	Viso bortų 1,0m tarpas 0,3 m			62,5

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ	28	28	B