

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2024 M. KOVO 13 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-85 (5.44 E)

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimt penktųjų metų liepos mėnesio ____ diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas), UAB „Kelranga“, įmonės kodas 151004973, atstovaujama projektų vadovės viešiesiems pirkimams Renatos Lukšienės, veikiančios pagal 2023 m. rugpjūčio 28 d. įgaliojimą „Dėl dokumentų teikimo, pasirašymo ir bendrovės atstovavimo konkursuose“, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2025 m. liepos 15 d. raštą Nr. 2-101 „Dėl 2024-03-13 statybos rangos darbų sutarties Nr. As-85 (5.44E) vykdymo“ (toliau – Raštas), ir vadovaudamiesi 2024 m. kovo 13 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-85 (5.44 E) (toliau – Sutartis) pagrindinių bendrųjų sutarties sąlygų 10.6.4. ir 12.1 punktais, pagrindinių bendrųjų sutarties sąlygų 15 skyriaus nuostatomis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

1. Šalys susitaria:

1.1. atsižvelgiant į Rašte nurodytas aplinkybes nustatyti, kad likęs darbų atlikimo terminas (108 dienos) pradedamas skaičiuoti nuo 2025-04-07;

1.2. atsižvelgiant į objekto (vietos) apžiūros akte Nr. 1 nurodytas aplinkybes, nevykdyti dalies darbų, kurių vertė yra **4 276,61 Eur su PVM**, atlikti būtinus papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurių vertė **34 285,97 Eur su PVM** pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šio atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės ir sudaro apie 13,90 proc.

1.3. Pakeisti Sutarties 8 punktą ir jį išdėstyti taip: „Sutarties kaina 228 698,38 (du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, trisdešimt aštuoni centai) Eur be PVM; PVM - 48 026,66 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt šeši eurai šešiasdešimt šeši centai) Eur; iš viso 276 725,04 (du šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt penki eurai, keturi centai) Eur su PVM.“

1.4. pakeisti Sutarties priedą Nr. 9 „Įkainotų veiklų sąrašas“ (Susitarimo priedas Nr. 2).

2. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento, kai Susitarimą pasirašo antroji Šalis.
4. Susitarimas sudarytas elektroninėmis priemonėmis.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
7. PRIDEDAMA:
 - 7.1. Susitarimo priedas Nr. 1 – 2025 m. liepos 15 d. Rangovo rašto Nr. 2-101 „Dėl 2024-03-13 statybos rangos darbų sutarties Nr. As-85 (5.44E) vykdymo“ el. nuorašas, 11 lapų;
 - 7.2. Susitarimo priedas Nr. 2 – „Įkainotų veiklų sąrašas“, 1 lapas.
8. Susitarimo Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Marijampolės savivaldybės
administracija
J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307,
Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113
PVM mokėtojo kodas: nėra
A. s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. +370 343 90 062
El. p. marijampole@administracija.lt

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Rangovas

UAB „Kelranga“

Gėlyno skg. 5, LT-68229,
Marijampolė
Juridinio asmens kodas 151004973
PVM mokėtojo kodas LT5100049716
A. s. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. +370 343 71 735
El. p. info@kelranga.lt

UAB „Kelranga“ projektų vadovė
viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė



ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

MARIJAMPOLĖS M. P. ARMINO G., ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ, KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Etapo Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą (Euras) [Pildo rangovas]				Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	[Pildo rangovas]
1.	GATVĖS					
1.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	10402,18				10402,18
1.2.	Žemės sankasos įrengimo darbai	7598,00	5571,24			13169,24
1.3.	Bortų įrengimo darbai		6985,00	12587,00	16929,07	36501,07
1.4.	Trinkelų dangos įrengimo darbai			5874,00	2347,53	8221,53
1.5.	Asfalto dangos įrengimo darbai (šaligatvio)			5614,76		5614,76
1.6.	Granitinių trinkelų dangos įrengimo darbai		1258,00	2598,00	13247,62	17103,62
1.7.	Asfalto dangos atstatymo darbai (DK3 dangos konstrukcijos klasė)		12987,00	22589,00	55539,50	91115,5
1.8.	Tvirtinimo darbai				2442,46	2442,46
1.9.	Vertikalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai				3819,59	3819,59
1.10.	Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimo darbai				1577,57	1577,57
1.11.	Papildomi darbai				28335,51	28335,51
1.12.	Nevykdomi darbai				-3534,39	-3534,39
2.	Elektrotechninė dalis (apšvietimas)	2598,00	6587,00	3244,74		12429,74
3.	Kadastrinių matavimų ir išpildomosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas				1500,00	1500,00
Suma be PVM*:						228698,38
PVM [tarifas] suma*:						48026,66
Bendra suma Eur su PVM*:						276725,04

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Kelranga'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2024 m. Kovo 13 d. Statybos rangos sutarties nr. As-85 (5.44 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-18 Nr. As-375 (5.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-18 08:11
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-19 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RENATA, LUKŠIENĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-18 08:26
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-19 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilija Vainalavičienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-18 08:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-18 08:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 09:50 - 2028-06-25 09:50
Informacija apie būdus, naudotus	-

metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-07-15Nr.2-101.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Įkainotų veiklų sąrašas 2025-07-16.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-27 nuorašą suformavo Linas Griška
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



Marijampolės savivaldybės administracijai
administracija@marijampole.lt

2025-07-15 Nr. 2-101

DĖL 2024-03-13 STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. AS-85 (5.44E) VYKDYMO

UAB „Kelranga“ (toliau – Rangovas) 2024 m. kovo 13 d. statybos rangos sutartimi Nr. As-85 (5.44 E) (toliau – Sutartis), sudaryta su Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), vykdo Marijampolės m. P. Armino g., įrengiant žiedinę sankryžą, kapitalinio remonto darbus (toliau – Darbai) vadovaujantis *Marijampolės miesto P. Armino gatvės, įrengiant žiedinę sankryžą, kapitalinio remonto techniniu darbo projektu (statinio projekto Nr. P21-61-KR-TDP)* (toliau – Projektas).

I. Dėl darbų vykdymo termino skaičiavimo tikslinimo

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, laikytina, jog darbai buvo pradėti vykdyti nuo 2024-04-02 (sutartis įsigaliojo 2024-03-19, statybviatė neperduota, todėl terminas pradėtas skaičiuoti po 14 d.). Primintina, kad 2024-05-09 darbų vykdymą Užsakovas oficialiai sustabdė, nors Rangovas darbų vykdyti neturėjo galimybės jau nuo 2024-04-16 (Rangovo prašymo stabdyti darbus data). 2025-03-03 Užsakovas darbų vykdymą atnaujino, o 2025-03-14 vėl sustabdė dėl aplinkybių, trukdančių laiku atlikti Darbus, kurios priskirtinos Užsakovo atsakomybei. Faktiškai darbai pradėti vykdyti Užsakovui 2025-04-07 atnaujinus darbų vykdymą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat remiantis Sutarties 10 punktu ir bendrųjų sutarties sąlygų 15 skyriaus nuostatomis, bei faktinėmis aplinkybėmis, dėl kurių darbai negalėjo būti vykdomi dėl nuo Rangovo valios nepriklausančių priežasčių prašome:

1. Laikyti, kad į 4 mėnesių darbų atlikimo terminą įskaičiuotinas tik laikotarpis nuo 2024-04-02 iki 2024-04-16 (14 kalendorinių dienų), kai Rangovas teikė prašymą ESO dėl sutikimo išdavimo žemės kasimo darbams objekte. Šis prašymas buvo atmestas dėl su ESO nesuderinto Projekto, t. y. dėl aplinkybių, nepriskiriamų Rangovo atsakomybei. 2024-04-16 Rangovas kreipėsi į Užsakovą su prašymu stabdyti darbus.

2. Neįskaityti į nustatytą 4 mėnesių terminą šių laikotarpių:

- nuo 2024-04-16 (Rangovo prašymo stabdyti darbus data) iki 2024-05-09 (oficialaus stabdymo data);
- nuo 2024-05-09 iki 2025-04-07 – visas laikotarpis, kai darbai faktiškai nebuvo vykdomi, įskaitant:
 - 2025-03-03 – 2025-03-14, kai darbai buvo formaliai atnaujinti, bet faktiškai nevyko.

3. Nustatyti, kad likęs darbų atlikimo terminas (108 dienos) pradedamas skaičiuoti nuo 2025-04-07, kai darbai realiai buvo atnaujinti.

Prašymą pagrindžiantys dokumentai (stabdymo/atnaujinimo raštai, prašymai) gali būti pateikti pagal Užsakovo pageidavimą.

II. Dėl papildomų darbų

Primintina, jog 2025 m. balandžio 16 d. komisija, apžiūrėjusi objektą, nustatė, kad įvažiuojant į žiedinę sankryžą iš P. Armino g. (nuo Krosnos krypties), suprojektuota kelio dangą siaurėja, dėl ko gali kilti eismo spūsčių rizika, todėl tikslinga atsisakyti sprendinio siaurinti kelio dangą aptariamoje vietoje. Taip pat, kadangi sankryža skirta ir sunkiasvorių bei karinio transporto eismui, kyla rizika, jog suprojektuota žiedinė sankryža gali neužtikrinti pakankamo pravažumo tokioms transporto priemonėms bei sąlygoti kelio elementų pažeidimus. Siekiant užtikrinti sunkiasvorio ir karinio transporto pravažumą bei išvengti papildomų remonto išlaidų ateityje, komisija nutarė padidinti žiedinės sankryžos geometrinius spindulius iki maksimaliai galimų pagal esamą situaciją.

Projektuotojas MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“, kaip ir nurodyta apžiūros akte Nr. 1, parengė papildomų darbų kiekių žiniaraščius, kuriais remiantis Rangovas paskaičiavo papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų sąmata pridedama.

Patvirtiname, kad papildomų Darbų lokalinės sąmatos sudarytos pagal bendrųjų Sutarties sąlygų 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainos nustatymo būdus. Būtinų pakeitimų vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės: Papildomų darbų vertė – 34285,97 Eur su PVM, nevykdomų darbų vertė – 4276,61 Eur su PVM. Prašome įvertinti teikiamus skaičiavimus ir parengti papildomą susitarimą prie Sutarties papildomiems darbams apmokėti.

PRIDEDAMA:

1. Apžiūros aktas Nr. 1, 2 lapai
2. Lokalinė sąmata (papildomų darbų), 2 lapai
3. Lokalinė sąmata (nevykdomų darbų), 1 lapas
4. Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis (A laida), 3 lapai
5. Darbų atlikimo termino skaičiavimo lentelė, 1 lapas

Projektų vadovė viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė

El. p. pirkimai@kelranga.lt, tel. Nr. +370 655 91021

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2025 m. balandžio mėn. 16 d.

Objektas: Marijampolės m. P. Armino g., įrengiant žiedinę sankryžą, kapitalinio remonto darbai
Sutartis: 2024-03-13, Nr. As-85 (5.44 E)

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Marijampolės savivaldybės aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjos
Robertos Kelerienės;

Techinės priežiūros atstovo – Techninės priežiūros vadovo Stanislovo Andriulio;

Projektuotojo MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ atstovo – projekto vadovo Mindaugo Gaigalo;

Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ darbų vadovo Dainiaus Randžio.

Apžiūros metu nustatyti faktai:

- Pradėjus statybos darbus ir pažymėjus projekto sprendinių koordinates statybvietyje, paaiškėjo, kad įvažiuojant į žiedinę sankryžą iš P. Armino g. (nuo Krosnos krypties), suprojektuota kelio dangą siaurėja. Atsivėlgiant į tai, gali kilti eismo spūsčių rizika. Todėl svarstyti na galimybė atsisakyti sprendinio, numatančio kelio dangos siaurinimą minėtoje vietoje.
- Kadangi sankryžą skiria ir sunkiasvorių bei karinio transporto eismui, kyla rizika, jog suprojektuota žiedinė sankryžą gali neužtikrinti pakankamo pravažumo tokioms transporto priemonėms. Dėl to gali būti pažeidžiami kelio bortai, žiedo važiuojamoji dalis bei saugumo saelės, kas ateityje lemtų papildomas remonto išlaidas.

Išvados ir siūlymai:

- Atsisakyti sprendinio siaurinti kelio dangą įvažiuojant į žiedinę sankryžą iš P. Armino g. (nuo Krosnos krypties), siekiant išvengti galimų eismo spūsčių.
- Siekiant užtikrinti sunkiasvorio ir karinio transporto pravažumą bei išvengti papildomų remonto išlaidų ateityje, padidinti žiedinės sankryžos geometrinius spindulius iki maksimaliai galimų pagal esamą situaciją.
- Įpareigoti projektuotoją – MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ – parengti papildomų darbų kiekių žiniaraščius bei, esant poreikiui, pateikti pakoreguotą projekto A laidos variantą.

4. Įpareigoti rangovą – UAB „Kelanga“ – pateikti papildomų darbų sąmatas, sudarytas remiantis MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ parengtais papildomų darbų kiekių žiniaraščiais.

Komisija:

Roberta Kelertienė

Marijampolės savivaldybės administracijos
Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus
vedėja
Roberta Kelertienė

Stanislovas Andriulis

Dainius Randis

Mindaugas Gaigalas



SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

A	2025	Darbų kiekių keitimas			
0	2022	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 susisiekimo komunikacijų sprendimai			Statinio projekto pavadinimas Marijampolės miesto P. Armino gatvės, įrengiant žiedinę sankryžą, kapitalinis remontas	
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis	Laida
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			A
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Marijampolės savivaldybės administracija			Dokumento žymuo P21-61-KR-TDP-S.MG-SDKŽ	Lapas
					Lapų
					13



Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis 0 laida	Kiekis A laida	Skirtumas
	1. Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1.1.	Gatvių ašinių linijų nužymėjimas	km	0,180	0,180	
1.2.	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui)	m ³	45,0	45,0	
1.3.	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu	m ³	38,0	38,0	
1.4.	Asfalto dangos frezavimas hvid=10 cm, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 20 km atstumu	m ² / m ³ /t	1726,0/173 /432	1726,0/173/ 432	
1.5.	Trinkelų dangos demontavimas ir išvežimas 20 km atstumu	m ² /t	9/14,0	9/14,0	
1.6.	Ženklių demontavimas ir išvežimas 20 km atstumu	vnt./t	8/1,0	8/1,0	
	2. Žemės sankasos įrengimo darbai				
2.1.	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose	m ³	1209,0	1383,0	+174,0
2.2.	Grunto pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu	m ³	1209,0	1383,0	+174,0
2.3.	Žemės sankasos viršaus planiravimas - mechanizuoti būdu	m ²	384	384	
2.4.	Plotų planiravimas - mechanizuoti būdu - rankiniu būdu	m ² m ²	1151,0 128,0	1151,0 128,0	
2.5.	Sankasos grunto stiprinimas gesintomis kalkėmis	t	19,19	384	
	3. Bortų įrengimo darbai				
3.1.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	m	137,0	137,0	
3.2.	Granitinių kelio bordiūrų 100x15x30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	m	197,0	404,0	+207,0
3.3.	Betoninių kelio bordiūrų 100x15x22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m ³ betono)	m	125,0	23,0	-102,0
3.4.	Betoninių vejos bordiūrų 100x8x20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas	m	289,0	360,0	+71,0
3.5.	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas	m	424,0	564,0	+140,0
	4. Trinkelų dangos įrengimo darbai				
4.1.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	161,0	219,0	+58,0
4.2.	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	m ²	161,0	219,0	+58,0
4.3.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu	m ²	161,0	219,0	+58,0
4.4.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu (silpnaregių vedimas)	m ²	1,0	5,0	+4,0
4.5.	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu (silpnaregių įspėjimas)	m ²	17,0	17,0	
	5. Asfalto dangos įrengimo darbai (šaligatvio)				

Dokumento žymuo

P21-61-KR-TDP-S.MG-SDKŽ

Lapas

2

Lapų

3

Laida

A



Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis 0 laida	Kiekis A laida	Skirtumas
5.1.	≥17 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m ³	26,0	28,0	+2,0
5.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	133,0	145,0	+12,0
5.3.	8 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	133,0	145,0	+12,0
5.4.	Sandarinimo juostos įrengimas	m	137,0	145,0	+8,0
5.5.	Asfalto kartšas prie šalto rišiklio įrengimas	kg	4,4	5,0	+0,6
	6. Granitinių trinkelų dangos įrengimo darbai				
6.1.	20 cm storio pasluoksnio iš betono mišinio C20-25 įrengimas	m ²	172,0	210,0	+38,0
6.2.	4 cm storio pasluoksnio iš betono mišinio C20-25 įrengimas	m ²	172,0	210,0	+38,0
6.3.	10 cm storio granitinių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant sauso betono mišiniu	m ²	172,0	210,0	+38,0
6.4.	Deformacinių sūlių įrengimas	m	35,0	43,0	+8,0
	7. Asfalto dangos atstatymo darbai darbai (DK 3 dangos konstrukcijos klasė)				
7.1.	≥55 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m ³	703,45	742	+38,55
7.2.	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	1279,0	1349,0	+70,0
7.3.	10 cm storio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas	m ²	1218,0	1285,0	+67,0
7.4.	6 cm storio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas	m ²	1218,0	1285,0	+67,0
7.5.	4 cm storio viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas	m ²	1218,0	1285,0	+67,0
7.6.	Asfalto kartšas prie šalto rišiklio įrengimas	kg	182,0	192,0	+10,0
7.7.	Sandarinimo juostos įrengimas	m	462,0	487,0	+25,0
	8. Tvirtinimo darbai				
8.1.	Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu	m ³	64,0	92,0	+28,0
8.2.	Šlaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu – mechanizuotu būdu – rankiniu būdu	m ² m ²	407,0 41,0	581,0 58,0	+174,0 +17,0
	9. Vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai				
9.1.	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas – atramų – ženklų – pamatų iš C25/30 betono	vnt. vnt./m vnt./m ² m ³	27 27/97,2 42/16,2 0,7	27 27/97,2 42/16,2 0,7	
	10. Horizontaliojo ženklavimo įrengimo darbai				
10.1.	Siauros brūkšninės linijos Nr. 1.7 įrengimas	m	33,0	33,0	
10.2.	Siauro slinijos Nr. 1.1 įrengimas	m	111,0	111,0	
10.3.	Iš trikampių sudarytos linijos Nr. 1.12 įrengimas	m ²	5,0	5,0	
10.4.	Horizontaliojo ženklavimo Nr. 1.13 įrengimas	m ²	24,0	24,0	
10.5.	Horizontaliojo ženklavimo Nr. 1.15.1 įrengimas	m ²	7,0	7,0	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
P21-61-KR-TDP-S.MG-SDKŽ	3	3	A

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2024-01-22 Marijampolės miesto P. Armino g. įrengiant žiedinę sankryžą, kap remontas

Statinys 1 Gatvės

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai vykdomi papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Žemės sankasos įrengimo darbai						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,174	6440,28	1120,61
2	H10K-3	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas 2 grupės	t.m2	0,174	160,5	27,93
Skyriuje 2						1148,54
3 Bortai						
2	F27-1-1	Granitinių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	2,07	5847,83	12105,01
4	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0,71	2281,77	1620,06
5	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta	100m	1,4	319,56	447,38
Skyriuje 3						14172,45
4 Trinkelių dangos konstrukcija						
1	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,58	882,86	512,06
2	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,58	335,05	194,33
3	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	0,58	3310,92	1920,33
4	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,04	335,05	13,4
Skyriuje 4						2640,12
5 Asfalto danga šaligatvio						
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	2,0	18,95	37,9
2	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,12	1122,71	134,73
3	H16K-141	8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą be autom.a.reg.,iš A/B miš.0/16-VN	100 m2	0,12	2389,32	286,72
4	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta	100m	0,08	319,56	25,56
5	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	0,08	60,32	4,83
Skyriuje 5						489,74
6 Granitinių trinkelų danga						
1	N27P-12-2	Betono pagrindo įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 20 cm)	100m2	0,38	3075,34	1168,63

2 N27P-12-2	Betono pagrindo įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 4 cm)	100m2	0,38	923,94	351,1
3 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš granito trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu	100m2	0,38	5403,2	2053,22
4 N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus	m	8,0	26,61	212,88
Skyriuje 6					3785,83

7 Asfalto dangos atstatymas

1 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	38,55	11,61	447,57
2 H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,7	1060,6	742,42
3 H16K-188B	10 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat. a.regul. iš asfaltbetonio B mišinio	100 m2	0,67	2821,49	1890,4
4 H16K-181B	6 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul. iš asfaltbet.miš. 0/22 S-A,0/16 S-A	100 m2	0,67	1639,17	1098,24
5 N27-282	4 cm storio viršut. dangos sl. iš 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100m2	0,67	1069,56	716,61
6 N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	0,1	60,32	6,03
7 N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandaravimo) juosta	100m	0,25	319,56	79,89
Skyriuje 7					4981,16

8 Tvirtinimo darbai

1 N57P-1110	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės	t. m3	0,028	1658,81	46,45
2 N57P-1705	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	0,028	3222,33	90,23
3 N57P-2203	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksnio storis 10.00 cm)	100m2	1,74	421,07	732,66
4 N57P-2204	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis mechanizuotai	100m2	4,07	31,78	129,34
5 N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm, kasant griovelius)	100m2	0,17	699,95	118,99

Skyriuje 8

Žiniaraštyje 1

PVM

Suma su PVM

1117,67
28335,51
5950,46
34285,97

Sudarė :

/Pavardė/

Sąmatininkė
Kristina Kasparavičienė

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2024-01-22 Marijampolės miesto P. Armino g. įrengiant žiedinę sankryžą, kap remontas

Statinyss 1 Gatvės

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai, nevykdomi

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

3 Bortai

3 F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x220 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	- 1,02	3465,09	-	3534,39
	Skyriuje 3				-	3534,39
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-	742,22
	Iš viso skyriuje 3				-	4276,61
	Žiniaraštyje 1				-	4276,61

Sudarė :

1. Sąmatininkė
Kristina Kasparavičienė

/Pavardė/

Darbų atlikimo termino skaičiavimo lentelė



Eil. Nr.	Etapas / Periodas	Data / Laikotarpis	Trukmė (kalendorinėmis dienomis)	Pastabos
1	Sutartis įsigalioja	2024-03-19	–	Statybvietė neperduota, terminas pradėtas skaičiuoti po 14 d.
2	Darbų atlikimo termino pradžia	2024-04-02	–	Pradedamas skaičiuoti 4 mėn. terminas
3	Darbų atlikimo termino pabaiga	2024-08-02	122 d.	-
4	Faktinis darbų vykdymo laikotarpis	2024-04-02 – 2024-04-16	14 d.	Pradėti darbai
5	Pirmasis darbų stabdymo laikotarpis	2024-04-16 – 2024-05-09	23 d.	Prašymas ir oficialus stabdymas
6	Ilgalaikis stabdymo laikotarpis	2024-05-09 – 2025-04-07	333 d.	Darbai nevykdomi, į terminą neįskaičiuojama
7	Vėl formaliai atnaujinti, bet nevykdyti	2025-03-03 – 2025-03-14	11 d.	Darbai atnaujinti formaliai, bet faktiškai nevyko
8	Faktinė darbų atnaujinimo data	2025-04-07	–	Nuo šios datos darbai vykdomi realiai
9	Likutis iš 4 mėn. termino	nuo 2025-04-07	108 d.	Likęs terminas skaičiuojamas nuo faktinės pradžios
10	Galutinis darbų atlikimo terminas	–	iki 2025-07-24	2025-04-07 + 108 d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kelranga"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-07-15 Nr.2-101
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Lukšienė Projektų vadovė viešiesiems pirkimams
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-15 14:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-29 13:22 - 2027-08-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	apžiūros aktas Nr. 1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1.6 SDKŽ 07-15.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sąmatos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	lentelė.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-27 nuorašą suformavo Linas Griška
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-