



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23a, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail


Šakių rajono savivaldybės
administracijai

Raštas

2025-07-25 Nr.008

Informuojame kad vykdant projektą Šakių rajono savivaldybės Griškabūdžio kadastro vietovės upelio Akmenupis ir jo statinių remonto darbai sutarties Nr. VPS-36 2025-02-25 atsirado nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų. Kad laiku ir kokybiškai įvykdyti projektą, reikalinga įvesti projekto pakeitimus ir atlikti papildomus darbus: griovyje Akmenupis pk. 22+65, 22+78, įrengta remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110mm skersmens polietileninėmis žiotimis 2 vnt., pk. 8+25, 24+51, 26+60, remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160mm skersmens polietileninėmis žiotimis 3vnt., pk. 26+90 remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250mm skersmens polietileninėmis žiotimis 1vnt., pk. 5+04, pk. 10+45 vykdomas rinktuvo d 160mm perklojimas 16m., pk. 13+82, 22+38 užtūrų įrengimas ir išardymas 90m³, pk. 5+04, 13+82, 22+38 vandens pašalinimas siurbliais 14val, pk. 5+04, 13+82, 22+38 pralaidų šlaitų planiravimas 120 m², pk. 5+04, 13+82, 22+38 pralaidų šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemio, griovyje Akmenupis kelmų išvežimas 10 km atstumu 65m³.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.4 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė Šakių rajono savivaldybės Griškabūdžio kadastro vietovės upelio Akmenupis ir jo statinių remontas

Statiny PD NV Hidrotechnikos statiniai Melioracijos statiniai

Žiniaraštis PDN Nenumatyti darbai

Suma žiniaraščiui

4545,58

EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Nenumatyti darbai						
1	MN3-188-160	Drenažo rinktuvų iš 160x4,9mm įrengimas K9=1.15	100m	0,16	3332,1900	533,15
2	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais K9=1.15	val.	56	33,0400	1850,24
3	MN1-15	Užtūrų įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,12	3054,4200	366,53
4	MN8-201	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II grupės grunte K9=1.15	100m2	1,2	241,1100	289,33
5	MN2-13	Šlaitų apsėjimas neužpilant dirvožemiu K9=1.15	100m2	1,2	47,2200	56,66
6	T1-53	Kelmų išvežimas 10 km atstumu	100m3	0,65	380,6600	247,43
7	T1-60	Išvežant kelmus gerais keliais prie normų pridėti	100m3	6,5	63,5900	413,34

Skyriuje

3756,68

žiniaraštyje PDN

3756,68


PVM 21,00%

788,90

Iš viso žiniaraštyje PDN

4545,58

Sudarė:
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių rajono savivaldybės Griškabūdžio kadastro vietovės upelio Akmenupis ir jo statinių remontas

Statiny's PD NV Hidrotechnikos statiniai Melioracijos statiniai

Žiniaraštis PDS Nenumatyti darbai

Suma žiniaraščiai

1176,05

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Nenumatyti darbai						
1	MN3-174-110	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	2	136,5400	273,08
2	MN3-174-160	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	3	148,7500	446,25
3	MN3-174-250	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis K9=1.15	vnt.	1	252,6100	252,61

Skyriuje

971,94

žiniaraštyje PDS

971,94

PVM 21,00%

204,11

Iš viso žiniaraštyje PDS

1176,05

Sudarė:

/Pavardė

