

SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-13

2025 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Inti“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2024 m. vasario 14 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-13 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 3.8.1; 3.9; 3.13.2.1 papunkčiais, papildomų kiekių lokalinėmis sąmatomis (toliau – Susitarimo 1 priedas) ir nevykdomų statybos darbų kiekių lokalinėmis sąmatomis (toliau – Susitarimo 2 priedas), Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir papildomų bei nevykdomų statybos darbų atlikimo (toliau – Susitarimas):

1. **Rangovas** savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, statinio projekte ir Susitarime nustatytus reikalavimus atliko papildomus statybos darbų kiekius, nurodytus Susitarimo 1 priede. Papildomi statybos darbų kiekiai yra įkainuoti 37 342,47 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du eurai, 47 ct) su PVM.
2. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 2 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi statybos darbai yra įkainuoti 13 106,58 Eur (trylika tūkstančių vienas šimtas šeši eurai, 58 ct) su PVM.
3. Šalys susitaria, kad vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 3.1 ir 3.9 papunkčiais dėl šio Susitarimo 1 ir 2 punktuose nurodytų papildomų (padidėjus darbų kiekiui) ir nevykdomų (sumažėjus darbų kiekiui) statybos darbų, Sutarties kaina nėra keičiama.
4. Mokėjimai už atliktus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
5. Šalys pareiškia, Susitarimo 1 ir 2 prieduose nurodyti papildomi ir nevykdomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 papunkčio sąlygomis, ginčių dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.
6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.
7. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo 1 ir 2 priedus.
8. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
 - 9.1. 1 priedas – papildomų statybos darbų kiekių lokalinės sąmatos, 4 lapai;
 - 9.2. 2 priedas – nevykdomų statybos darbų lokalinės sąmatos, 4 lapai;
10. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT 09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas +370 5 210 3744
faksas +370 5 213 8345

Susitarimo šalis:

UAB „Inti“
Draugystės g. 8H, LT 51264 Kaunas
kodas 133165398
telefonas +370 37 451 480
mob. telefonas +370 650 97085

el. paštas: iva.info@kam.lt
A. s. LT444040063610000917 VIKSVA
sistemoje;
A. s. LT984040063610000915 VIKSVA
sistemoje (sutarčių užtikrinimai, delspinigiai,
baudos).

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

El. paštas: inti@inti.lt
A. s. LT307044060003344021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“
direktorius

Rolandas Raižys

LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SRP240922 Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos su aprūpinimo infrastruktūra, Šalčininkų rajono sav., Pabarės sen., Visinčios k. statybos projektas

Statinys 2 Sklypo plano, susisiekimo darbai

Žiniaraštis 2 Susisiekimo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	4	Dangos konstrukcijos įrengimas						
5	N27-144	DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS SUKIETĖJUSIOJE BETONO DANGOJE PJAUSTANT SIŪLES MAŠINA k9=1.15	100m	25,12	7 950,14	3 000,69	8 981,14	19 931,97
		Skyriuje 4						19 931,97
	6	Vertikalaus ženklavimo įrengimas						
5	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas (plastiko) k9=1.15	vnt	13,0	111,94	0,00	53,81	165,75
6	919-13	Plastikiniai signaliniai stulpeliai	vnt	13,0	0,00	290,95	0,00	290,95
		Skyriuje 6						456,70
	7	Horizontalaus ženklavimo įrengimas						
1	N27P-50-1	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS IŠTISINE LINIJA KELIŲ ŽENKLINIMO MAŠINOMIS , kai linijos plotis 0,12m k9=1.15	km	0,114	4,73	87,21	5,30	97,24
2	N27P-50-2	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS PERTRAUKIAMA 0,12M PLOČIO LINIJA KELIŲ ŽENKLINIMO MAŠINOMIS , kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 k9=1.15	km	0,182	7,48	34,82	8,50	50,80
3	N27P-50-2	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS PERTRAUKIAMA 0,12M PLOČIO LINIJA KELIŲ ŽENKLINIMO MAŠINOMIS , kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 k9=1.15	km	0,281	11,52	161,58	13,21	186,31
		Skyriuje 7						334,35
	8	Šaudyklos komplekso aprūpinimo zonos judėjimo kelio įrengimas						
2	N27-141	Viensluoksnių dangų 20 cm storio iš kelių betono įrengimas k9=1.15	100m2	0,9687	867,66	138,76	107,11	1 113,53
3	N27-143	Keičiant sluoksnių storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-141, N27-142 pridėti arba atimti k4=-2.000,k9=1.15	100m2	0,9687	-43,38	-1,48	0,00	-44,86
4	326-21	Betono mišiniai, kelių dangai.	m3	17,785	0,00	2 646,93	0,00	2 646,93
		Skyriuje 8						3 715,60
	10	Kovos technikos judėjimo kelių (vingiuojančių) įrengimas						
2	N27-141	Viensluoksnių dangų 20 cm storio iš kelių betono įrengimas k9=1.15	100m2	1,65	1 477,90	236,35	182,44	1 896,69
3	N27-143	Keičiant sluoksnių storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-141, N27-142 pridėti arba atimti k4=-2.000,k9=1.15	100m2	1,65	-73,90	-2,51	0,00	-76,41
4	326-21	Betono mišiniai, kelių dangai.	m3	30,294	0,00	4 508,64	0,00	4 508,64
		Skyriuje 10						6 328,92
		Žiniaraštyje 2						30 767,54
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						6 461,18
		Iš viso žiniaraštyje 2						37 228,72

UAB Inti
Statybos vadovas
Saulius Motiečius

Skaitinai patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SRP240922 Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos su aprūpinimo infrastruktūra, Šalčininkų rajono sav., Pabarės sen., Visinčios k. statybos projektas
Statinys 3 Lauko inžineriniai tinklai
Žiniaraštis 2 Drenažo įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	1	Drenažo įrengimas						
2	MN3P-0204	PLASTIKINIŲ DRENAŽO VAMZDŽIŲ RINKTUVŲ KLOJIMAS, KASANT TRANŠEJAS VIENAKAUŠ. ESKAV. MINERALINIUOSE GRUNTUOSE IKI 2M GYLYJE, kai vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,02	11,20	58,34	24,47	94,01
		Skyriuje 1						94,01
		Žiniaraštyje 2						94,01
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						19,74
		Iš viso žiniaraštyje 2						113,75

UAB Inti
Statybos vadovas
Saulius Motiečiu

Skaitiniai patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

NEVYKDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis proj. DKŽ "O" laida	Kiekis proj. DKŽ "A" laida	Skirtumas
4. Vėdinimas					
2. Oro šalinimo sistema I-1					
1	AŠINIŲ VENTILIATORIŲ MONTAVIMAS SIENOSE (LANGUAGE) , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1	0	1
2	Sieninis ventiliatorius su atbuliniu vožtuvu.	kompl.	1	0	1
3	ORLAIDŽIŲ MONTAVIMAS GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IŠORINĖSE SIENOSE	vnt.	1	0	1
4	Orlaidė d100 su reguliavimo sklende ir lauko oro paėmimo grotelėmis	vnt.	1	0	1
5	AŠINIO VENTILIATORIAUS, ĮRENGTO ORTAKYJE, ŠACHTOJE, ANGOJE ARBA ANT STOGO DERINIMAS, KAI JO NAŠUMAS IKI 15 TŪKST. M3/H	vnt.	1	0	1
9. Statinio architektūra.					
2. Kitų elementų įrengimas					
2.6	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	3	0	3
	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3	0	3
	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1	0	1
	Bidė montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	0	1
	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	4	0	4
2.7	Mini rankų praustuvė	vnt.	1	0	1
2 Susisiekimo dalis					
9 Kovos technikos stovėjimo aikštelės įrengimas					
9.2	Voluojamo betono dangos įrengimas, h=0,18 m	m2	466	460,37	5,63
SDD dalis					
1. Drenažo įrengimo darbai					
1	Drenažo rinktuvų iš PVC perforuotų gofruotų d145/160 mm vamzdžių su geotekstilės filtru paklojimas vienakaušiais ekskavatoriais pagal drenų įrengimo konstrukciją d-2pž	m	1040	984	56,00
3	Drenažo rinktuvų iš PE perforuotų gofruoto vamzdžio d200/237 mm su geotekstilės filtru paklojimas vienakaušiais ekskavatoriais pagal drenų /rengimo konstrukciją d-2pž	m	670	652	18,00
5	Drenažo rinktuvų iš PVC S klasės uždary d 160 mm vamzdžių mm vamzdžių paklojimas vienakaušiais ekskavatoriais	m	242	234	8,00
8	Drenažo sausintuvų iš PVC 80/92 mm vamzdis su geotekstilės filtru /rengimas viekakaušiais ekskavatoriais pagal drenų /įrengimo konstrukciją d-2pž	m	1529	1315	214,00

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis proj. DKŽ "O" laida	Kiekis proj. DKŽ "A" laida	Skirtumas
2 Susisiekimo dalis					
4 Dangos konstrukcijos įrengimas					
4.3	Deformacinių siūlių įrengimas ir sandarinimas	m	72,00	308,00	236,00
4.4	Fiktyvių siūlių įrengimas ir sandarinimas	m	1 348,00	3 624,00	2 276,00
6 Vertikalaus ženklavimo įrengimas					
6.3	A grupės signalinių stulpelių pastatymas	vnt	38,00	51,00	13,00

UAB Inti
Statybos vadovas
Saulius Motiečius

Aurelija Rasteniene

	7 Horizontalaus ženklavimo įrengimas				
7.1.	Ženklavimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura ištiesinė linija (dažais)	m	20,00	134,00	114,00
7.2.	Ženklavimo tipas 1.5 (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:9 (dažais)	m	454,00	636,00	182,00
7.3.	Ženklavimo tipas 1.6 (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 (dažais)	m	10,00	291,00	281,00
	8. Šaudyklos komplekso aprūpinimo zonos judėjimo kelio įrengimas				
8.2.	Voluojamo betono dangos įrengimas, h=0,18 m	m ²	3 580,00	3 677,00	97,00
	10. Kovos technikos judėjimo kelių (vingiuojančių) įrengimas				
10.2	Voluojamo betono dangos įrengimas, h=0,18 m	m ²	3 371,00	3 536,00	165,00
	SDD dalis				
	1. Drenažo įrengimo darbai				
2.	Drenažo rinktuvų iš PVC perforuoto gofruoto d180/200 mm vamzdžio su geotekstilės filtru paklojimas vienakašiais ekskavatoriais pagal drenų /rengimo konstrukcij d-2pž	m	306,00	326,00	20,00

UAB Inti
Statybos vadovas
Saulius Motiečius

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas kv. at. Nr. 1237, 37073
Saulius Ramėlis

Statinių grupė SRP240922 Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos su aprūpinimo infrastruktūra, Šalčininkų rajono sav., Pabarės sen.,
Visinčios k. statybos projektas

Statiny 1 Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudykla su aprūpinimo infrastruktūra

Žiniaraštis 9 Statinio architektūra

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		3 Sanitariniai įrenginiai						
2	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	3,00	123,26	440,62	0,50	564,38
3	N16P-1007	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3,00	70,43	259,15	0,50	330,08
4	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,00	41,08	146,88	0,17	188,13
5	N17-11-1	Bidė montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,00	52,83	85,98	0,10	138,91
6	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	4,00	203,47	563,94	0,37	767,78
		Skysiuje 3						1 989,28
		4 Valymo, mokymo, šaudyklos patalpos įrenginiai						
4	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,00	50,87	140,97	0,10	191,94
		Skysiuje 4						191,94
		Žiniaraštyje 9						2 181,22
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						458,06
		Iš viso žiniaraštyje 9						2 639,28

UAB "Inti"
Projektų vadov
Arvydas Mikešius

Techniniai patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

1
21

Statinių grupė SRP240922 Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos su aprūpinimo infrastruktūra, Šalčininkų rajono sav., Pabarės sen., Visinčios k. statybos projektas

Statiny's 2 Sklypo plano, susisiekimo darbai

Žiniaraštis 2 Susisiekimo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		9 Kovos technikos stovėjimo aikštelės įrengimas						
2	N27-141	Viensluoksnių dangų 20 cm storio iš kelių betono k9=1.15	100m2	0,0563	50,43	8,06	6,22	64,71
3	N27-143	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-141, N27-142 pridėti arba atimti k4=-2.000,k9=1.15	100m2	0,0563	-2,53	-0,09	0,00	-2,62
4	326-21	Betono mišiniai, kelių dangai.	m3	1,028	0,00	152,99	0,00	152,99
		Skyriuje 9						215,08
		Žiniaraštyje 2						215,08
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						45,17
		Iš viso žiniaraštyje 2						260,25

Steigėnui patikėti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SRP240922 Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos su aprūpinimo infrastruktūra, Šalčininkų rajono sav., Pabarės sen., Visinčios k. statybos projektas

Statinys 1 Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudykla su aprūpinimo infrastruktūra

Žiniaraštis 4 Vėdinimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		2 Oro šalinimo sistema I-1						
1	N20P-0503	AŠINIŲ VENTILIATORIŲ MONTAVIMAS SIENOSE (LANGUOSE) , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1,0	24,85	0,73	0,17	25,75
2	SV23	Sieninis ventiliatorius su atbuliniu vožtuvu.	kompl.	1,0	0,00	102,74	0,00	102,74
3	R63P-7113	ORLAIDŽIŲ MONTAVIMAS GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IŠORINĖSE SIENOSE	vnt.	1,0	15,66	0,73	0,17	16,56
4	ORL100	Orlaidė d100 su reguliavimo sklende ir lauko oro paėmimo grotelėmis	vnt.	1,0	0,00	68,23	0,00	68,23
5	D3-2	AŠINIO VENTILIATORIAUS, ĮRENGTO ORTAKYJE, ŠACHTOJE, ANGOJE ARBA ANT STOGO DERINIMAS, KAI JO NAŠUMAS IKI 15 TŪKST. M3/H	vnt.	1,0	102,71	0,00	0,00	102,71
		Skyriuje 2						315,99
		Žiniaraštyje 4						315,99
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						66,36
		Iš viso žiniaraštyje 4						382,35

UAB "Inti"
Projektų vadovas
Arvydas Mikalauskas

Šaukiant patikinti
Infrastruktūros valdybos agentūrai
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

1

Statinių grupė SRP240922 Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos su aprūpinimo infrastruktūra, Šalčininkų rajono sav., Pabarės sen., Visinčios k. statybos projektas

Statinys 3 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis 2 Drenažo įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Drenažo įrengimas						
1	MN3P-0204	PLASTIKINIŲ DRENAŽO VAMZDŽIŲ RINKTUVŲ KLOJIMAS,KASANT TRANŠĖJAS VIENAKAUŠ.EKSKAV.MINERALINIUIOSE GRUNTUOSE IKI 2M GYLYJE , kai vamzdžio vidinis skersmuo 145(160) mm k9=1.15	100m	0,5636	315,75	1 139,73	689,45	2 144,93
3	MN3P-0204	PLASTIKINIŲ DRENAŽO VAMZDŽIŲ RINKTUVŲ KLOJIMAS,KASANT TRANŠĖJAS VIENAKAUŠ.EKSKAV.MINERALINIUIOSE GRUNTUOSE IKI 2M GYLYJE , kai vamzdžio vidinis skersmuo 145(160) mm k9=1.15	100m	0,08	44,82	86,51	97,86	229,19
6	MN3P-0210	PLASTIKINIŲ DRENAŽO VAMZDŽIŲ RINKTUVŲ KLOJIMAS,KASANT TRANŠĖJAS VIENAK.EKSK.APSAUSINTUOSE DURP.GRUNTUOSE IKI 2M GYLYJE , kai vamzdžio vidinis skersmuo 80 mm k9=1.15	100m	2,1411	1 199,51	2 217,65	2 328,31	5 745,47
		Skyriuje 1						8119,59
		Žiniaraštyje 2						8119,59
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1705,11
		Iš viso žiniaraštyje 2						9824,70

UAB "Inti"
Projektų vadovė
Arvydas Mikalau

Išaiškinu patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Techninės priežiūros skyriaus
statybos projektų vadovė

1/2

2/2

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB Inti 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2024 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-13
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-03 Nr. 16S-83
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Raižys
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAIŽYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-03 10:40:36 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Švilpa
Sertifikatas išduotas	Mindaugas Švilpa LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-03 10:44:42 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-03 16:34:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	sis