

2025 m. rugsėjo d. Nr. SUT-
Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188718528, buveinės adresas Pulko g. 21, Alytus, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Iresta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 304585166, buveinės adresas Vilniaus g. 14A, Kaniūkų k., atstovaujama direktoriaus Rytauto Jakulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas): remdamiesi 2025 m. birželio 8 d. sutarties Nr. SUT-662 „Privažiuojamojo kelio prie Butrimonių miestelio kapinių, Butrimonių sen., Alytaus r. sav. remonto darbus“ 13.3. papunkčiu ir atsižvelgiant į UAB „Iresta“ 2025 m. liepos 14 d. objekto apžiūros aktą Nr.1 ir 2025 m. rugpjūčio 14 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1 bei vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi.

1. Papildomo susitarimo papildomi darbai:

1.1. Rangovui pradėjus vykdyti darbus objekte, „Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių Butrimonys, Alytaus rajonas“ atlikus nusižymėjimo ir kitus paruošiamuosius darbus, atlikus faktinių aplinkybių patikrinimą su sprendiniais paaiškėjo, kad įrengus naują asfalto dangą padidės paviršinio vandens kiekis ir nėra numatytas nuvedimas nuo naujų dangų. Todėl reikalinga įrengti papildomą paviršinio vandens surinkimą, įrengiant infiltracinį šulinį. Dėl naujai įrengiamos automobilių aikštelės esama atliekų konteinerių aikštelė ir esama vieta naikinasi. Ko pasėkoje įrengiama naują konteinerių statymo vieta. Įrengiant naują asfaltbetonio dangą nenumatytas sklandus dangų suvedimas su esama danga ir esamais privažiavimais, todėl papildomai įrengiama asfaltbetonio danga sklandžiam dangų suvedimui.

2. Papildomo susitarimo darbų kaina:

2.1. Papildomų darbų kaina - objekte „Privažiuojamojo kelio prie Butrimonių miestelio kapinių, Butrimonių sen., Alytaus r. sav.“, kaina yra 3 365,43 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai ir 43 ct) su PVM;

3. Kitos sąlygos:

3.1. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2025 m. birželio 8 d. sutartyje Nr. SUT-662.

3.2. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

3.3. Papildomo susitarimo priedai yra neatsiejama šio Papildomo susitarimo dalis:

3.3.1. Priedai, 4 lapai.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528

RANGOVAS

UAB „Iresta“
Kodas 304585166

Užsakovas
Rangovas

Sutarties Nr., pavadinimas

Elektroninio dokumento nuorašas
2025-09-04 Nr. SUT-1052
Alytaus rajono savivaldybės administracija
UAB "IRESTA"
Nr. SUT-662
Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių
Butrimonys, Alytaus rajonas

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS NR. 1

Prienai

2025-07-14

Dalyviai:

I. Faktinės aplinkybės:

1. Rangovui pradėjus vykdyti darbus objekte, „ **Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių Butrimonys, Alytaus rajonas**“ atlikus nusižymėjimo ir kitus paruošiamuosius darbus, atlikus faktinių aplinkybių patikrinimą su sprendiniais paaiškėjo, kad įrengus naują asfalto dangą padidės paviršinio vandens kiekis ir nėra numatytas nuvedimas nuo naujų dangų.
2. Dėl naujai įrengiamos automobilių aikštelės esama atliekų konteinerių aikštelė ir esama vieta naikinasi. Ko pasekoje reikalinga numatyti naują konteinerių statymo vietą.
3. Įrengiant naują asfaltbetonio dangą nenumatytas sklandus dangų suvedimas su esama danga ir esamais privažiavimais.

II. Problema:

1. Įrengus naują asfalto dangą padidės paviršinio vandens kiekis ir nėra numatytas nuvedimas nuo naujų dangų.
2. Reikalinga numatyti naują konteinerių statymo vietą ir ją įrengti.
3. Įrengiant naują asfaltbetonio dangą nenumatytas sklandus dangų suvedimas su esama danga ir esamais privažiavimais.

III. Siūlymas:

1. Įrengti lietaus surinkimo infiltracinį šulinį.
2. Įrengti naują konteinerių statymo aikštelę.
3. Įrengti papildomai asfaltbetonio dangą suvedant sklandžiai su esamomis dangomis.

Parašai

Rangos sutartis: Nr. SUT-662
Rangovas: UAB "Iresta"

Sutarties objektas: Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių Butrimonys, Alytaus rajonas

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR.1

2025 m. rugpjūčio mėn. 14 d.
Alytus

Vertinant darbų pakeitimo poreikį dalyvavo:

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas E B "Iresta" statinio statybos darbų vadovas

Papildomų darbų aprašymas:

Rangovui pradėjus vykdyti darbus objekte, „Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių Butrimonys, Alytaus rajonas“ atlikus nusižymėjimo ir kitus paruošiamuosius darbus, atlikus faktinių aplinkybių patikrinimą su sprendiniais paaiškėjo, kad įrengus naują asfalto dangą padidės paviršinio vandens kiekis ir nėra numatytas nuvedimas nuo naujų dangų. Todėl reikalinga įrengti papildomą paviršinio vandens surinkimą, įrengiant infiltracinį šulinį. Dėl naujai įrengiamos automobilių aikštelės esama atliekų konteinerių aikštelė ir esama vieta naikinasi. Ko pasekoje įrengiama naują konteinerių statymo vieta. Įrengiant naują asfaltbetonio dangą nenumatytas sklandus dangų suvedimas su esama danga ir esamais privažiavimais, todėl papildomai įrengiama asfaltbetonio danga sklandžiam dangų suvedimui.

Nutarta:

Pritarti papildomiems darbams, kurių bendra vertė 2781,35 Eur (*du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 35 ct*) be PVM.

Priedama:

1. Papildomų darbų sąmata

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

PARAFINUOTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. _____ MĖN. _____ D.

2025 M. _____ MĖN. _____ D.

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025-04 kainas

Statinių grupė Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių Butrimonys, Alytaus rajonas

Statinyss Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių Butrimonys, Alytaus rajonas

Žiniaraštis Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių Butrimonys, Alytaus rajonas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vienetas	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Pastabos
1 H14K-63	Liuko pastatymas K9=15%	vnt	1.00			Kalkuliacija Nr. 1
2 N23-137	Apvalių d=0.7 m normalaus tipo lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (1m3 g/b) K9=15%	m3	0.23			Kalkuliacija Nr. 1
1	6 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 16 PD k8=1.17 k9=1.15	m2	39.00			Pagal sutrtį
2	Skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	m2	129.00			Pagal sutrtį
3	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	m3	35.00		0	Pagal sutrtį

Elektroninio dokumento nuorašas
2025-09-04 Nr. SUT-1052

04 kainas

ju Butrimonyys Alytaus raionas papildomai

Statinys Privažiuojamas kelias prie Butrimonių miestelio kapinių Butrimonys, Alytaus rajonas papildomi darbai

2025-06-30

Suma žiniaraščiui: be PVM 572.35EUR, su PVM 692.54EUR

Eil. Nr.	Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	N23-137	Liuko pastatymas K9= 15%	vnt.		1		
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	1.58	1.58		
	260244	Ketiniai liukai	vnt.	1	1		
	600010	Cementinis skiedinys S10	kub.m	0.014	0.014		
N23-137 Darbo užm. 19,88 Soc. draudimas 0,44 Medžiagos 187,32 Mechanizmai 0,00 Iš viso 207,64							
2	H14K-63	Apvalių d=0.7 m normalaus tipo lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (1m3 g/b) K9= 15%	kub.m		0.234		
	DS3.30	Darbo sąn. kateg.3.30	žm.val	18.5	4.329		
	1489034	Autokranai (10t)	maš.val	2	0.468		
	1090029	Armatūra	t	0.086	0.0201		
	1269035	Surenkamos gelžb. konstrukcijos	kub.m	0.914	0.2139		
	1269037	Liukai su grotelėmis	vnt.	0	0		
	1520050	Plieninės apkabos	t	0.0216	0.0051		
	1570524	Žvyro skalda 22/56 ir 22/45	kub.m	0.125	0.0293		
	1600008	Cementinis skiedinys S5,0	kub.m	0.012	0.0028		
	1600046	Betonas C12/15	kub.m	0.083	0.0194		
H14K-63 Darbo užm. 55,80 Soc. draudimas 1,24 Medžiagos 178,22 Mechanizmai 9,60 Iš viso 244,86							
Viso žiniaraštyje SAM-1: Darbo užm. 75,68 Soc. draudimas 1,68 Medžiagos 365,54 Mechanizmai 9,60 Iš viso 452,50							
Papildomų medžiagų vertė 3%							
Papildomų mechanizmų vertė 3%							
Specifiniai darbai							
Sezoniniai darbai							
Papildomas darbo užmokestis 8%							
Soc.draudimo išlaidos 1.79%							
Statinio statybos išlaidos							
Statybvietės išlaidos 9%							
Iš viso tiesioginės išlaidos							
Pridėtinės išlaidos 20.9%							
Pelnas 5%							
Iš viso netiesioginės išlaidos							
Nedetalizuota kainos dalis							
Bendra vertė be PVM			572.35				
Pridėtinės vertės mokestis 21%			120.19				
Bendra vertė su PVM			692.54				

