

Kam:

Klaipėdos valstybinei kolegijai

Jaunystės g. 1 Klaipėda

Direktoriaus pavaduotojui infrastruktūrai

Nerijui Piaulokui

Nuo:

UAB „Rangova“

Gluosnių skg. 6B Klaipėda

Direktoriaus Valento Šimkaus

RAŠTAS DĖL NENUMATYTŲ DARBŲ OBJEKTE BIJŪNŲ G. 10, KLAIPĖDA

2025 m. Rugpjūčio mėn. 27 d.

Klaipėda

Informuojame, kad vykdome remonto darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. CPO350812, objekte Bijūnų g. 10 Klaipėda.

1. 2025 m. Rugpjūčio 12 d. pradėjus pertvarų ardymo darbus tarp patalpų 2-15 ir 2-16 pastebėjome, kad grindų aukštis skiriasi. Tam, kad suvienodinti grindų lygį, siūlome išardyti mažesnio ploto grindis patalpoje Nr. 2-15 ir įrengti naujus grindų pasluoksnius suvienodinant aukštį. Šiuos darbus yra privalu atlikti siekiant kokybiškai ir pilnai suremontuoti grindis. Iki darbų pradžios, nei perkančioji organizacija, nei rangovas negalėjo tinkamai įsivertinti remontuojamų grindų aukščio, kol nebuvo išardyta pertvara.
2. 2025 m. rugpjūčio 13 d. pradėjus stogo remonto darbus pastebėta, kad nepakanka pakeisti 14m lietaus surinkimo latako, nes likusi dalis (7m) taip pat praleidžia vandenį. Pritaikę sutartyje numatytus įkainius teikiame paskaičiavimus išaugusioms darbų apimtims.

Pridedame sąmatą.:

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 Klaipėdos Valstybinė Kolegija

Statinys O1 Bijūnų g. 10, Klaipėda

Žiniaraštis S2 Papildomi darbai

2025-08-14

Suma žiniaraščiui

1389,27

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1. Skyrius (Grindų konstrukcijos keitimas 2-15/2-16)						
1	N46-170	Grindų iš OSB plokščių demontavimas	100m2	0,175	762,4600	133,43
2	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas, kai paklotas ištisinis	100m2	0,175	636,3400	111,36
3	N11P-0405-4	Grindų įrengimas, naudojant plokštes "DURELL"	100m2	0,175	3338,9100	584,31
Skyriuje						829,1
2. Skyrius (Stogas)						
4	N12P-0801-1	Lietaus nuvedimo latako demontavimas, esamų laikiklių nuolydžio atstatymas, naujo latako montavimas įrengiant sandūras ir galinius dangtelius, kai gaminiai cinkuoti (S1,93)	m	7	45,5800	319,06
Skyriuje						319,06
žiniaraštyje S2						1148,16
PVM 21,00%						241,11
Iš viso žiniaraštyje S2						1389,27

Atsižvelgiant į šiame rašte išdėstytas aplinkybes, bei vadovaujantis sutarties 5.6. punktu, prašome paruošti papildomą susitarimą ir kompensuoti papildomai atsiradusius išlaidas.

Šis raštas išsiųstas el.p. e.sirtaute@kvk.lt ir n.piaulokas@kvk.lt, originalas siunčiamas nebus.

Statybos direktorius Gintautas Visminas

