

UAB „Prienų vandenys“
Direktoriui

**PASIŪLYMAS
DĖL ESAMO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO REMONTO BRUNZOS G. 8/10, PRIENŲ M.**

2025m. rugsėjo mėn. 03 d., S25-09/04
Kaunas

Atsakydami į Jūsų užklausimą dėl esamo buitinių nuotekų DN200 tinklo remonto darbų atlikimo Brunzos g. 8/10 namų kiemo teritorijoje, Prienų mieste, pagal gautą buitinių nuotekų tinklo schemą, siūlome šiuos darbus su medžiagomis atlikti pagal žemiau nurodytas darbų atlikimo kainas:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur. mato vnt.be PVM	Suma Eur. be PVM
1.	Esamo keramikinio DN150 buitinių nuotekų vamzdžio remontas uždaru priverstinio įtraukimo (laužymo) būdu atkarpose tarp šulinių Nr.23 ir Nr.25 bei tarp Nr.23 ir Nr.22, paklojant PE RC DN200 vamzdžius, išlaikant tuos pačius esamo vamzdžio paklojimo gylius ir nuolydžius, įvertinant reikiamų darbinių duobių iškasimą/užkasimą, esamų dangų išardymą/atstatymą į pradinę būklę, medžiagas bei paklotų PE vamzdžių TV diagnostikos atlikimą.	kompl.	1	8753,00	8753,00
2.	Esamo keramikinio DN150 buitinių nuotekų vamzdžio remontas atviru kasimo būdu atkarpoje tarp šulinių Nr.23 ir Nr.24, paklojant PVC DN200 vamzdžius, ištaisant esamo vamzdžio paklojimo gylius ir nuolydžius, įvertinant, esamų dangų išardymą/atstatymą į pradinę būklę, medžiagas bei paklotų PVC vamzdžių TV diagnostikos atlikimą.	kompl.	1	1538,00	1538,00
3.	Esamų buitinių nuotekų šulinių Nr.22, Nr.23, Nr.24 sutvarkymas, įvertinant šulinių dugnų ir latakų betonavimą, šulinių žiedų sujungimų ir žiedų iš vidaus hidroizoliavimas remontiniais ir hidroizoliaciniais mišiniais, sutrūpėjusių šulinio kaklų demontavimą ir naujų įrengimą iš g/b reguliavimo žiedų, kiemo aikštelėje dangčio pakeitimą nauju, lypynių sumontavimą (dangčius, žvyro-smėlio mišinį pateikia "Prienų vandenys")	kompl.	1	3329,00	3329,00
4.	Esamo buitinių nuotekų šulinio Nr.25 dugno sutvarkymas, įvertinant PE vamzdžio įtraukimui šulinio žiede reikiamų skylių paruošimą ir užbetonavimą, dugno ir latakų padarymą po įtraukto vamzdžio.	kompl.	1	380,00	380,00
Viso:					14000,00 €
PVM 21%:					2940,00 €
Iš viso su PVM:					16940,00 €

Darbų atlikimo kainoje nevertinta:

- Reikiamų leidimų remonto darbams atlikti gavimas bei esamų komunikacijų atstovų iškvietimas jų tinklų nužymėjimui ir gylių patikslinimui;
- Hidrodinaminė-ancenzizacinė mašina esamų nuotekų ištraukimui, rekonstruojamų nuotekų šulinių dugnų išvalymui, išplauto grunto ir bentonito ištraukimui iš duobių ir šulinių per visą darbų vykdymo laikotarpį;
- Biriosios medžiagos (žvyro-smėlio mišinys) bei remontuojamų šulinių pakeitimui reikalingi dangčiai;
- Išpildomosios geodezinės nuotraukos padarymas;
- Kadastrinių matavimų atlikimas

Pagarbiai,
Komercijos vadovas


Darius Bliūdžius

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,