



UAB „Prienų vandenys“
Direktoriui

PASIŪLYMAS
DĖL ESAMO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLO REMONTAS VYTAUTO G. 23, PRIENŲ M.

2025m. gruodžio mėn. 09 d.
Kaunas

Atsakydami į Jūsų užklausimą dėl esamo buitinių nuotekų DN200 tinklo remonto darbų atlikimo ties Vytauto g. 23 gyvenamuoju namu, Prienų mieste, pagal gautą buitinių nuotekų tinklo schemą, siūlome šiuos darbus su medžiagomis atlikti pagal žemiau nurodytas darbų atlikimo kainas:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur. mato vnt.be PVM	Suma Eur. be PVM
1.	Esamo keramikinio DN200 buitinių nuotekų vamzdžio apie 70m remontas uždaru priverstinio įtraukimo (laužymo) būdu atkarpose tarp šulinių, paklojant PE RC DN200 vamzdžius, išlaikant tuos pačius esamo vamzdžio paklojimo gylius ir nuolydžius, įvertinant reikiamų darbinių duobių iškasimą/užkasimą, esamų dangų išardymą/atstatymą į pradinę būklę, medžagas bei paklotų PE vamzdžių TV diagnostikos atlikimą.	kompl.	1	8960,00	8960,00
2.	Esamų buitinių nuotekų dviejų šulinių sutvarkymas, įvertinant šulinių dugnų ir lataukų betonavimą, šulinių žiedų sujungimų ir žiedų iš vidaus hidroizoliavimas remontiniais ir hidroizoliaciniais mišiniais, sutrūpėjusių šulinio kaklų demontavimą ir naujų įrengimą iš g/b reguliavimo žiedų, lypynių sumontavimą (dangčius, žvyro-smėlio mišinį pateikia "Prienų vandenys")	kompl.	1	2380,00	2380,00
Viso:					11340,00 €
PVM 21%:					2381,40 €
Iš viso su PVM:					13721,40 €

Darbų atlikimo kainoje nevertinta:

- Reikiamų leidimų remonto darbams atlikti gavimas bei esamų komunikacijų atstovų iškviatimas jų tinklų nužymėjimui ir gylių patikslinimui;
- Hidrodinaminė-ancenzacinė mašina esamų nuotekų ištraukimui, rekonstruojamų nuotekų šulinių dugnų išvalymui, išplauto grunto ir bentonito ištraukimui iš duobių ir šulinių per visą darbų vykdymo laikotarpį;
- Biriosios medžiagos (žvyro-smėlio mišinys) bei remontuojamų šulinių pakeitimui reikalingi dangčiai;
- Išpildomosios geodezinės nuotraukos padarymas;
- Kadastrinių matavimų atlikimas

Pagarbiai,
Komercijos vadovas

Darius Bliūdžius