# SUSITARIMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.Susitarimo data** | | **2. Susitarimo Nr.** | 2 |
| **3. Sutarties pavadinimas** | **Pirkimo sutartis Nr. CPO354496** | | |
| **4. Sutarties data** | 2025-08-20 | **5. Sutarties Nr.** | CPO354496/ |
| **6. Užsakovas** | **Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija**, kodas 190303343, adresas: Chemikų g. 140, LT-55217 Jonava, atstovaujama direktoriaus Artūro Jagelavičiaus | | |
| **7. Rangovas** | **UAB „Statybų vizija"**, kodas 135991451, adresas Raudondvario pl. 78, LT-47182 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Sigito Kazlausko | | |
| **8. Susitarimo pagrindas:** | Vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 5.6.4 ir 5.7.1 p. (Papildomi / atsisakomi darbai dėl Užsakovo dokumentų pakeitimų ar klaidų), taip pat 24 sk. (Sutarties pakeitimai) – Šalys sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas): | | |
| **9. Susitarimo turinys:** | Šalys susitaria:<br>1) Siekiant tinkamai vykdyti Sutartį ir atsižvelgiant į faktines aplinkybes objekte, būtina atlikti papildomus darbus – VN (vandentiekis-nuotekos) dalis: **Lietaus nuotekų išvadai iš pastato iki šulinio** (sutartyje numatyta per mažas kiekis – trūksta 2 kompl. pagal faktinius kiekius), be kurių Rangovas negali tęsti suplanuotų darbų. (Taikomas 5.6 ir 5.7 sutarties punktas – papildomi darbai dėl dokumentų pakeitimų/klaidų).<br>2) Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, sutartyje nenumatytus darbus (vandentiekio-nuotekų dalis: nuotekų išvadai iš pastato iki šulinio) pagal pridedamą papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių vertė SMD - 1 681,69 Eur, PVM 21 % - 353,15 Eur, Viso su PVM 2 034,84 Eur. Kainodara taikoma Sutarties 14.6 p. nustatyta tvarka.<br>3) Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo pasirašymo dienos.<br>4) Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami, kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.<br>5) Sutarties Nr. CPO354496 ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios.<br>6) Šis susitarimas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais ir įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo dienos. | | |
| **10. Sutarties kaina po Susitarimo** | Šalys susitarė pakeisti statybos rangos Sutarties specialiųjų sąlygų 15.1 punktą sutarties kaina **1897278,95** Eur su PVM ir ir 15.2 punktą pradinės Sutarties vertė- **1567999,13** Eur be PVM<br>Viso pakeitimai sudaro **0,11%** nuo pradinės sutarties vertės. | | |
| **11. Darbų terminai po Susitarimo** | Terminai išlieka tie patys | | |
| **12. Susitarimo priedai:** | Priedas Nr.1_Lokalinė sąmata Nr. 3-3.6-PD-02_Papildomi darbai. Lietaus nuotekų išvadai, 1 lapas;<br>Priedas Nr.2_Susirinkimo objekte protokolas Nr.12 (2025-11-19) su aktualiu 32 protok. klausimu, 11 lapų;<br>Priedas Nr.3_brėž. Nr.2020-12-TDP-SP.B-05 iškarpa su lietaus nuotekų išvadų kiekių detalizavimu, 1 lapas;<br>Priedas Nr.4_Projekto Nr.2020-12-TDP-VN-MŽ žiniaraštis_Lietaus nuotekos (L1), 1 lapas. | | |

**Šalių atstovų parašai**

| | |
|---|---|
| **Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija**<br>Juridinio asmens kodas: 190303343<br>Adresas: Chemikų g. 140, LT-55217 Jonava<br>A.s.: LT024010043900040061<br>Bankas<br>Tel. +370 349 65074<br>El. paštas: rsamulevicius.jonava@gmail.com<br><br>_____<br>Direktorius Artūras Jagelavičius | **UAB „Statybų vizija"**<br>Juridinio asmens kodas: 135991451<br>Adresas: Raudondvario pl. 78, LT-47182 Kaunas<br>A.s: LT75 7300 0100 9660 3625<br>AB „Swedbank"<br>Tel. +370 37 260431<br>El. paštas: info@statybuvizija.lt<br><br>_____<br>Direktorius Sigitas Kazlauskas |

# Lokalinė sąmata Nr. 3-3.6-PD-02

Sudaryta 2025 m. balandžio mėn. kainomis

**Užsakovas: Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija**

**Rangovas: Statybų vizija, UAB**

**Sutarties pavadinimas: Pirkimo sutartis Nr. CPO354496**

Iš viso: **2 034,84 €**

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Skyrius 3. VN dalis** | | | | |
| | **3.6 Nuotekų išvadai iš pastato iki šulinio** | | | | |
| 140 | Esamų vamzdynų demontavimas | 100 m | 0,12 | 458,33 | 55,00 |
| 141 | Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki 10 km | t | 0,12 | 84,36 | 10,12 |
| 142 | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II | 100 m3 | 0,42 | 408,29 | 171,48 |
| 143 | Smėlio pakloto įrengimas po vamzdžiais | 100 m | 0,12 | 1129,55 | 135,55 |
| 144 | Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II | 100 m3 | 0,06 | 1260,51 | 75,63 |
| 145 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas III grupės gruntu rankiniu būdu | 100 m3 | 0,41 | 1548,91 | 635,05 |
| 146 | Lauko nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų vamzdžių montavimas (m vamzdyno PVC-U) | m | 12 | 30,92 | 371,04 |
| 147 | Fasoninės dalys | kompl. | 2 | 45,14 | 90,28 |
| 148 | Nuotekų išvadų sandarinimas | kompl. | 2 | 68,77 | 137,54 |
| | **Iš viso už poskyrį 3.6 Nuotekų išvadai iš pastato iki šulinio** | | | | **1681,69** |
| | **Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis** | | | | **1681,69** |
| | Įrengimai | | | | |
| | **Bendra vertė be PVM** | | | | **1681,69** |
| | PVM | | | | **353,15** |
| | **Bendra vertė su PVM** | | | | **2034,84** |

UAB „STATYBŲ VIZIJA"

| Pozi-cija, Eil.Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
|---|---|---|---|---|---|
| 34. | Vamzdynų hidraulinis bandymas | 2.5 | m | 53,0 | |
| | ***LIETAUS NUOTEKOS (L1):*** | | | | |
| 35. | Savitakiniai nuotekų vamzdžiai, d110 | 3.1.1 | m | 142,0 | |
| 36. | Tas pats, d160 | 3.1.1 | m | 21,5 | |
| 37. | Vamzdyno fasoninės dalys (alkūnės, trišakiai, movos, perėjimai) | 3.1 | kompl. | 1 | |
| 38. | Betriukšmis vamzdynas su fasoninėmis dalimis, guminėmis tarpinėmis kanalizacijos vamzdžiui, d110 | 3.1.2 | m | 152,5 | |
| 39. | Pravala su dangteliu, d110 | 2.2 | vnt | 7 | |
| 40. | Tas pats, d160 | 2.2 | vnt | 2 | |
| 41. | Revizija, d110 | 2.2 | vnt | 22 | |
| 42. | 20 mm storio akmens vatos antikondensacinės izoliacijos kevalai vamzdžiui, d110 | 3.4 | m | 152,5 | |
| 43. | Tas pats, d160 | 3.2 | kompl. | 1 | |
| 44. | Esamų šulinių remontas | | vnt | 6 | |
| 45. | Esamų vamzdynų demontavimas | 3.2 | kompl. | 1 | |
| 46. | Vamzdynų hidraulinis bandymas | 3.3 | m | 316,0 | |
| 47. | Išvado per pastato pamatą sandarinimas, d110 | 3.2 | kompl. | 6 | |
| | ***BUITINIS ŠALTAS VANDENTIEKIS (V1):*** | | | | |
| 48. | Plastikinis PPR virinamas vandentiekio vamzdis, d20 | 1.1.1 | m | 145,5 | |
| 49. | Tas pats, d25 | 1.1.1 | m | 134,0 | |
| 50. | Tas pats, d32 | 1.1.1 | m | 56,0 | |
| 51. | Tas pats, d40 | 1.1.1 | m | 61,5 | |
| 52. | Tas pats, d50 | 1.1.1 | m | 39,0 | |
| 53. | Tas pats, d63 | 1.1.1 | m | 8,5 | |
| 54. | Tas pats, d75 | 1.1.1 | m | 2,5 | |
| 55. | Plastikinių PPR virinamų vandentiekio vamzdžių fasoninės dalys | 1.1 | kompl. | 1 | |
| 56. | Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d16 | 1.1.2 | m | 300,0 | |
| 57. | Tas pats, d20 | 1.1.2 | m | 25,0 | |
| 58. | Tas pats, d25 | 1.1.2 | m | 6,0 | |
| 59. | Plastikinių daugiasluoksnių presuojamų vandentiekio vamzdžių fasoninės dalys | 1.1 | kompl. | 1 | |
| 60. | Pūsto polietileno izoliacija, d22/20 | 1.5.1 | m | 145,5 | |
| 61. | Tas, pats, d28/20 | 1.5.1 | m | 134,0 | |
| 62. | Tas, pats, d35/20 | 1.5.1 | m | 56,0 | |
| 63. | Tas, pats, d42/20 | 1.5.1 | m | 61,5 | |
| 64. | Tas, pats, d54/20 | 1.5.1 | m | 39,0 | |
| 65. | Tas pats, d63/20 | 1.5.1 | m | 8,5 | |
| 66. | Tas pats, d76/20 | 1.5.1 | m | 2,5 | |
| 67. | Tas pats, d18/10 | 1.5.1 | m | 300,0 | |
| 68. | Tas pats, d22/10 | 1.5.1 | m | 25,0 | |
| 69. | Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi, d15 | 1.2.1 | vnt | 8 | |
| 70. | Tas pats, d20 | 1.2.1 | vnt | 16 | |
| 71. | Tas pats, d25 | 1.2.1 | vnt | 6 | |
| 72. | Tas pats, d32 | 1.2.1 | vnt | 1 | |