

**SUSITARIMAS NR. 3, DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ĮSIGIJIMO, KAINOS KOREGAVIMO IR
SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO,
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 28 D. STATYBŲ RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. BS23-85**

2025 m. lapkričio 14 d. Nr.
Kaunas

VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, juridinio asmens kodas 190804742, kurio registruota buveinė yra Taikos pr. 133, LT-51123, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės **Sonos Andriuškevičienės**, veikiančios pagal nuostatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Statybų vizija“, juridinio asmens kodas 135991451, kurios registruota buveinė yra Raudondvario pl. 78, LT-47182, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Kazlausko, veikiančio pagal įstatus (toliau – **Rangovas**),

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2023 m. rugsėjo 28 d. statybų rangos darbų sutarties Nr. BS23-85 (toliau - Sutartis) 9 p. bei atsižvelgiant į Techninio projekto A laidą (17-27-TP) bei Rangovo 2025 m. lapkričio 18 d. Aiškinamąjį raštą Nr.2, sudaro šį **Susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kainos koregavimo, sutarties termino pratęsimo** (toliau – **Susitarimas**):

1. Susitarimo dalykas:

1.1. Papildomų darbų (Automobilių parkavimo aikštelių įrengimas, tinklinio aikštelės įrengimas, drenažo įrengimas tinklinio aikštelėms, papildomas stovėjimo aikštelių stiprinimas, pėsčiųjų tako įrengimas, lietaus nuotekų tinklai automobilių parkavimo aikštelėms, apželdinimas, modulinio pastato įrengimas SK ir SA dalyse, 2 ir 3 etapų papildomi darbai) įsigijimas pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą:

1.1.1. Įsigijami būtini papildomi darbai, kurių Užsakovas ir Rangovas negalėjo numatyti ir kurie yra būtini Sutarties tinkamam įvykdymui. Papildomi darbai identifikuoti prie Susitarimo Nr. 3 pridedamame Aiškinamajame rašte Nr.2 su priedais.

1.1.2. Šio įsigijimo pagrindas – VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktas, numatantis galimybę pirkti papildomus darbus iš to paties tiekėjo, kai: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (įrangos ir technologinių sprendinių suderinamumo, garantinių įsipareigojimų užtikrinimo ir kt.), o tai sukeltų didelių nepatogumų ar išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės.

Atsižvelgiant į tai, visi papildomi darbai yra tiesiogiai susiję su vykdomais darbais, todėl kito rangovo pasitelkimas būtų ekonomiškai ir techniškai nepagrįstas.

1.1.3. Papildomų darbų kaina, įskaičiavus visus mokesčius – **433 882,44 Eur su PVM** (keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 44 ct su PVM). Kiekiai ir įkainiai pateikti prie Susitarimo pridedamose papildomų darbų lokalinėse sąmatose.

1.1.4. Nevykdomų darbų kaina – **57 767,16 Eur su PVM** (penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai 16 ct su PVM). Kiekiai ir įkainiai nurodyti lokalinėse sąmatose.

1.1.5. Įvertinus Papildomų darbų kainą ir Nevykdomų darbų kainą pradinė sutarties kaina padidėja **34,65 %** nuo pradinės sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3.4. p.

1.2. Papildomų darbų (Padelio aikštelių Nr.1 ir Nr.2 įrengimas bei lietaus nuotekų tinklai padelių aikštelėms) įsigijimas pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalies 2 punktą:

1.2.1. Papildomi darbai taip pat identifikuoti prie Susitarimo Nr. 3 pridedamose lokalinėse sąmatose Nr.S016, Nr.S017 ir Nr.S019.

1.2.2. Pakeitimas atliekamas vadovaujantis VPI 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pagal kurį papildomi darbai gali būti įsigijami, jei: 1) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo verčių ribų; 2) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės darbų pirkimo sutarties vertės; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

1.2.3. Papildomų darbų kaina, įskaičiavus visus mokesčius – **153 887,28 Eur su PVM** (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 28 ct su PVM). Kiekiai ir įkainiai nurodyti lokalinėse sąmatose.

1.2.4. Įvertinus Papildomų darbų kainą pradinė sutarties kaina padidėja **11,43 %** nuo pradinės sutarties kainos.

2. Įvertinus 1.1. ir 1.2. punktuose nurodytas Papildomų ir Nevykdomų darbų kainas, Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.4. papunktyje ir Susitarimuose Nr. 1 ir Nr. 2 nurodytą pradinę sutarties kainą - iš **1 436 740,88 Eur su PVM** (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt Eur 88 ct su PVM) į **1 966 743,44 Eur su PVM** (vienas milijonas devyni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt trys eurai 44 ct) - ir patikslinti Sutarties priedą „**Įkainotas veiklų sąrašas**“.

3. Dėl pasikeitusių darbų apimčių Šalys susitaria pratęsti darbų atlikimo terminą 3 mėnesiams, t.y. **iki 2026-06-26**.

4. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis susitarimas yra neatskiriama 2023 m. rugsėjo 28d. statybos rangos darbų sutarties Nr. BS23-85 dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško **Užsakovo ir Rangovo** įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba kol Sutartis bus nutraukta.

6. Pridedami dokumentai:

6.1. Rangovo UAB „Statybų vizija“ 2025-11-18 Aiškinamasis raštas Nr. 2 su priedais, lapai;

6.2. Patikslintas „Įkainotas veiklų sąrašas“, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

VŠĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Adresas: Taikos pr. 133, LT-51123, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 190804742

PVM mokėtojo kodas: LT100015452316

Tel.: +370 679 21134

El. paštas: info@mpcentras.lt

Direktorė

Sonata Andriuškevičienė

(parašas)



RANGOVAS

UAB „Statybų vizija“

Raudondvario pl. 78, Kaunas

Juridinio asmens kodas 135991451

PVM mok. kodas LT359914515

Tel. 8 37 260 431

El. paštas info@statybuvizija.lt

A. s. Nr. LT757300010096603625

Swedbank, AB, banko kodas 73000

Direktorius

Sigitas Kazlauskas

(parašas)



VšĮ „Kauno maisto pramonės ir prekybos centras“
Direktorei
Sonatai Andriuškevičienei

AIŠKINAMASIS RAŠTAS NR. 2

2025-11-12

UAB „Statybų vizija“ (toliau Rangovas) atlieka Sporto paskirties statinių, esančių Taikos pr. 131, Kaunas, kapitalinio remonto, sporto paskirties pastato (Unik. Nr. 1999-0019-6021) griovimo ir buitinio pastato su tribūnomis, naujos statybos darbus ir darbo projekto rengimą pagal sutartį Nr. BS23-85, kuri pasirašyta 2023 m. rugsėjo 28 d.

1. Konteinerių pamatų konstrukcijos keitimas.

Konkurso metu pateiktame Techniniame projekte (Nr. 17-27)-TP numatyta, kad konteineriai statomi ant polinių pamatų ir metalinių sijų konstrukcijos. Atliekant darbo projekto rengimo darbus, pakoreguoti sprendiniai.

Pradėjus rengti Darbo projektą, projektuotojai pastebėjo, kad Techninio projekto (NR. 17-27)-TP modulinis namelis yra aukščiau žemės paviršiaus ir nėra galimybių tinkamai įrengti neįgaliųjų patekimo. Išsprendžiant neįgaliųjų patekimą į patalpas nuspręsta nužeminti pamatus ir konteinerius ~20cm žemiau žemės paviršiaus taip įėjimą sulyginti su esamo grunto lygiu. Tačiau (Nr. 17-27)-TP numatytos konstrukcijos ilgaamžiškumas po žeme trumpėja, todėl siūloma metalines sijas keisti į gelžbetoninį pamatą, kurį papildomai galima apsaugoti su hidroizoliacine danga.

Šiems pakeitimams Rangovas pateikia vykdomų-nevykdomų-papildomų darbų sąmatas.

2. Automobilių stovėjimo, tinklinio ir padėlio aikštelės.

Pagal Užsakovo pastebėjimą, rengiant oficialias tinklinio varžybas, privalo būti dvi tinklinio aikštelės (pagal FIVB WCHS Handbook 3.4 p.), todėl buvo pakoreguotas Techninis projektas:

- Perkeliama automobilių stovėjimo aikštelė (iki 50% pradinės sutarties vertės);
- Vietoje buvusios numatytos stovėjimo aikštelės įrengti tinklinio aikštelę (iki 50% pradinės sutarties vertės);
- Įrengti papildomas 3vnt Padėlio aikšteles (iki 15% pradinės sutarties vertės);

Šiems pakeitimams Rangovas pateikia vykdomų-nevykdomų-papildomų darbų sąmatas.

3. Stovėjimo aikštelės pagrindų stiprinimas.

Atlikus grunto kasimo darbus iki numatytų aukščių, Techninės priežiūros vadovas rekomendavo Užsakovui atlikti statinės plokštės apkrovos bandymą, kuris parodytų, ar esami gruntai pakankamai stabilūs automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui.

Atlikto bandymo rezultatai parodė, kad pagrindai yra per silpni (pridedamas bandymų protokolai), todėl duotas nurodymas projekto rengėjams pateikti sprendinį, pagal kurį Rangovas įrengtų kokybiškus pagrindus stovėjimo aikštelėje.

Gavus sprendinį, Rangovas pateikia Papildomų darbų sąmatas.

4. Esamų šulinių tvarkymas.

Atliekant gruntų kasimo darbus, Rangovas rado žemėmis ir šiukšlėmis senus šulinius kurie nebuvo pateikti topografinėse nuotraukose. Rangovas siekdamas išvengti galimų stovėjimo aikštelės deformacijų dėl senų šulinių plaunamų gruntų, siūlo atlikti šulinių užsandarinimo darbus.

Šiems darbams Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatas.

5. Drenažo įrengimas tinklinio aikštelėms.

Pagal pateiktus sprendinius, Statybos dalyviai mano, jog įrengiant tinklinio aikšteles būtina įrengti ir aikštelių drenažus, kad perteklinis lietaus vanduo subėgtų į lietaus kanalizaciją.

Šių darbų įvykdymui, Rangovas pateikia Papildomų darbų sąmatas.

Atsiradus papildomiems Darbo projekto rengimo korekcijoms bei pasikeitusiems atliekamų darbų apimtimis, Rangovas prašo pratęsti darbų atlikimo terminą 3 mėnesiais.

Priedami dokumentai:

1. 1 priedas. Laboratorijos bandymų dokumentas – 3 lapai;
2. 2 priedas. Stovėjimo aikštelės stiprinimo mazgas – 1 lapas;
3. 3 priedas. Objekto darbų suvestinė – 1 lapas;
4. 4 priedas. Modulinis pastatas. Objektinė sąmata – 1 lapas;
5. 5 priedas. Modulinis pastatas. SA dalis. Lok001 – 1 lapas;
6. 6 priedas. Modulinis pastatas. SK dalis. Lok002 – 1 lapas;
7. 7 priedas. Modulinis pastatas. Papildomi darbai pagrindinės sutarties įkainiais. Lok003 – 1 lapas;
8. 8 priedas. Nevykdomi darbai. SK Ž2 (4 etapas). Lok004 – 1 lapas;
9. 9 priedas. Nevykdomi darbai. SK Ž3. Lok005 – 1 lapas;
10. 10 priedas. Papildomi darbai. SP (2 ir 3 etapai). Lok006 – 1 lapas;
11. 11 priedas. Papildomi darbai. SP Apželdinimas. Lok007 – 1 lapas;
12. 12 priedas. Papildomi darbai. SP Automobilių aikštelės įrengimas. Lok008 – 1 lapas;
13. 13 priedas. Papildomi darbai. SP Automobilių aikštelės pagrindų stiprinimas. Lok009 – 2 lapai;
14. 14 priedas. Papildomi darbai. SP Drenažo įrengimas tinklinio aikštelėms. Sutarties įkainiai. Lok010 – 1 lapas;
15. 15 priedas. Papildomi darbai. SP Drenažo įrengimas tinklinio aikštelėms. Naujomis kainomis. Lok011 – 1 lapas;
16. 16 priedas. Papildomi darbai. SP tinklinio aikštelės įrengimas. Sutarties įkainiai. Lok012 – 1 lapas;
17. 17 priedas. Papildomi darbai. SP tinklinio aikštelės įrengimas. Naujais įkainiais. Lok013 – 1 lapas;
18. 18 priedas. Papildomi darbai. SP pėsčiųjų takų įrengimas. Naujais įkainiais. Lok014 – 1 lapas;
19. 19 priedas. Papildomi darbai. SP pėsčiųjų takų įrengimas. Sutarties įkainiai. Lok015 – 2 lapai;
20. 20 priedas. Papildomi darbai. SP padėlio įrengimas. Sutarties įkainiai. Lok016 – 2 lapai;
21. 21 priedas. Papildomi darbai. SP padėlio įrengimas. Naujais įkainiais. Lok017 – 2 lapai;
22. 22 priedas. Papildomi darbai. LVN sutarties įkainiais. Lok018 – 1 lapas;
23. 23 priedas. Papildomi darbai. LVN Naujais įkainiais. Lok019 – 2 lapai.

Statybos darbų vadovas

Tomas Macius

OBJEKTINĖ SAMATA

Kompleksas: Ši Kauno pramonės ir prekybos mokymo centras, Taikos pr. 131, Kaunas

Objektas: TP A Laidos apimtimi nevykdomi ir nauji darbai

Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)		
		Viso be PVM	PVM	Viso su PVM
1	Nevykdomi darbai 4 etapas Ž2	- 5048,04	- 1060,09	- 6108,13
2	Nevykdomi darbai 4 etapas Ž3	-42693,41	- 8965,62	-51659,03
3	2 ir 3 etapų papildomi darbai	2461,24	516,86	2978,10
4	Automobilių parkavimo aikštelių įrengimas	51736,01	10864,56	62600,57
5	Tinklinio aikštelės įrengimas	51432,01	10800,72	62232,73
6	Drenažo įrengimas tinklinio aikštelėms	14102,90	2961,61	17064,51
7	Padelių aikštelių Nr.1, Nr.2 įrengimas	119436,95	25081,76	144518,71
8	Papildomas stovėjimo aikštelių stiprinimas	59104,00	12411,84	71515,84
9	Pėsčiųjų tako įrengimas	85846,53	18027,77	103874,30
10	Lietaus nuotekų tinklai padelių aikštelėms	7742,62	1625,95	9368,57
11	Lietaus nuotekų tinklai automobilių parkavimo aikštei	5829,68	1224,23	7053,91
12	Apželdinimas	35848,59	7528,20	43376,79
13	Modulinis pastatas (SK ir SA dalys)	52219,58	10966,11	63185,69
	VISO:	438018,66	91983,92	530002,58

Parengė:

Statybos darbų vadovas

Tomas Macius



Uždaroji akcinė bendrovė
LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRAS
 R. Kalantos 85a, LT-52310 Kaunas, Lietuva
 Tel. 370 37 457772; 456333; fax 370 37 452624



LIETUVOS
 NACIONALINIS
 AKREDITACIJOS
 BIURAS

BANDYMAI
 ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.001

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 22226-S/2024
2024-10-02

1. UŽSAKOVAS:	Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Takos pr. 133, LT- 51123 Kaunas Sutartis nesudaryta	
(užsakovas ar jo įgalioto asmens (organizacijos ar fizinio asmens) pavadinimas ir kontaktinė informacija, sutarties nr., užsakymo nr.)		
2. GAMINTOJAS:		
(užsakymo numedomas (deklaruojamas), kai nesutampa su užsakovu)		
3. BANDOMASIS OBJEKTAS:	Sankasa (gruntas) Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės IT ŽS 17 Registracijos numeris bandinių paėmimo žurnale Nr. U22115/2024	
(vienareikšmiškas objekto apibrėžimas, tikslus pavadinimas, gamintojo pavadinimas, adresas, informacija apie būklę, kiekis (vnt., kg ar pan.), bandomojo objekto deklaracijos standartas)		
4. OBJEKTAS:	Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro stadionas, Taikos pr 133	
(tikslus adresas, vieta (statybvietai) įskaitant daugiabius, esčius ar nuotekulius)		
5. GAVIMO DATA:		
6. BANDYMŲ ATLIKIMO DATA:	2024-09-30	2024-09-30
Bandyimų pradžios data Bandyimų pabaigos data		
7. TAIKYTAS METODAS:	LST 1360-5:2019, „Automobilių kelių gruntai. Bandyimo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas.“	
(tikslus metodo identifikavimas: metodo žymuo, leidimo metais)		
8. BANDOMASIS OBJEKTAS ATRINKTAS:	Matavimo taškų schema: priedas Nr. 1	
(šimto (kai reikės), akto Nr., šimto šimto nr., šimto šimto metodas)		
9. KITA INFORMACIJA:	Dėl didelių deformacijos pokyčių bandymas nutrauktas	
(metodo papildymai, nukrypimai ar išimties, kita su bandymu susijusi svarbi informacija)		
10. SUBRANGOVO ATLIKTI BANDYMAI:		
(atlikimo identifikavimas (koresponduoja ir jo rezultatai)		
11. ATITIKTIES ĮVERTINIMAS:		
(atliktas pareikšimo teikimas konkrečiam bandymui, rezultatai ir nuoroda į konkretų normatyvų dokumentą)		
UAB LABORATORINIŲ BANDYMŲ CENTRO:		
Inžinierė		Rėda Suchodolskienė
	(parašas)	(vardas, pavardė)

Ruošė : inžinierė Rėda Suchodolskienė

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 22226-S/2024
1

Rodikliai	Pirmas apkrovimo rezultatas										Antras apkrovimo rezultatas				
σ_0 MN/m ²	0,08	0,16	0,25	0,33	0,42	0,5	0,25	0,125	0,01		0,08	0,16	0,25	0,33	0,42
Sm, mm	1,68	2,79	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
σ_{0max} MN/m ²	0,16										0,16				
α_0 mm	-										-				
α_1 mm/(MN/m ²)	-										-				
α_2 mm/(MN ² /m ⁴)	-										-				
Ev	-										-				
Ev2/Ev1	-										-				

Grunto rūšis (nustatoma vizualiai)

Gruntas

Oro salygos

5 °C

Konstrukcinis elementas

Sankasa

Bandymų aikštelės savybės

Drėgnas

Štampo skersmuo

300 mm

Išlyginamojo sluoksnio po štampu rūšis

smėlis (sausas)

Deformacijos matavimo įrenginio tipas

statinio deformacijos modulio matavimo įrenginys (sija)

Matavimus atliko

Laborantas Jurgis Ramanauskas

Deformacijos kreivė (LST 1360-5:2019, p. 8) - užsakovas nepageidavo

Bandymo atlikimo pradžia

08:50

Bandymo atlikimo pabaiga

09:00

Pastabos

Objektinė sąmata

Kompleksas: Šį Kauno pramonės ir prekybos mokymo centras, Taikos pr. 131, Kaunas

Objektas: Modulinis pastatas

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)		
			Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1		Aktavimas iš pagrindinės sutarties Ž3	18164,55	3814,56	21979,11
2	Lok001	Papildomi darbai naujomis kainomis SA	17866,96	3752,06	21619,02
3	Lok002	Papildomi darbai naujomis kainomis SK	25989,08	5457,71	31446,79
4	Lok003	Papildomi darbai sutarties kainomis	8363,54	1756,34	10119,88
Iš viso:			70384,13	14780,67	85164,8

Statybos darbų vadovas
Tomas Macius



VŠĮ Kauno pramonės ir prekybos mokymo
Kompleksas: centras, Taikos pr. 133, Kaunas
Objektas: Papildomi darbai pagal TP A laidą
Žiniaraštis: SA dalis naujomis kainomis

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis *

Iš viso: **21 619,02 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius MODULINIS BUITINIS PASTATAS						
1	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	1,76	1808,223	3182,47
2	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100 m2	1,76	1537,892	2706,69
3	N12P-0506	Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio bituminė danga, šaltai klijuojant dviem sluoksniais	100m2	0,72	3937,793	2835,21
4	R62P-5212	Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos	100m	0,71	240,774	170,95
5	R62P-5511	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, įlaja kai stogo danga PVC	vnt	4	35,775	143,10
6	PRR62P-5511	Pagrindiniai resursai: Ventiliacijos kaminėlis plastmasinis, įlajos plokštėms stogams/ kampinė su lapų gaudykle	vnt	4	107,298	429,19
7	R62P-5510-2	Šlaitinių stogų lietvamzdžių montavimas nuo kopečių arba kilnjamų pastolių	m	13	8,287	107,73
8	PRR62P-5510-2	Pagrindiniai resursai: Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis detalėmis), Latakų, lietvamzdžių laikikliai	m	13	21,195	275,54
9	calc	Rostverko alsuokliai. Met. konstr. vamzdis Ø177,8mm t=3mm. Dažoma antikoroziniais metalo dažais RAL- 9006. Su betono C25/30, XC2 pagrindu, su įrengimo darbais.	vnt	4	235,767	943,07
10	calc	Fasado iškaba. Plastiko logotipas su užrašais. Logotipas 1xh1,3m. Užrašas „KAUNO AISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO NTRAS“ kai raidės aukštis 250mm. Visi elementai atskirai tvirtinami per distancerius prie asado konstrukcijos. Elementai numatomi su LED apšvietimu į fasado pusę.	vnt	1	7073,010	7073,01
Iš viso už skyrių MODULINIS BUITINIS PASTATAS						17866,96
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						17866,96
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						17866,96
PVM						3752,06
Bendra vertė su PVM						21619,02

Sudarė: @Sudarytojas

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias

VŠĮ Kauno pramonės ir prekybos mokymo
Kompleksas: centras, Taikos pr. 133, Kaunas
Objektas: Papildomi darbai pagal TP A laidą
Žiniaraštis: SK dalis

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **31 446,79 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius KONTEINERIO TIPO BUITINĖS PATALPOS						
Stogo konstrukcija						
1	N9-137	Aikštelės, nukreipiamos galerijos tilteliai/ Atraminė konstrukcija gegnėms	t	2,64	1531,757	4043,84
2	PRN9-137	Pagrindiniai resursai: Metalinės konstrukcijos	prvnt	2,64	3684,973	9728,33
3	N13-184	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas	t	2,64	32,279	85,22
4	N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	2,64	81,537	215,26
5	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	2,64	148,763	392,73
6	N10-67	Gegnių pastatymas/ medinių tašų karkasas stogui	m3	3,2	1003,355	3210,74
9	505-46	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 22mm (EGGER)	m2	209	12,731	2660,78
10	R8-7	Gegnių tvirtinimas apkabomis	vnt	205	20,873	4278,97
Iš viso už poskyrį Stogo konstrukcija						24615,87
Iš viso už skyrių KONTEINERIO TIPO BUITINĖS PATALPOS						25989,08
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						25989,08
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						25989,08
PVM						5457,71
Bendra vertė su PVM						31446,79

Sudarė: @Sudarytojas

Statybos darbų vadovas
Tommas Macias



KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
MOKYMO CENTRAS 09.13
SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.
21 STATINIO KONSTRUKCIJOS - Ž3

Lokalinė sąmata Nr. S003

Iš viso: **10 119,88 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Sienų išorės apkalimas dailylentėmis*ĮRENGIANT KARKASĄ	100 m2	0,4	13752,750	5501,10
2	Dailylentės medinės dažytos	m2	40	45,000	1800,00
3	Plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui*medinių atitvarų apskardinimas	100m2	0,07	6831,560	478,21
Iš viso už skyrių 4. KITI DARBAI					7779,31
4	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	584,230	584,23
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					8363,54
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					8363,54
PVM					1756,34
Bendra vertė su PVM					10119,88

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias



Lokalinė sąmata Nr. S004

Nevykdomi darbai

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS
SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS
PR. 131, KAUNAS
STATINIO KONSTRUKCIJOS-Ž2 (4 ETAPAS)

Iš viso: 6 108,13 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1 KONTEINERIŲ PAMATAI					
1	Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir iki D 600mm polių įrengimas III grupės grunte	m3	2,1	1986,92	4172,53
2	Karkasai armatūriniai	t	0,2528	2068,36	522,88
Iš viso už skyrių 1 KONTEINERIŲ PAMATAI					4695,41
3	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.2 indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	352,63	352,63
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					5048,04
Įrengimai					0,00
Bendra vertė be PVM					5048,04
PVM					1060,09
Bendra vertė su PVM					6108,13

Statybos darbų vadovas
Tomas Macius

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
MOKYMO CENTRAS 09.13
SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.
21 STATINIO KONSTRUKCIJOS - Ž3

Lokalinė sąmata Nr. S005

Nevykdomi darbai

Iš viso: **51 659,03 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1 METALO IR SU JUO SUSIJUSIOS DARBŲ SĄNAUDOS					
1	Lentynos ir kitos konstrukcijos, tvirtinamos prie pamatų pastatų viduje	t	4,3578	1031,940	4496,99
2	Plieninės sijos, iloviai	t	4,3577	3085,900	13447,43
3	Fiksavimo įrengimai, aptvėrimai ir posūkių konstrukcijos	t	1,45	721,850	1046,68
4	Kiti metaliniai gaminiai	t	1,45	3050,220	4422,82
5	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	7,8	323,580	2523,91
Iš viso už skyrių 1 METALO IR SU JUO SUSIJUSIOS DARBŲ SĄNAUDOS					25937,83
Skyrius 3. TRIBŪNOS/LAIPTŲ PAKOPOS					
6	Paklotų iš orientuotų skiedrų plokščių įrengimas grindų dangoms	m2		29,500	
7	Cemento-pjuvenų plokštės "Cetris"	m2	90	72,010	6480,90
8	Denginiui laikančio metalinio profiliuoto pakloto lakštų montavimas	100 m2	0,7	479,390	335,57
9	Profiliai laikantiems denginių paklotams	m2	70	34,950	2446,50
10	EPDM TARPINIŲ ĮRENGIMAS	m2	100	4,440	444,00
11	EPDM TARPINĖ	m	100	17,580	1758,00
12	Ispėjamosios juostos klijavimas ant pakopų	100m	0,3	999,100	299,73
Iš viso už skyrių 3. TRIBŪNOS/LAIPTŲ PAKOPOS					11764,70
Skyrius 4. KITI DARBAI					
13	Sienų išorės apkalimas dailylentėmis*ĮRENGIANT KARKASĄ	100 m2		13752,750	
14	Dailylentės medinės dažytos	m2		45,000	
15	Iki 4.2m aukščio pertvaros past., tvirtinant iš abiejų pusių dailylentėmis mediniame karkase. (TRIBŪNOS ŠONAI)	m2	20,4	98,460	2008,58
16	Plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui*medinių atitvarų apskardinimas	100m2		6831,560	
Iš viso už skyrių 4. KITI DARBAI					2008,58
VISO					39711,11
17	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.2 indeksavimo koef. 1,0751	KOMPL.	1	2982,300	2982,30
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					42693,41
PVM					8965,62
Bendra vertė su PVM					51659,03

Statybos darbų vadovas
Tomas Macius

SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS

Lokalinė sąmata Nr. S006

SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS

Naujomis kainomis

2 ir 3 ETAPŲ PAPILDOMI DARBAI PROJEKTO A LAIDOS APIMTIMI

Iš viso: **2 978,11 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skirius 1. 2 ETAPO PAPILDOMI DARBAI					
1	Paplūdimio tinklinio teisėjo bokštelis	vnt	2	790,00	1580,00
Iš viso už skyrių 1.					1580,00
Skirius 2. 3 ETAPO PAPILDOMI DARBAI					
2	Perėjos nužymėjimas zebra. Termo plastiko lipdukas su įrengimu	10m2	1,4	629,46	881,24
Iš viso už skyrių 2.					881,24
Bendra vertė be PVM					2461,24
PVM					516,86
Bendra vertė su PVM					2978,11

Statybos darbų vadovas
Thomas Macius



SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS
SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS

Lokalinė sąmata Nr. S007

Sutarties kainomis

Apželdinimas projekto A laidos apimtimi

Iš viso: **43 376,79 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio*10 cm	100 m2	10,37	2982,58	30929,35
2	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	10,37	232,89	2415,07
					33344,42
3	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1,0	2504,17	2504,17
Bendra vertė be PVM					35848,59
PVM					7528,20
Bendra vertė su PVM					43376,79

Statybos darbų vadovas
Tomas Macius



0

0

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
MOKYMO CENTRAS
SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.
131, KAUNAS
AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS
PROJEKTO A LAIDOS APIMTIM

Lokalinė sąmata Nr. S008

Papildomi darbai sutarties kainomis

Iš viso:

62 600,57 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	2,74	1209,99	3315,37
2	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	2,74	1088,00	2981,12
3	36cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	4,412	2238,62	9876,79
4	15cm storio dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	4,412	1954,55	8623,47
5	A, B, C, Cs 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo įrengimas klotuvu iki 200t/h	100m2	4,412	1884,82	8315,83
6	AC 16 VS asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio 4cm storio sluoksnio įrengimas klotuvu iki 200t/h	100m2	4,412	1032,22	4554,15
7	Betono bordiūrų 150x300 įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,71	2082,23	1478,38
8	Gatvės bordiūrai (1000x150x300)	m	71	12,24	869,04
9	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus, stiebų atramoje: 1 vnt	vnt	2	68,67	137,34
10	Metalinės kelio ženklų atramos d 60	m	5,2	15,00	78,00
11	Kelio ženklaai cink. ir al.skardos padengti aukšto intens. šviesą atsp. plėvele	m2	1,08	270,45	292,09
12	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais ištisine 12 cm pločio linija kelių ženklinimo mašinomis	1000m	0,145	5762,56	835,57
13	ŽN išlipimo aikštelės horizontalus nužymėjimas „zebras“ baltų dažų juostomis.	10 m2	0,9	629,46	566,51
14	ŽN simbolis - parkavimo vietos horizontalus ženklinimas. Termo plastiko lipdukas su įrengimu	vnt.	1	290,63	290,63
15	Elektromobilių parkavimo vietos horizontalus ženklinimas. Termo plastiko lipdukas su įrengimu.	vnt.	5	290,63	1453,15
16	Paarkavimo ribotuvų montavimas	vnt	20	92,60	1852,00
17	Guminis parkavimo bortelis 180cm ilgio	vnt	20	130,13	2602,60
VISO					48122,04

18	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	3613,97	3613,97
Bendra vertė be PVM					51736,01
PVM					10864,56
Bendra vertė su PVM					62600,57

Statybos darbų vadovas
Thomas Macias

0

0

Lokalinė sąmata Nr. S009

SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS...

Papildomi darbai (SP dalis) sutarties kainomis

Automobilių stovėjimo aikštelės pagrindų stiprinimas

Iš viso:

71 515,84 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	3,89	1209,99	4706,86
2	II grupės grunto transportavimas 8,5t. Autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	3,98	1088,00	4330,24
3	Geotekstilės paklojimas	100 m2	9,46	659,08	6236,21
3	Geotinklo paklojimas	100 m2	9,46	659,08	6236,21
4	20 cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	9,46	1489,43	14090,01
5	6 cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	9,46	446,83	4227,91
6	4cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	9,462	297,89	2818,64
7	10cm storio dolomito skaldos 22/65 su skaldele 11/16 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	9,462	1303,03	12329,27
VISO					54975,35
8	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	4128,65	4128,65
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					59104,00
Įrengimai					0,00
Bendra vertė be PVM					59104,00
PVM					12411,84
Bendra vertė su PVM					71515,84

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias


SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131, KAUNAS...

Lokalinė sąmata Nr. S010

Sutarties kainomis

Papildomi darbai (Drenažo įrengimas tinklinio aikštelėms)

Iš viso:

9 932,28 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Geotekstilės paklojimas	100m ²	9,36	659,08	6168,99
2	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0,88	1347,03	1185,39
3	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	88	3,19	280,72
					7635,10
4	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	573,40	573,40
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai				8208,50
	Bendra vertė be PVM				8208,50
	PVM				1723,78
	Bendra vertė su PVM				9932,28

Statybos darbų vadovas
Tomas Macius


0

0

0

VŠĮ Kauno pramonės ir prekybos mokymo
Kompleksas: centras, Taikos pr. 133, Kaunas
Objektas: Papildomi darbai naujomis kainomis
Žiniaraštis: Drenažo įrengimas tinklinio aikštelėms

Lokalinė sąmata Nr. S011

Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **6881,86 EUR**

Požymis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	MN3P-0805	Plastikinių drenažo 80-113 mm skersmens vamzdžių sausintuvų klojimas I, II grupės grunte, kasant tranšėjas rankiniu būdu	100m	1,45	2721,889	3946,74
2	R62P-0105	Plastikinių drenažo šulinių 425 montavimas	vnt	1	104,216	104,22
3	PRR62P-0105	Pagrindiniai resursai: Plastikiniai drenažo šuliniai, Liukai ketiniai lietaus kanalizacijos	vnt	1	396,630	396,63
4	MN3-152-100	Esamu 100 mm skersmens drenažo rinktuvu prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo iš keraminiu drenažo vamzdžiu	vnt	1	158,099	158,10
5	K16-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	4,2	25,908	108,81
6	MN8P-0105	Filtro iš smėlio ir žvirgždo padarymas šulinio dugne	m3	41	28,778	1179,90
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5894,40 4000-13
Įrengimai						0,00 4000-14
Bendra vertė be PVM						5894,40 4000-15
PVM						1237,82 4000-16
Bendra vertė su PVM						7132,22 4000-17

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias



SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS

SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS

TINKLINIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PROJEKTO A
LAIDOS APIMTIMI

Lokalinė sąmata Nr. S012

Sutarties kainomis

Iš viso:

60 320,93 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	2,7144	1209,99	3284,40
2	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	2,7144	1088,00	2953,27
3	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio įrengimas	100m3	2,34	10760,89	25180,48
4	8 cm storio skaldyto žvirgždo 0/45 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	5	950,04	4750,20
5	Geotekstilės paklojimas	100m2	9,36	659,08	6168,99
6	Tinklinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	kompl	1	672,42	672,42
7	TINKLINIO TINKLAS SUKOMPLEKTUOTAS	vnt	1	1893,78	1893,78
8	Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,88	1347,03	1185,39
9	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	88	3,19	280,72
				VISO	46369,65
10	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	3482,36	3482,36
Bendra vertė be PVM					49852,01
PVM					10468,92
Bendra vertė su PVM					60320,93

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias



SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS

SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS

TINKLINIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PROJEKTO A
LAIDOS APIMTIMI

Lokalinė sąmata Nr. S013

Papildomi darbai naujomis kainomis

Iš viso:

1 911,80 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
8	Paplūdimio tinklinio teisėjo bokštelis	vnt	2	790,00	1580,00
Bendra vertė be PVM					1580,00
PVM					331,80
Bendra vertė su PVM					1911,80

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias



0

0

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
MOKYMO CENTRAS

SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.
131, KAUNAS

PĖSČIŲJŲ TAKO ĮTRENGIMAS PROJEKTO A LAIDOS APIMTIMI

Lokalinė sąmata Nr. S014

Naujomis kainomis kainomis

Iš viso:

24 915,05 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
12	Nuogrindos aplink pagalbinį pastatą įrengimas. Metalinio borto įrengimas, su bet. pagrindo įrengimu.	m	22	33,20	730,40
14	Nuogrindos aplink pagalbinį pastatą įrengimas. Dekoratyvinės granito skaldos fr. 16-22mm pasluoksnio t=200mm įrengimas	100m ²	0,11	4986,12	548,47
16	Plieninės konstrukcijos suolas su medine sėdimąja dalimi. Tipas-02 Matmenys: 1810 x 400 x h420 mm.	vnt	20	482,00	9640,00
18	Šiukšliadėžės Corten metalo	vnt	10	546,00	5460,00
19	Dviračių stovai. Su bet. pamatu. Su įrengimo darbais.	vnt	4	217,0200	868,08
20	Metalinės laisvai pastatomos lauko gėlinės. Su derlingu gruntu. Su kalninės pušies sodinuku.	vnt	8	418,00	3344,00
Bendra vertė be PVM					20590,95
PVM					4324,10
Bendra vertė su PVM					24915,05

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
MOKYMO CENTRAS

SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.
131, KAUNAS

PĖSČIŲJŲ TAKO ĮTRENGIMAS PROJEKTO A LAIDOS APIMTIMI


Lokalinė sąmata Nr. S015

Sutarties kainomis

Iš viso: **78 959,25 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	2,95	1209,99	3569,47
2	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	2,95	1088,00	3209,60
3	20cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	6,426	1489,43	9571,08
4	15cm storio dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	6,426	1954,55	12559,94
5	Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio šaligatviui įrengimas	100m2	6,426	536,1900	3445,56
6	Betono trinkelų 8cm storio grindinio įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m2	6,426	1290,01	8289,60
7	Grindinio trinkelės 200x100x80 mm	m2	642,6	23,98	15409,55
8	Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,62	1347,03	2182,19
9	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	162	3,19	516,78
10	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	0,025	1209,99	30,25
11	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,025	1088,00	27,20
12	Nuogrindos aplink pagalbinį pastatą įrengimas. Neaustinės geotekstilės įrengimas	100m2	0,11	659,08	72,50
13	Suolo montavimas	vnt	20	64,29	1285,80
14	Lauko šiukšliadėžių montavimas	vnt	10	52,77	527,70
Viso					60697,22
15	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	4558,36	4558,36
Bendra vertė be PVM					65255,58
PVM					13703,67
Bendra vertė su PVM					78959,25

Statybos darbų vadovas
Tomas Macius



SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS
SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS

Lokalinė sąmata Nr. S016

Sutarties kainomis

Padelių aikštelių Nr.1, Nr.2 įrengimas projekto A laidos apimtimi

Iš viso: **30 644,30 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius 1. Padelio aikštelės Nr. 1 įrengimas					
Žemės darbai					
1	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	1,27	1210,02	1536,73
2	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	1,27	1088,00	1381,76
Iš viso už poskyrį Žemės darbai					2918,49
Pasluoksniai, sintetinė danga/žolė					
3	20cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	2,263	1489,49	3370,72
4	15cm storio dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	2,263	1954,45	4422,92
Iš viso už poskyrį Pasluoksniai, sintetinė danga/žolė					7793,64
Vejos bordiūrų įrengimas					
12	Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,64	1347,02	862,09
13	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	64	3,19	204,16
Iš viso už poskyrį Vejos bordiūrų įrengimas					1066,25
Iš viso už skyrių 1. Padelio aikštelės Nr. 1 įrengimas					11778,38
Skyrius 2. Padelio aikštelės Nr. 2 įrengimas					
Žemės darbai					
14	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	1,27	1210,02	1536,73
15	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	1,27	1088,00	1381,76
Iš viso už poskyrį Žemės darbai					2918,49
Pasluoksniai, sintetinė danga/žolė					
16	20cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	2,263	1489,49	3370,72
17	15cm storio dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	2,263	1954,45	4422,92
Iš viso už poskyrį Pasluoksniai, sintetinė danga/žolė					7793,64
Vejos bordiūrų įrengimas					
25	Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,64	1347,02	862,09

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
26	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	64	3,19	204,16
Iš viso už poskyrį Vėjos bordiūrų įrengimas					1066,25
Iš viso už skyrių 2. Padelio aikštelės Nr. 2 įrengimas					11778,38
Iš viso Padelio aikštelės Nr. 1 ir Nr.2 įrengimas					23556,76
27	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	1769,11	1769,11
Bendra vertė be PVM					25325,87
PVM					5318,43
Bendra vertė su PVM					30644,30

Statybos darbų vadovas
Tommas Macina



SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131,
KAUNAS
Naujomis kainomis

Lokalinė sąmata Nr. S017

Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis

Padelių aikštelių Nr.1, Nr.2 įrengimas projekto A laidos apimtimi

Iš viso: **113 874,41 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Skyrius 1. Padelio aikštelės Nr. 1 įrengimas

Pasluoksniai, sintetinė danga/žolė

1	N11-171-1	Betoninių dangų armavimas tinklais	t	0,49	2133,69	1045,51
2	N11-166	100mm storio armuotų grindų su "Combiform " profiliu betonavimas ir šlifavimas	100 m2	2,263	3229,983	7309,45
3	N11-167 K4=10	Kiekvieniems 10mm betoninės dangos storio pokyčiui, pavežant betoną karučiais, pridėti arba atimti pagal n11-166	100 m2	2,263	2147,294	4859,33
4	calc	Sportinė danga - sintetinė žolė t=13-15mm (su sportinių linijų nužymėjimu). Su įrengimo darbais.	m2	226,3	27,50	6223,25

Iš viso už poskyrį Pasluoksniai, sintetinė danga/žolė

19437,54

Padelio aikštelės

5	calc	Aptvėrimas aliuminio profilio atraminių stulpų tvora H=4m (kai tvoros užpildas iki alt 3m t=10mm grūdintas saugus stiklas, viršutinė dalis iki alt. 4m virinto plieninio 50x50/4 tinklo užpildas). Su bet. pamatu ir įrengimo darbais.	m	30	360,00	10800,00
6	calc	Aptvėrimas aliuminio profilio atraminių stulpų tvora H=3m (kai tvoros užpildas virinto plieninio 50x50/4 tinklo užpildas). Su bet. pamatu ir įrengimo darbais.	m	34	330,00	11220,00
7	calc	Teniso tinklas su įtempimo stulpais, pilnai sukomplektuotas su visais tvirtinimo elementais. Su bet. pamatais. Su įrengimo darbais.	vnt	1	1950,00	1950,00
8	calc	Apšvietimo atramos h=6m su LED šviestuvais. Su įrengimo darbais.	vnt	4	912,00	3648,00

Iš viso už poskyrį Padelio aikštelės

27618,00

Iš viso už skyrių 1. Padelio aikštelės Nr. 1 įrengimas

47055,54

Skyrius 2. Padelio aikštelės Nr. 2 įrengimas

Pasluoksniai, sintetinė danga/žolė

9	N11-171-1	Betoninių dangų armavimas tinklais	t	0,49	2133,69	1045,51
10	N11-166	100mm storio armuotų grindų su "Combiform " profiliu betonavimas ir šlifavimas	100 m2	2,263	3229,983	7309,45
11	N11-167 K4=10	Kiekvieniems 10mm betoninės dangos storio pokyčiui, pavežant betoną karučiais, pridėti arba atimti pagal n11-166	100 m2	2,263	2147,294	4859,33
12	calc	Sportinė danga - sintetinė žolė t=13-15mm (su sportinių linijų nužymėjimu). Su įrengimo darbais.	m2	226,3	27,50	6223,25

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Iš viso už poskyrį Pasluoksniai, sintetinė danga/žolė						19437,54
Padelio aikštelės						
13	calc	Aptvėrimas aliuminio profilio atraminių stulpų tvora H=4m (kai tvoros užpildas iki alt 3m t=10mm grūdintas saugus stiklas, viršutinė dalis iki alt. 4m virinto plieninio 50x50/4 tinklo užpildas). Su bet. pamatu ir įrengimo darbais.	m	30	360,00	10800,00
14	calc	Aptvėrimas aliuminio profilio atraminių stulpų tvora H=3m (kai tvoros užpildas virinto plieninio 50x50/4 tinklo užpildas). Su bet. pamatu ir įrengimo darbais.	m	34	330,00	11220,00
15	calc	Teniso tinklas su įtempimo stulpais, pilnai sukomplektuotas su visais tvirtinimo elementais. Su bet. pamatais. Su įrengimo darbais.	vnt	1	1950,00	1950,00
16	calc	Apšvietimo atramos h=6m su LED šviestuvais. Su įrengimo darbais.	vnt	4	912,00	3648,00
17	calc	Iš viso už poskyrį Padelio aikštelės				27618,00
18		Iš viso už skyrių 2. Padelio aikštelės Nr. 2 įrengimas				47055,54
Bendra vertė be PVM						94111,08
PVM						19763,33
Bendra vertė su PVM						113874,41

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 018
Sutarties kainomis

Kompleksas: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Sporto paskirties statiniai
Taikos pr. 131, Kaunas


Objektas: sutarties kainomis

Žiniaraštis: Lauko lietaus nuotekų šalinimas padelių aikštelėms

9 368,57 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	3	4	5	6	7
1	Žemės darbai nuotekų vamzdynams	km	0,006	13126,71	78,76
2	100 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100 m	0,06	1063,17	63,79
3	PVC vamzdžiai klasė (išor. nuotek.)	m	6	17,65	105,90
4	Vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,06	415,59	24,94
5	Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas	100 m	0,42	2513,97	1055,87
6	Lietaus vandens surinkimo latakas, skirtas sporto aikštynams (1000x100x150) tiesus su grotelėmis	m	42	110,00	4620,00
7	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu montavimas	vnt.	2	102,00	204,00
8	Įtekėjimo dėžė tiesiam latakui	vnt.	2	152,80	305,60
9	Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas	m3	3,5	183,34	641,69
10	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt.	1	75,00	75,00
11	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt.	1	18,20	18,20
12	Sanuojamo iki 200 mm skersmens vamzdžio išvalymas plovimo	100 m	0,42	386,53	162,34
Viso					7 356,09 €
13	Papildomų darbų vertės padidėjimas pagal sutarties punktą 8.9.3.4., indeksavimo koef. 1,0751	kompl.	1	386,53	386,53
Bendra vertė be PVM					7742,62
PVM					1 625,95 €
Bendra vertė					9 368,57 €

Statybos darbų vadovas
Thomas Macius



VšĮ Kauno pramonės ir prekybos mokymo
Kompleksas: centras, Taikos pr. 133, Kaunas
Objektas: Naujomis kainomis
Žiniaraštis: Lietaus nuotekos automobilių parkavimo
aikštelei

Lokalinė sąmata Nr. S019

Sudaryta 2025 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **7 053,91 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R61P-0227	Lauko nuotakyno šulinių valymas rankiniu būdu	M3	3,14	192,459	604,32
2	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas	VNT	4	119,103	476,41
3	R16-175	Lietaus kanalizacijos šulinio 1m aukščio angos remontas, keičiant g/b žiedus (anga)	VNT.	4	495,670	1982,68
4	R19-73	Ketinių liukų keitimas	VNT	1	282,736	282,74
5	R19-72	Betoninių sudėtingų latakų šuliniuose remontas	VNT	4	225,277	901,11
6	N23-91	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose / demotavimas	M3	2,5	409,780	1024,45
7	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas	M3	0,5	336,846	168,42
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	6	55,501	333,01
9	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	T	6	9,424	56,54
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5829,68
Įrengimai						0,00
Bendra vertė be PVM						5829,68
PVM						1224,23
Bendra vertė su PVM						7053,91

Statybos darbų vadovas
Tomas Macias



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Direktoriaus padėjėjas Vaida Nutautienė, Taikos pr. 133, LT-46391 Kaunas UAB "Statybų vizija", Kaunas, Raudondvario pl. 78, LT-47182, 135991451
Dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB Statybų vizija
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-08 Nr. BS25-115
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Direktorius Sonata Andriuškevičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-05 14:30:52
Registratorius	Direktoriaus padėjėjas Vaida Nutautienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-12-08 07:42:12
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-12-08 atspausdino Direktoriaus padėjėjas Vaida Nutautienė

Nuorašas tikras
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
2025-12-08