



Sutartiniai žymėjimai	
	Demontuojami esami laidai
	Esama apšvietimo linija
	Demontuojama atrama

PASTABOS

1. Demontavimo kiekius ir apimtis tikslinti prieš darbų pradžią su ESO bei apšvietimą eksploatuojančia organizacija(jei norima perimti atramas, turi būti vykdomas išpirkimas)

0,4kV OL L-200 demontuojamų medžiagų žiniaraštis					
Eil. Nr.	Pavadinimas, tipas	m	Kiekis	Svoris, t	Atramų Nr.
1	Tarpinė atrama	kompl.	3		209/1; 200/20; 200/21;
2	Atšakinė atrama	kompl.	2		206/1; 200/18;
3	Kampinė inkarinė atrama	kompl.	2		200/15; 200/19
4	Galinė atrama	kompl.	13		202/1; 203/1; 204/1; 205/1; 206/2; 207/1; 209/2; 211/15; 213/1; 200/16; 200/17; 212/1; 200/22;
5	OKL laidas AMKA 3x16+25	m	4x37		200/10÷211/1; 200/13÷213/1;
6	OKL laidas AMKA 3x35+50	m	4x32		200/7÷205/1;
7	OL laidas A-25	m	4x312		201/1÷203/1; 201/2÷202/1; 200/14÷200/16; 200/17÷200/22; 200/18÷212/1;
8	OL laidas A-35	m	4x155		200/6÷204/1; 200/8÷206/1; 206/1÷206/2; 206/1÷207/1; 200/10÷209/2;

Atestato Nr.					PROJEKTO PAVADINIMAS 0,4 kV OL L-200 iš Pp-310 rekonstravimas (Panevėžio reg., Biržų raj.) Inv. nr. E1E5500018		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS Demontavimo schema		Laida
							0
LT	STATYTOJAS AB "Energijos skirstymo operatorius"				ŽYMUO 24-40-TP-E.BR-03		Lapas
							Lapų
						1	1