

TECHNINĖS SPECIFIKACIJA **„MECHANINĖS IR SUSIJUSIOS ĮRANGOS“ PAPILDOMA ĮRANGA**

TKF_1.34 Teleskopinė tribūna su kėdėmis

Perkamas kiekis 1 kompl.

1. Tribūną sudaro metalinis rėmas su aukštėjančiomis ne mažiau kaip 800 mm gylio pakopomis.
2. Pakopos privalo rankiniu būdu suvažiuoti viena į kitą.
3. Tribūna privalo talpinti ne mažiau kaip 18 kėdžių.
4. Atstumas tarp kėdžių centrų ne mažesnis kaip 51 cm.
5. Kėdės užpildo medžiaga- šaltai lietas poliuretanai.
6. Kėdės danga-tekstilė

TKF_1.34 Tribūnos montavimo darbai su medžiagomis.

7. Aukščiau nurodytos tribūnos su kėdėmis montavimo darbai ir medžiagos.

TKF_2.28 Techninio aukšto apsauginiai turėklai skirti patalpai 2.28.

8. Bendras turėklų aukštis nuo techninio aukšto apie 1.2 m.
9. Turėklai montuojami perimetru, išskyrus laiptinės zoną.
10. Apytikris turėklų tiesinis ilgis apie 36m.
11. Turėklas iš plieninio arba aliuminio apvalaus vamzdžio kurio diametras 30-50mm.
12. Turėklai dažyti juodais matiniais dažais, miltelinio dažymo technologija.

TKF_2.29 Techninio aukšto apsauginiai turėklai skirti patalpai 2.29.

13. Bendras turėklų aukštis nuo techninio aukšto apie 1.2 m.
14. Turėklai montuojami perimetru, išskyrus laiptinės zoną.
15. Apytikris turėklų tiesinis ilgis apie 48m.
16. Turėklas iš plieninio arba aliuminio apvalaus vamzdžio kurio diametras 30-50 mm.
17. Turėklai dažyti juodais matiniais dažais, miltelinio dažymo technologija.

TKF_2.28_2.29 Aukščiau perkamų turėklų montavimo darbai su medžiagomis.

18. Visi būtini darbai ir medžiagos saugiam turėklų sumontavimui.

TKF_1.07 Scenos mobilios platformos.

Kiekis 12 vnt.

19. Platformos dydis 2m.x 1m.
20. Platformos rėmo medžiaga – aliuminis ar kitas lygiavertis metalas.
21. Platformos laikomas svoris ne mažesnis kaip 750kg/m.
22. Platformos danga -„jūrinė“ fanera padengta specialia neslystančia danga.

TKF_1.07 Kojos fiksuotos 20cm aukščio.

Kiekis 48 vnt.

23. Kojų medžiaga- aliuminis su plastiko arba gumos pagrindu.

24. Pritaikyta aukščiau perkamoms platformoms.

TKF_1.07 Kojos 40-60cm. reguliuojamo aukščio.

Kiekis 48 vnt.

25. Kojų medžiaga- aliuminis su plastiko arba gumos pagrindu.

26. Su integruotomis aukščio žymomis, tiksliai kojos aukščio nustatymui.

27. Saugus nustatyto aukščio fiksavimas.

28. Pritaikyta aukščiau perkamoms platformoms.

TKF_1.07 Kojos 60-100cm. reguliuojamo aukščio.

Kiekis 48 vnt.

29. Kojų medžiaga- aliuminis su plastiko arba gumos pagrindu.

30. Su integruotomis aukščio žymomis, tiksliai kojos aukščio nustatymui.

31. Saugus nustatyto aukščio fiksavimas.

32. Pritaikyta aukščiau perkamoms platformoms.

TKF_1.07 Laiptai 20/40 cm.

Kiekis 2 vnt.

33. Dviejų pakopų laiptai skirti užlipti ant 40 cm platformos.

34. Pirma pakopa 20 cm aukščio.

TKF_1.07 Laiptai 60 ir 80 cm ir turėklai.

Kiekis 4 vnt.

35. Aukščiau perkamų laiptų 20/40 priedas skirtas užlipti į 60 cm ir 80 cm aukštį.

36. Turi būti suderinami su perkamomis scenos platformomis.

37. Komplektuojami su saugumą užtikrinančiu porankiu-turėklu.

TKF_1.07 Turėklai 200 ir 100 cm.

Kiekis 16 vnt.

38. Apsauginiai turėklai scenos platformų išoriniam perimetrui aptverti.

39. Privalo būti suderinami su perkamomis scenos platformomis.

40. Turėklo aukštis apie 1.2 m.

41. Turėklo medžiaga-aliuminis.

TKF_1.07 Kiti priedai, sujungėjai ir kt.

42. Visų aukščiau perkamų mobilių scenos platformų, laiptų ir turėklų priedai saugiam jų surinkimui.

43. Turi apimti, bet neapsiriboti:

43.1 Kojų tarpusavio sutvirtinimo priedai (4 kojų).

43.2 Kojų tarpusavio sutvirtinimo priedai (2 kojų);

43.3 Dviejų platformų tarpusavio surakinimo priedai;

43.4 Platformų savaiminio išsilyginimo priedai

43.5 Turėklų montavimo priedai;

43.6 Visi kiti būti priedai.

TKF_1.301 Konstrukcijų video ekranams montavimas.

Kiekis 9 vnt.

44. Būtiniosios medžiagos ir darbai reikalingi sumontuoti anksčiau įsigytus mobilius ekranus ant vaidybinėse auditorijose esančių technologinių konstrukcinių vamzdžių.

TKF_1.07 Scenos mobilios platformos.

Kiekis 16 vnt.

45. Platformos dydis 2m.x 1m.

46. Platformos rėmo medžiaga- aliuminis.

47. Platformos laikomas svoris ne mažesnis kaip 750kg/m.

48. Platformos danga-„jūrinė“ fanera padengta specialia neslystančia danga.

TKF_1.07 Kojos fiksuotos 20cm aukščio.

Kiekis 64 vnt.

49. Kojų medžiaga- aliuminis su plastiko arba gumos pagrindu.

50. Pritaikyta aukščiau perkamoms platformoms.

TKF_1.07 Kojos 40-60cm. reguliuojamo aukščio.

Kiekis 64 vnt.

51. Kojų medžiaga- aliuminis su plastiko arba gumos pagrindu.

52. Su integruotomis aukščio žymomis, tiksliai kojos aukščio nustatymui.

53. Saugus nustatyto aukščio fiksavimas.

54. Pritaikyta aukščiau perkamoms platformoms.

TKF_1.07 Kojos 60-100cm. reguliuojamo aukščio.

Kiekis 64 vnt.

55. Kojų medžiaga- aliuminis su plastiko arba gumos pagrindu.

56. Su integruotomis aukščio žymomis, tiksliai kojos aukščio nustatymui.

57. Saugus nustatyto aukščio fiksavimas.

58. Pritaikyta aukščiau perkamoms platformoms.

TKF_1.07 Turėklai 200 ir 100 cm.

Kiekis 16 vnt.

59. Apsauginiai turėklai scenos platformų išoriniam perimetrui aptverti.

60. Privalo būti suderinami su perkamomis scenos platformomis.

61. Turėklo aukštis apie 1.2 m.

62. Turėklo medžiaga-aliuminis.

TKF_1.07 Kiti priedai, sujungėjai ir kt.

63. Visų aukščiau perkamų mobilių scenos platformų, laiptų ir turėklų priedai saugiam jų surinkimui.

64. Turi apimti, bet neapsiriboti:

- 64.1 Kojų tarpusavio sutvirtinimo priedai (4 kojų);
- 64.2 Kojų tarpusavio sutvirtinimo priedai (2 kojų);
- 64.3 Dviejų platformų tarpusavio surakinimo priedai;
- 64.4 Platformų savaiminio išsilyginimo priedai;
- 64.5 Turėklų montavimo priedai;
- 64.6 Visi kiti būti priedai.

TKF_1.07 Montavimo ir tvirtinimo sistema „Layher“ arba lygiavertė

Kiekis 3 kompl.

Bendrą kiekį sudaro ne mažiau kaip:

- 80 vnt. 1.09m. skersinių.
- 88 vnt. 2.07m. skersinių.
- 32 vnt. bazinių cokolių.
- 32 vnt. 2m. stovų.
- 32 vnt. 3m. stovų.
- 32 vnt. domkratų.
- 28 vnt. 1.09m. įstrižainių.
- 28 vnt. 2.07m. įstrižainių.
- 80 vnt. kaiščių.
- Kiti reikalingai priedai.

TKF_1.23.01 Ekrano aliuminio technologinės konstrukcijos

Kiekis 1 kompl.

- Konstrukcijos matmenys: ne mažiau kaip 7000x3500 mm
- Konstrukcijos turi turėti laikiklius, išdėstytus kas 20 cm perimetru ekrano įtempimui
- Pagaminta iš aliuminio
- Dažyta juodai miltelinio dažymo technologija.

TKF_1.23.02 Papildomos konstrukcijos salės priekyje

Kiekis 1 kompl.

- Konstrukcijos matmenys: ne mažiau kaip 8000x3800 mm
- Konstrukcija susideda iš trijų lygių masyvaus medžiagiškumo (1 kv.m. bendras svoris ne mažiau kaip 32 kg/m²).
- Pagaminta iš Faneros ir g/k plokštės junginio
- Dažyta juodais matiniais dažais
- Konstrukcijų tvirtinimas turi būti per antivibracines tarpines

TKF_1.23.03 Garso kolonėlių kabinimui sienose ir lubose konstrukcijos

Kiekis 1 kompl.

- Komplektą sudaro 30 atskirų konstrukcijų.
- Vienos konstrukcijos matmenys: 500x300 mm ir 200 mm gylio
- Pagaminta iš ne mažiau kaip 20 mm faneros arba lygiavertės medžiagos;

- Turi būti galimybė įvesti signalinius kabelius
- Turi būti galimybė aptraukti garsui laidžia medžiaga ją įtempiant ant plastikinių laikiklių.

TKF_1.23.04 Grindinės dėžutės su pakyla ir signalų bei elektros maitinimo sistema

Kiekis 1 kompl.

- Komplektą sudaro 2 dėžučių sistema ir pakyla.
- Dėžutės pagamintos iš metalo, kurio sienelės storis ne mažiau kaip 2 mm.
- Dėžutės matmenys: 350x200 mm ir 270 mm gylio
- Frezuotos iš metalo lentynėlės standartinėms elektros maitinimo ir signalų jungtims
- Galimybė keisti lentynėlės aukštį (ją didinti arba mažinti)
- Galimybė įvesti patogiai kabelius ir naudotis uždarius viršutinį dangtelį, kuris turi būti pagamintas iš tokio pačio metalo ir apklijuotas grindiniu kilimu.
- Pakylos aukštis 200-250 mm.
- Pakyla pagaminta iš ne mažesnės kaip 20 mm faneros plokščių.
- Pakyloje centre turi būti išfrezuotos skylės grindinių dėžučių sumonmtavimui
- Pakyla dengiama tokia pačiu kilimine danga kaip ir 1.23 patalpa, kurios plotas yra 5 m2.

TKF_1.23.05 Priekinių garso kolonėlių akustinių nišų laikančios konstrukcijos

Kiekis 1 kompl.

- Komplektą sudaro 4 suformuotos konstrukcijos.
- Konstrukcija pagamintos iš faneros arba lygiavertės medžiagos
- Konstrukcijos laikančioji statinė apkrova – ne mažiau kaip 150 kg/m2.
- Galimybė bet koku kampu sumontuoti garso kolonėlę
- Turi būti suformuoti tvirtinimo taškai kolonėlių montavimui ir aukščio reguliavimui.