

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupėAŽGIMNZ Ažuolo gimnazija

Statinyš10 I, II, III aukštų klasės

Žiniaraštis1 Remontas

2025.12.01Suma žiniaraščiui EURLapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	160.000		
2	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	52.000		
3	R5-3	Gulekšnių ardymas	m2	52.000		
4	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	17.000		
5	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.540		
6	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	6.000		
7	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	2.400		
8	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.750		
9	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.750		
10	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	41.000		
11	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.800		
12	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	3.400		
13	N11P-1301	Sporto salių ritinių grindų dangų įrengimas, klijuojant amortizuojantį pasluoksnį ir dangą (kaučiuko)	m2	56.000		
14	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.800		
15	N15-67	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09	100m2	0.250		
16	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.800		
17	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.800		
18	F15-1-10	„Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	312.000		
19	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	60.000		
20	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0.070		
21	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.280		
22	N15P-0713	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo	100m2	0.180		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso
		prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku					
23	N15P-0713	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.180			
24	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (medžio plaušo)	100m2	3.120			
25	N11P-1203	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	312.000			
26	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės minkštosios medienos	m	212.000			
27	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	6.000			
28	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	4.800			
29	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	4.800			
30	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	8.800			
31	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	38.000			
32	R18-1	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	15.000			
33	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.650			
34	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.480			

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....
.....
.....
.....

Sudarė :

/Pavardė/