

10		Įsikirtimas į karšto vandentiekio sistema(PE-Xa vamzdžiai Ø16x2,2, PN10)	kompl.	1	379,75	379,75
11		Įsikirtimas į buitinių nuotekų sistema(PVC vidaus savitakiniai vamzdžiai	kompl.	1	846,30	846,30
1		Pat. 139				
2		Vaikų vystymo stalas	vnt	1	689,59	689,59
3		Kėdė HARBOUR DINING CHAIR, Black Steel Base, Plastic	vnt	2	634,73	1269,45
4		Kabykla	vnt	1	57,72	57,72

Iš viso #1

PVM

21%

14 075,14 €

2 955,78 €



Komercinis pasiūlymas Nr. 25.05-19
2025 m. Gegužės 19 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV.
KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Objektas: Pat.142, 144 ir 139

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1		Pat. 142				
2		Įsikirtimas į šalto vandentiekio sistema(PE-Xa vamzdžiai Ø16x2,2, PN10)	kompl.	1	210,00	210,00
3		Įsikirtimas į karšto vandentiekio sistema(PE-Xa vamzdžiai Ø16x2,2, PN10)	kompl.	1	210,00	210,00
4		Įsikirtimas į buitinių nuotekų sistema(PVC vidaus savitakiniai vamzdžiai)	kompl.	1	420,00	420,00
5		Vaikų vystymo stalas	vnt	1	635,57	635,57
6		Kedė HARBOUR DINING CHAIR, Black Steel Base, Plastic	vnt	1	585,00	585,00
7		Kabykla	vnt	1	53,20	53,20
1		Pat. 144				
2		Unitazas ŽN	vnt	1	1235,00	1235,00
5		Maišytuvas ŽN	vnt	1	845,00	845,00
6		Atlenkamas porankis 80 cm, blizgiai poliruotos	vnt	2	198,92	397,84
7		Bidette dušelis	vnt	1	236,60	236,60
8		Grindu ardymas ir štrabavimas, atstatymas, betono išnešimas	kompl.	1	4420,30	4420,30
9		Įsikirtimas į šalto vandentiekio sistema(PE-Xa vamzdžiai Ø16x2,2, PN10)	kompl.	1	350,00	350,00
10		Įsikirtimas į karšto vandentiekio sistema(PE-Xa vamzdžiai Ø16x2,2, PN10)	kompl.	1	350,00	350,00

11		Įsikirtimas į buitinių nuotekų sistema(PVC vidaus savitakiniai vamzdžiai	kompl.	1	780,00	780,00
1		Pat. 139				
2		Vaikų vystymo stalas	vnt	1	635,57	635,57
3		Kedė HARBOUR DINING CHAIR, Black Steel Base, Plastic	vnt	2	585,00	1170,00
4		Kabykla	vnt	1	53,20	53,20

Iš viso #1

PVM

21%


12 972,48 €


2 724,22 €

Iš viso #2

15 696,70 €







AS-1.2-9gr.

H=+2.30m

DP E apšvietimas + jėga

"A"



105

1.7

(Montuojami Užsakovo pateikti šviestuvai)

4-33W IP20;

PS-1.7-2gr.;

E_{vid.}=300lx

BD

D1-02

144

120

30

PS-1.7

105

180

90

A141

H=+1.80m

139

BD

1-3W IP65;
EAAS-1.1-10gr.;

H=+2.10m

90

365

240

240

GČ

"A"

240

"A"

JD

JD

NR 1.24

NR 1.25

65

NR 1.26

139

41

6/001

125

DP GSS

PASIKEITIMO

6/033

6/006

6/064

6/034

6/005

6/004

6/002

6/003

6/037


6/035


6/039

6/038

GSS IR ŽŪN SISTEMŲ
PAKEITIMAI 2024-06-02
DĖL ARCHITEKTŪROS
PASIKEITIMO

PLIENINĖS KOPEČ
SU APSAUGINIU LA
SAUSVAMZ





- SIENŲ IR PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ RŪŠYS**
- ESAMOS SIENOS/KOLONOS
 - ESAMOS SIENOS ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMOS BETONINĖS SIENOS
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMOS DANGIJAUSIŲS PAKĖS PLOŠTAS
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMOS D. P. SIENOS
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMOS ALIUMINIO SIENŲ KONSTRUKCIJOS
 - PAGRINDINIAI ĮEJIMAI Į PASTATĄ
 - PAGRINDINIAI ĮEJIMAI Į PASTATĄ

IA PATAIŲ EKSPLIKACIJA:

A101.	BULAIKIMO PATAIJA	75.93 m2
A102.	POULIO PATAIJA	15.40 m2
A103.	KABA	9.35 m2
A104.	KABA	3.93 m2
A105.	KABA	38.08 m2
A106.	KABINETA	9.47 m2
A107.	TOILETAS	3.08 m2
A108.	MITINIS DARBO KABINETA	7.17 m2
A109.	KABINETA	7.50 m2
A110.	KORIDORIUS	37.81 m2
A111.	TOILETAS	5.55 m2
A112.	INVENTORIJAUS PATAIJA	2.16 m2
A113.	BUKTO PATAIJA	19.29 m2
A114.	GINJO KAMBARAS	3.48 m2
A115.	GINJO KAMBARAS	5.61 m2
A116.	TYRIMO KABINETA	7.50 m2
A117.	TYRIMO KABINETA	11.18 m2
A118.	SEWERINE	13.79 m2
A119.	BULAIKIMO PATAIJA	19.29 m2
A120.	BULAIKIMO PATAIJA	6.41 m2
A121.	BULAIKIMO PATAIJA	6.42 m2
A122.	BULAIKIMO PATAIJA	6.84 m2
A123.	KABINETA	10.89 m2
A124.	KABINETA	10.94 m2
A125.	KABINETA	5.56 m2
A126.	KABINETA	2.82 m2
A127.	TOILETAS	3.08 m2
A128.	BUKTO PATAIJA	6.82 m2
A129.	BULAIKIMO PATAIJA	6.82 m2
A130.	TECHINIS PATAIJA	15.52 m2
A131.	ELEKTROS BYDINE	3.42 m2
A132.	SEWERINE	13.79 m2
A133.	INVENTORIJAUS PATAIJA	2.16 m2
A134.	PAGALINE PATAIJA	7.15 m2
A135.	KABINETA	1.84 m2
A136.	TOILETAS	1.84 m2
A137.	KORIDORIUS	4.34 m2
A138.	TOILETAS	19.43 m2
A139.	PAGALINE PATAIJA	3.70 m2
A140.	TOILETAS	19.43 m2
A141.	TOILETAS	19.43 m2
A142.	VANDENTIEKIO VANDENS PATAIJA	3.54 m2
A143.	TOILETAS	3.54 m2
A144.	TOILETAS	4.05 m2

PASTABOS:

1. Bendrasis pastatas ir TP projekto atlikimoje raše.
2. 0.00 altitudė atitinka absoliutinę altitudę 70.22.
3. Esamų vamzdynų trasa ruošėsi atsižvelgiant į darbo projektą Nr. 0170-01-DP-VN, atliktą 2007-11 metais AB "Sidus" ir kapitalinio remonto projektą Nr. 2016-16-01-DP-VN. Tikslų jį šiemis pakeičiantis.
4. Vamzdžiai tiesiami palubėje, je nenurodyta kitaip. Projektuojamų vamzdynų tiesi atsižvelgiant į esamų vamzdynų atitiktus priėjimo vietas.
5. Šalto, karšto ir cirkuliacijos magistraliniai vamzdžiai ir stovai projektuojami iš PPR vamzdynų (plane žymėti 02/5x.2); priedimai prie sanitarijos prietaisų - iš polietileno PE-X vamzdynų (plane žymėti 02/5x.2B). Esami vamzdynai yra plieniniai ir jų medžiaga nenaudojama (plane žymėti 02/5).
6. Šalto vandentiekio PPR vamzdžiai izoliuojami nuo rasimo poto polieterileno kėvaline izoliacija 0-6-10 mm. Karšto vandentiekio ir cirkuliacijos vamzdynai apdengiami šiluminės izoliacijos kėvalais, kurių storis 20-50 mm.
7. Šaltųjų ir karšto vandentiekio įvadams į kambarius palubėje turi būti įrengti uždarymo ventiliai prie skaitiklio ir abiejų pusių pagal pavojų BV2 lape. Technologijos įrangos pajungimas vykys pagal atskirą projektą.
8. Vandens apskaitos mazgas - esamas, atitinka pagal schemą brėžinį BV1. Esama siurbų, esant įvadu, išmontuoti.


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

V1	Projektuojamų šalto vandentiekio linija
T3	Projektuojamų šilto vandentiekio linija
T4	Projektuojamų cirkuliacijos linija
V1	Esamų šalto vandentiekio linija
T3	Esamų karšto vandentiekio linija
T4	Esamų cirkuliacijos linija
X	Natūralus vandentiekio šaltinis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


○	rubinis ventilis
○	vandens apskaitos vieta pagal pavojų B-02 brėžinį
○	abzūrinis vožtuvas
○	fardinis sklendė
○	temperatūros reguliatorius

Esamo vandens apskaitos mazgo schema



PASTABA:
Vandens apskaitos mazgo vieta esama siurbų, esant įvadu, išmontuoti.
VAM patalpėje matuojamas slėgis ir elektromagnetinis su distanciniu vandens sraigo signalo perdavimu (PIS).


V1 Principinė detalė vamzdžių kertant statybinę konstrukciją:



Pastaba:
Apsauginės movos vidinis skersmuo turi būti 10-20mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį.

0	2024-12	Statybai ir montavimui.
Laida	Uždėdimo data	Laidos stubas, ketimo prieštatis (jei taikoma)
Atestavimas	Projektuotojas	UAB "VILKITA" A. GOSTAITO G. 4 LT-0108, VILNIUS, LIETUVA TEL./FAX.: +370 21 92 63 VILKITA, VILKITA
		STATYBŲ PROJEKTO PAVADINIMAS: TRANSPORTO PASIRTES PASTATO (76), ORO UOSTO TERMINALO, KALNO R. SAV. KAMELIŲS MĖL. ORO UOSTO G.4. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
		STATYBŲ NUMERIS IR PAVADINIMAS: (1) TRANSPORTO PASIRTES PASTATAS (76), ORO UOSTO TERMINALAS
		BRĖŽINIO PAVADINIMAS: Pirmo aukšto planas su vandentiekio tinklais
		Laida
		0
		Lapas
		1
		Lapų
		1

31580	SPDV	D. Bartkus
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKYMAS: AB LIETUVOS ORO UOSTAI	DOKUMENTO ŽYMŲS: 0403-1-DP-VN-BV1



- PASTABOS:**
- Bendrosios pastabos žr. TP projekto sąlyginiame rašte.
 - 0.00 atitinka antikinę absoliutinę altitudą 70.22.
 - Esamų vamzdynų trasos nubraižyti atsižvelgiant į darbo projektą Nr. 0170-01-OP-VN, atitiktą 2007-11 metais AB "Šiladuva" ir kapitalinio remonto projektą Nr. 2016-15-KRTDP-VN.
 - Projektuojamo nuotakyno lietaus atsižvelgiant į esamo nuotakyno altitudas prijungimo vietoje.
 - Buitinį ar gamybinių nuotakynų komercijos patalpose pakelti į 0.20 m virš grindų ir akinti. Technologijos įrangos pajungimas vyks pagal atitinkamą projektą.
 - Brežininis nurodytos nuotakynų vamzdžių apačios nuo grindų paviršiaus altitudas (-1.56), jeigu nurodyta kitaip, pavyzdžiui: IČ.a-6.26, v.v-5.52.
 - Projektuojamas buitinis nuotakynas numatytas iš PVC vamzdžių; gamybinis nuotakynas nuo virtuvės virš 0.00 - iš besiliejų mineralizuoto polipropileno (PP) vamzdžių, atsparių 95° C temperatūros poveikiui. Lietaus nuotekų sistema suprojektuota iš slėginių PVC-U nuotakynų vamzdžių su klijotais sujungimais. Lietaus nuotekų vamzdžius izoliuoti nuo rasojimo.
 - Tais atvejais, kai nuotakyno stovai montuojami šachtose, ties revizijoms, dengiančioms sienelę, paleidama 0.3-0.4 m dydžio anga su durėmis. Revizijos ant stovų įrengiamos 1.0 m virš grindų.
 - Viešiesiems nuotekų tinklams grunte naudojami S8N klasės vamzdžiai, o vietoje kur vamzdžiai po grindimis yra aukščiau nei 40 cm, aplink vamzdį sudaromas 15 cm smėlio sluoksnis, sutankintas vibro plokšte iki 45 MPa.
- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- | Simolis | Aprašymas |
|---------|-------------------------------------|
| — F1 — | Projektoje būtinų nuotekų linija |
| — F2 — | Projektoje gamybinių nuotekų linija |
| — L1 — | Projektoje lietaus nuotekų linija |
| — F1 — | Projektoje nuotakyno nuotekos |
| — F2 — | Esamų buitinių nuotekų linija |
| — F3 — | Esamų gamybinių nuotekų linija |
| — L1 — | Esamų lietaus nuotekų linija |
| — F1 — | Esamų konditerijos nuotekos |
| — F1 — | Pažibusių būtinų nuotekų linija |
| — F1 — | Naktiniai nuotekų linija |
- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- | Simolis | Aprašymas |
|---------|---------------------------|
| — R — | revizija |
| — P — | pralaidumo |
| — G — | esamos pralaidos liukų |
| — V — | atbulinis vožtuvas |
| — F — | kondicionieriaus fanoklas |
| — K — | esamas kondicionierius |
- Priekšgaminė mova vamzdžiui**
- Ø50 nuotekų vamzdis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	ESAMOS SIENOS/POLOKAI
	ESAMOS STIKLO ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS METALINĖS SIENOS
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS DAUGIAKARMIŠKOS PARADINĖS PLOKŠTĖS
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS G/V SIENOS
	NAUJAI PROJEKTUOJAMOS ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS
	PAVEIKLINIAI TETINAI I PAUŠTA
	PAVEIKLINIAI TETINAI I PAUŠTA

1A PATALŲ KESLIKACIJA:	
A101. BULAIKIMO PATALA:	75.93 M2
A102. POLISIO PATALA:	15.40 M2
A103. KABA:	9.15 M2
A104. KABA:	9.23 M2
A105. BADA:	38.08 M2
A106. BADELIS:	9.47 M2
A107. TUALETAS:	3.06 M2
A108. MITYBES DAMO KABINETAS:	5.17 M2
A109. KABINETAS:	11.89 M2
A110. KORIDORIUS:	8.82 M2
A111. TUALETAS:	3.80 M2
A112. BULAIKIMO PATALA:	2.16 M2
A113. BUETOJO PATALA:	18.25 M2
A114. GIMULY KAMBARYS:	3.68 M2
A115. GIMULY SAUSULYS:	5.81 M2
A116. TREKŲ KABINETAS:	7.70 M2
A117. TREKŲ KABINETAS:	11.18 M2
A118. SERVERINĖ:	13.79 M2
A119. BULAIKIMO PATALA:	6.41 M2
A120. BULAIKIMO PATALA:	6.32 M2
A121. BULAIKIMO PATALA:	6.84 M2
A122. BULAIKIMO PATALA:	5.85 M2
A123. DISPETČERINĖ:	5.85 M2
A124. KABINETAS:	10.94 M2
A125. KABINETAS:	5.56 M2
A126. KABINETAS:	2.82 M2
A128. BUETOJO PATALA:	9.30 M2
A129. BULAIKIMO PATALA:	6.82 M2
A130. TECHNINĖ PATALA:	15.82 M2
A131. ELEKTROS RYDINĖ:	3.42 M2
A132. SERVERINĖ:	11.78 M2
A133. INVENTORIAUS PATALA:	5.48 M2
A134. PAGALINĖ PATALA:	5.48 M2
A135. KAMANTINGO PATALA:	6.88 M2
A136. TUALETAS:	3.54 M2
A137. KORIDORIUS:	5.57 M2
A138. TUALETAS:	19.43 M2
A139. PAGALINĖ PATALA:	3.70 M2
A140. TUALETAS:	3.68 M2
A141. TUALETAS:	22.47 M2
A142. VANDENTIEKIO ĮVADO PATALA:	3.62 M2
A143. TUALETAS:	3.54 M2
A144. TUALETAS:	0.52 M2


101. TAMBŪNAS:	8.00 M2
102. TAMBŪNAS:	8.00 M2
103. TAMBŪNAS:	4.00 M2
104. SALE:	1139.87 M2
105. RESTORANO SALE:	222.66 M2
106. VIRTUVĖ:	70.12 M2
107. PARDOVŲ VĖ:	113.70 M2
108. PAGALINĖ PATALA:	22.00 M2
109. PARDOVŲ VĖ:	23.45 M2
110. KAVINĖ:	19.14 M2
111. VALUTOS KEITYKLĖ:	22.47 M2
112. BANKOMATAI:	13.35 M2
113. TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS:	20.87 M2
114. BILETŲ PARDAVIMAS:	20.87 M2
115. BILETŲ PARDAVIMAS:	19.36 M2
116. KORIDORIUS:	40.69 M2
117. AUTOMOBILIŲ MŪMA:	7.86 M2
117.1 BIURO PATALA:	7.86 M2
117.2 INVENTORIAUS PATALA:	7.00 M2
118. AUTOMOBILIŲ MŪMA:	8.12 M2
118.1 BIURO PATALA:	7.07 M2
119. AUTOMOBILIŲ MŪMA:	8.26 M2
119.1 BIURO PATALA:	6.83 M2
119.2 INVENTORIAUS PATALA:	12.06 M2
120. AUTOMOBILIŲ MŪMA:	9.46 M2
121. AUTOMOBILIŲ MŪMA:	6.00 M2
122. AUTOMOBILIŲ MŪMA:	8.16 M2
122.1 BIURO PATALA:	17.17 M2
122.2 INVENTORIAUS PATALA:	8.95 M2
123. AUTOMOBILIŲ MŪMA:	7.65 M2
123.1 BIURO PATALA:	8.94 M2
123.2 INVENTORIAUS PATALA:	7.59 M2
124. AUTOMOBILIŲ MŪMA:	8.94 M2
124.1 BIURO PATALA:	7.59 M2
124.2 INVENTORIAUS PATALA:	116.47 M2
125. KORIDORIUS:	9.49 M2
126. BAGAŽO IŠDAVIMO PATALA:	464.40 M2
127. TAMBŪNAS:	890.10 M2
128. LIFTO HOLAS:	7.59 M2
129. TECHNINĖ PATALA:	116.47 M2
130. TUALETAS:	9.49 M2
131. TAMBŪNAS:	7.67 M2
132. TAMBŪNAS:	9.49 M2
133. ATVIRKIMO - PASIRINKIMO KONTROLĖS PATALA:	321.21 M2
134. BAGAŽO PARKAVIMO PATALA:	464.40 M2
135. ATVIRKIMO PATALA:	424.83 M2
136. TUALETAS:	22.27 M2
137. TUALETAS:	137.30 M2
138. TAMBŪNAS:	6.51 M2
139. PAGALINĖ PATALA:	11.69 M2
140. GABIRINIO VANDENTIEKIO VALDYMŲ PUNKTAS:	9.77 M2
141.1 ELEKTROS RYDINĖ:	6.14 M2
141.2 ELEKTROS RYDINĖ:	3.98 M2
142. NOTINOS IR VAIDŲ KAMBARYS:	3.72 M2
143. VIST PATALA:	34.89 M2

BENDRAS PIRMO AUKŠTO PLOTAS	
4729.17 M2	

BENDRAS PASTATO PLOTAS	
11682.45 M2	

Horizontalaus trapo vizualizacija:

[illegible]



- OPAPARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- ESAMIS SIENŲ/KOLONŲ
 - ESAMIS STIKLO ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMAS BENDROJIS SIENAS
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMAS DUGIAUSIOLIMNĖS PARADINĖS PLOČIŠKĖ
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMAS G/V SIENAS
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMAS ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS
 - PAVIRŠINIŲ ĮEJIMAI Į PASTATĄ
 - PAVIRŠINIŲ ĮEJIMAI Į PASTATĄ
 - NUKILNINIO PATALPŲ PERYVARAS, DORVĖ

1A PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

A101. SULAIKYMO PATALPA.....	75.93 M2
A102. POLIETO PATALPA.....	15.40 M2
A103. KADA.....	9.37 M2
A104. KADA.....	9.23 M2
A105. KADA.....	9.37 M2
A106. BANDELIS.....	9.47 M2
A107. TUALETAS.....	3.95 M2
A108. MOTTINĖS DARBO KABINETAS.....	7.17 M2
A109. KABINETAS.....	11.49 M2
A110. KORIDORIUS.....	9.71 M2
A111. TUALETAS.....	3.90 M2
A112. INVENTORIJAUS PATALPA.....	6.82 M2
A113. BUDETOJO PATALPA.....	19.25 M2
A114. GIMULIO KAMBARYS.....	3.88 M2
A115. GIMULIO BUDOVĖLA.....	5.61 M2
A116. TYRIMO KABINETAS.....	11.18 M2
A117. TYRIMO KABINETAS.....	6.70 M2
A118. SERVYRINE.....	6.41 M2
A119. SULAIKYMO PATALPA.....	6.41 M2
A120. SULAIKYMO PATALPA.....	6.41 M2
A121. SULAIKYMO PATALPA.....	6.41 M2
A122. SULAIKYMO PATALPA.....	6.41 M2
A123. SERVYRINE.....	6.41 M2
A124. KABINETAS.....	10.89 M2
A125. KABINETAS.....	10.89 M2
A126. KABINETAS.....	5.36 M2
A127. TUALETAS.....	2.82 M2
A128. BUDETOJO PATALPA.....	9.30 M2
A129. SULAIKYMO PATALPA.....	6.82 M2
A130. TECHNINĖ PATALPA.....	15.92 M2
A131. ELEKTROS BRYDINE.....	3.42 M2
A132. SERVYRINE.....	11.78 M2
A133. INVENTORIJAUS PATALPA.....	5.48 M2
A134. PAGALBINĖ PATALPA.....	6.88 M2
A135. KAMANTINGO PATALPA.....	6.88 M2
A136. TUALETAS.....	3.95 M2
A137. KORIDORIUS.....	4.57 M2
A138. TUALETAS.....	19.70 M2
A139. PAGALBINĖ PATALPA.....	19.70 M2
A140. TUALETAS.....	3.88 M2
A141. TUALETAS.....	3.88 M2
A142. VANDENTIEŠIO ĮVAJO PATALPA.....	3.42 M2
A143. TUALETAS.....	4.05 M2
A144. ELEKTROS BRYDINE.....	4.05 M2
101. TAMBORAS.....	8.00 M2
102. TAMBORAS.....	8.00 M2
103. TAMBORAS.....	8.00 M2
104. BALK.....	1139.47 M2
105. RESTORANO BALK.....	2.82 M2
106. VIRTUVĖ.....	57.81 M2
106.1 VIRTUVĖ.....	57.81 M2
106.2 SANDV. PROD. BANDELIS.....	5.98 M2
106.3 PERSONALO BUTINĖ PATALPA.....	5.48 M2
107. PARCOPIUVĖ.....	85.50 M2
107.1 PREKYBOS BALK.....	85.50 M2
107.2 PAGALBINĖ PATALPA.....	22.00 M2
108. PAGALBINĖ PATALPA.....	22.00 M2
109. PARCOPIUVĖ.....	23.45 M2
110. BRYDINE.....	19.14 M2
111. VALUTOS KEITYKLIA.....	22.47 M2
112. SANDVOKALIS.....	33.30 M2
113. TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS.....	20.87 M2
114. BILETŲ PARDAVIMAS.....	19.36 M2
115. BILETŲ PARDAVIMAS.....	19.36 M2
116. KORIDORIUS.....	19.36 M2
117. AUTOMOBILIŲ NUOMA.....	7.00 M2
117.1 BIRDO PATALPA.....	7.00 M2
117.2 INVENTORIJAUS PATALPA.....	7.00 M2
118. AUTOMOBILIŲ NUOMA.....	8.12 M2
118.1 BIRDO PATALPA.....	7.07 M2
118.2 INVENTORIJAUS PATALPA.....	7.07 M2
119. AUTOMOBILIŲ NUOMA.....	8.12 M2
119.1 BIRDO PATALPA.....	8.12 M2
119.2 INVENTORIJAUS PATALPA.....	8.12 M2
120. INVENTORIJAUS PATALPA.....	12.06 M2
121. AUTOMOBILIŲ NUOMA.....	9.46 M2
121.1 BIRDO PATALPA.....	9.46 M2
121.2 INVENTORIJAUS PATALPA.....	9.46 M2
122. AUTOMOBILIŲ NUOMA.....	8.14 M2
122.1 BIRDO PATALPA.....	7.17 M2
122.2 INVENTORIJAUS PATALPA.....	7.17 M2
123. AUTOMOBILIŲ NUOMA.....	8.95 M2
123.1 BIRDO PATALPA.....	7.45 M2
123.2 INVENTORIJAUS PATALPA.....	7.45 M2
124. AUTOMOBILIŲ NUOMA.....	8.94 M2
124.1 BIRDO PATALPA.....	7.46 M2
124.2 INVENTORIJAUS PATALPA.....	7.46 M2
125. KORIDORIUS.....	48.05 M2
126. BAGAŽO ĮSARAVO PATALPA.....	890.10 M2
127. TAMBORAS.....	7.59 M2
128. LIFTŲ HOLAS.....	9.44 M2
129. TECHNINĖ PATALPA.....	116.47 M2
130. TUALETAS.....	5.49 M2
131. TUALETAS.....	9.49 M2
132. TAMBORAS.....	7.47 M2
133. ATYVIMO - PASIRIMO KONTROLĖS PATALPA.....	281.21 M2
134. BAGAŽO PARVOZIMO PATALPA.....	444.41 M2
135. ATYVIMO PATALPA.....	289.79 M2
136. TUALETAS.....	22.27 M2
137. TUALETAS.....	23.30 M2
138. TAMBORAS.....	6.51 M2
139. MOTTINĖS IR VALKO KAMBARYS.....	9.77 M2
140. GAIŠRINIO VANDENTIEŠIO VALDYMO PUNKTAS.....	9.77 M2
141.1 ELEKTROS BRYDINE.....	6.14 M2
141.2 ELEKTROS BRYDINE.....	7.49 M2
142. MOTTINĖS IR VALKO KAMBARYS.....	3.72 M2
143. VYAT PATALPA.....	34.84 M2
144. EN TUALETAS.....	5.06 M2

SEIMOS FIRMŲ AIRŠTO PLOTAS 4726.59 M2
SEIMOS PASTATO PLOTAS 11575.31 M2

REIŲEI 60 ATSPARUMO UGNIĄ PRIEŠGAISRINĖ UŽTVARA
REIŲEI 45 ATSPARUMO UGNIĄ PRIEŠGAISRINĖ UŽTVARA

SUPARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Oro ištraukimo sistemos ortakiai
- Oro padavimo sistemos ortakiai
- Dūmų šalinimo sistemos ortakiai
- Reguliuojamo sklendės
- Ognes vožtuvai su išlydinčiais elementais
- Dūmų vožtuvai su kl. pavara
- Oro ištraukimo padavimo difuzoriai
- Oro ištraukimo/padavimo grotelės
- Ventiliatoriai
- Aplūdoos liukas

PASTABOS

Kertant stogo konstrukcija ortakiai apibūtinai, einantys ant stogo papildomai apskardinami
Švieslo oro padavimo ortakiai vėdinimo agregatais, izoliuojami 30 mm storio izoliacija iš sintetinio
medžiagos. Oro šalinimo ortakiai izoliuojami 60 mm storio ašmenis vėdinimo medžiaga, padengta aliuminio
folija.
Oro padavimo ir ištraukimo difuzoriai su pajungimo dėžėmis montuojami kartu su reguliuojamo sklende

A	2025-02	PROJEKTO PATKILINIMAS
0	2024-12	STATYBŲ
LAIDA	SLĖIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMI)
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATYBŲ PROJEKTO PAVADINIMAS: TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6) ORO UOSTO TRIMINALO. KAUNO R. SAV. KARJELAVOS MST. ORO UOSTO G.4. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6). ORO UOSTO TRIMINALAS
		BREŽIMO PAVADINIMAS: PILNO AUKŠTO PLANAS VEDINIMAS. M 1:200
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: AB LIETUVOS ORO UOSTAS	DOKUMENTO ŽYMOJIS: 0403-OP-SVK.B06
		Laidų 1 1



Pranešimas Nr. 52

Rangos sutarties numeris: 6PS-23-318

Projekto pavadinimas: TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTASUOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Pranešimo numeris: Nr. 52

Data: 2025-10-17

Pranešimo gavėjai:

FIDIC Inžinierius:

Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai atstovas:

Atsakymas į pranešimą Nr.:

DĖL LAUKO VITRINŲ KIEKIŲ PATIKISLINIMO

Keitimas siūlomas vadovaujantis Sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktu (Teisė daryti pakeitimus).

- Pakeitimų pagrindų 5 punktas: - (Techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kai dėl to kyla būtinybė koreguoti Žiniaraščius ir/ar Techninį projektą).

Esami sprendiniai:

Skyriaus pavadinimas:

- 2 skyrius. Statinio architektūra.

Prašomi keitimai:

Prašome leisti patikslinti sutartyje numatytą darbų atlikimo apimtį.

Keitimo pagrindimas:

Tikslinant bei derinant lauko aliuminio – stiklo vitrinų projektinius sprendinius buvo patikslinti tam tikri sprendiniai, dėl kurių atsirado Statinio architektūros (SA) dalies lauko vitrinų sąnaudų kiekių žiniaraščių neatitikimai tarp Techninio ir Darbo projektų. Teikiame atnaujintą SA Darbo projekto lauko vitrinų žiniaraštį (žr. 1, 2 priedus).

Pažymime, kad 2025-05-05 d. Užsakovas raštu Nr. 4R-372 pritarė daugiasluoksnių „sandwich“ plokščių kiekių Pakeitimui, kuriame buvo suderintas LV-1 (59,57 m²) ir LV-6 (70,29 m²) lauko vitrinų kiekis. 2025-05-14 d. Inžinierius raštu Nr. V1-631-25 pritarė evakuacinių laiptinių bei lifto šachtos ašyse Y3-Y1/X01 Pakeitimui, kuriame buvo suderintas LV-18 (10,56 m²) ir LV-23 (3,16 m²) lauko vitrinų kiekis. Informuojame, kad paminėtų vitrinų kiekis pakoreguotas pagal faktinius gamintojų apmatavimus.

Atsižvelgiant į sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punkto penktą dalį – kyla būtinybė koreguoti žiniaraštį.

Keitimo kaštai, keitimo finansavimo subjektas:

Priedame:

- 1 Priedas - DP-SA lauko vitrinų žiniaraštis, 12 psl.;
- 2 Priedas - TP-SA lauko vitrinų žiniaraštis, 9 psl.;
- 3 Priedas - Papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 5 psl.

INFES, UAB

Svitrigailos g. 13, 03225, Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. k. LT100007353212

A. š. nr. LT26704406009099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70440

A. š. nr. LT044010042403936421
Luminor Bank AS / Banko kodas 40100

T. +370 5 231 32 09

info@infes.lt
www.infes.lt



**Keitimo rizikos ir jų valdymo priemonės:**

Šis tikslinimas neturi įtakos statybos darbų įgyvendinimui rangos sutartyje numatytais terminais.

Rangovo atstovas:

Pranešimą paruošė: Statinio projekto vadovas

Pranešimo gavimo data:

Pranešimo gavėjas AB Lietuvos oro uostai projektų vadovas:

Pranešimo gavėjas UAB „Resums“ FIDIC inžinierius:

INFES, UAB

Švitrigailos g. 13 00220, Vilnius
Įmonės kodas 302047360
PVM mok. k. LT100007680212

A. s. nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70440

A. s. nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS / Banko kodas 40100

T. +370 5 231 32 09

info@infes.lt
www.infes.lt



LAUKO VITRINOS

PAVADINIMAS / ESKIZAS

LV-1

VNT .

	PLOTAS , m ²
--	----------------------------

PASTABOS



1

58.94

ALIUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIŲ STIKLO PAKETŲ
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.
VITRINA SU DURIMIS.
DURYS - STIKLO PAKETO
ALIUMINIO RĖMUOSE SU
2XALKŪNINIAIS
PRITRAUKĖJAIS.

RANKENOS - NERŪDIJANČIO
PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER
VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS,
VYRIAI IR VISI STIKLO
TVIRTINIMO ELEMENTAI
ANODUOTO ALIUMINIO.
SPYNOS SU UŽRAKTU. SKLENDĖ
E7R-E991139. BE KORTELIŲ
SKAITYTUVŲ. SU ATMUŠA.
MATINĖ PLĖVELĖ KLIIUOJAMA
IŠ VIDINĖS VITRINOS PUSĖS.

DURŲ VARSTYMAS:
DVIVĖRĖS 1VNT.



LV-2



1

4.43

ALIUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
DURIMIS.
DURYS - STIKLO PAKETO
ALIUMINIO RĖMUOSE SU
ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJŲ.
RANKENOS - NERŪDIJANČIO
PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER
VISA DURĮ AUKŠTĮ. RANKENOS,
VYRIAŲ IR VIEŠŲ STIKLO
TVIRTINIMO ELEMENTAI
ANODUOTO ALIUMINIO.
SPYNS SU UŽRAKTU. SKLENDE
E7R-E991139. SU KORTELIŲ
SKAITYTUVU. SU ATMUŠA.

DURŲ VARSTYMAS:
DVIVĖRĖS 1VNT.

LV-3



1

	20.16
--	-------

ALIUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIO STIKLO PAKETŲ
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.



C	2025-09	PATIKSL. VITRINŲ MATINIO VIETOS IR SPALVA. PAKOREGUOTI VITRINŲ PLOTAI PAGAL GAMINTOJO BRĖŽ. ŽINIARAŠTIS PAPILDYTAS REVIZINĖMIS DURIMIS RD.			
B	2025-03	PAPILDOMOS DT-02 DURYS PAGAL ŠVOK UŽDUOTĮ.			
A	2024-10	PAKOREGUOTA DURŲ VIETA LV-6 VITRINOJE, PAGAL UŽSAKOVO UŽDUOTĮ. PATIKLSINTI DURŲ APRAŠYMAI PAGAL UŽSAKOVO UŽDUOTĮ.			
	2024-07	NAUJA LV-9 VITRINA. PAMAŽINTA LV-6 VITRINA.			
	2024-06	PAKEISTA LV-21 VARSTYMO KRYPTIS			
	2024-06	LV-18 VITRINA PAŽEMINTA IKI 3.3M; NAUJI LANGAI FASADE, ŽINIARAŠTYJE LV-23			
	2024-06	DT-01 VITRINA PAŽEMINTA NUO 3M IKI 2.1M			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO 8, LT-001108, VILNIUS, LIETUVA. TEL./FAXS: +3705619763.EL.P:VILTEKTA@VILTEKTA.LT, WWW.VILTEKTA.LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS LAUKO DURŲ, VARTŲ, VITRINŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100		
			DOKUMENTO ŽYMUO 0403-DP-SA.B-26		
			Laidos statusas C		
LT	AB Lietuvos oro uostai	AS	Lapas	Lapų	
			1	12	

LAUKO VITRINOS		VNT.	PLOTAS , m ²	PASTABOS
PAVADINIMAS / ESKIZAS		1	64.89	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJŲ. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. SKLENDĖ E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. SU ATMUŠA. DURŲ VARSTYMAS: DEŠININĖS 1VNT.
LV-4				
PAVADINIMAS / ESKIZAS		1	64.73	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJŲ. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. SKLENDĖ E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. SU ATMUŠA. DURŲ VARSTYMAS: KAIRINĖS 1VNT.
LV-5				
PAVADINIMAS / ESKIZAS		1	69.59	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. LV-6.1 2VNT. AUTOMATINĖS STUMDOMOS. GEŽĖ PRITRAUKĖJAS. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. LV-6.2 VIENVĖRĖS SU UŽRAKTU. SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJŲ. SKLENDĖ E7R-E991139. BE KORTELIŲ SKAITYTUVO. SU ATMUŠA.
LV-6				

DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
0403-DP-SA.B-26			Lapų
			Laida
			2
			12
			C

LAUKO VITRINOS		VNT.	PLOTAS , m ²	PASTABOS
PAVADINIMAS / ESKIZAS				
LV-7		1	36.17	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU AUTOMATINĖMIS STUMDOMOMIS DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU GEZE PRITRAUKĖJU. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. MATINĖ PLĖVELĖ KLIJUOJAMA IŠ VIDINĖS VITRINOS PUSĖS. DURŲ VARSTYMAS: STUMDOMOS AUTOMATINĖS 1VNT.
VR-1		1	9.57	PAKELIAMI AUTOMATINIAI SEGMENTINIAI VARTAI SU STIKLU. METALINIAI. LYGŪS (BE FAKTūros), SPALVA- RAL9006. VALDOMI MYGTUKO PASPAUDIMU.
LV-8		1	28.39	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJU. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. SKLENDĖ E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYVU. SU ATMUŠA. MATINĖ PLĖVELĖ KLIJUOJAMA IŠ VIDINĖS VITRINOS PUSĖS. DURŲ VARSTYMAS: DVIVĖRĖS 2VNT.


DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų	Laida
0403-DP-SA.B-26		3	12	C

LAUKO VITRINOS		VNT.	PLOTAS , m ²	PASTABOS
PAVADINIMAS / ESKIZAS				
LV-9		1	59.67	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJŲ. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. SKLENDE E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYVU. SU ATMUŠA.
LV-10		1	174.54	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.

LAUKO VITRINOS

PAVADINIMAS / ESKIZAS

LV-11



VNT.

PLOTAS,
m²


PASTABOS

1

170.63

ALUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIO STIKLO PAKETŲ
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.

LV-12



1

133.51

ALUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIO STIKLO PAKETŲ
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.
SLENKANČIAS DURIS ŽR. LV17
VITRINĄ.

DOKUMENTO ŽYMUO

0403-DP-SA.B-26

Lapas

5



Lapų




12





Laida





C





LAUKO VITRINOS		VNT.	PLOTAS , m ²	PASTABOS
PAVADINIMAS / ESKIZAS		1	174.54	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. SU VARSTOM AIS LANGAIS.
LV-13				
1147.5 1521 FASADAS		R158 753 R80 PJŪVIS		
LV-14		1	20.24	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. DURYS AUTOMATINĖS SLENKANČIOS. SU UŽRAKTU SLENKANČIAS DURIS ŽR. LV19 VITRINĄ. DURŲ VARSTYMAS: STUMDOMOS AUTOMATINĖS 1VNT.
429 275 142120100100120143 725 ŽR. LV19				
		DOKUMENTO ŽYMUO		
		0403-DP-SA.B-26		
		Lapas	Lapų	Laida
		6	12	C


LAUKO VITRINOS		VNT.	PLOTAS , m ²	PASTABOS										
PAVADINIMAS / ESKIZAS														
LV-15		1	67.01	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU 2X ALKŪNINIAIS PRITRAUKĖJAIS. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. SKLENDĖ E7R-E991139. BE KORTELIŲ SKAITYTUVO. SU ATMUŠA. DURŲ VARSTYMAS: DVIVĖRĖS 1VNT.										
LV-16		1	170.69	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. SU VARSTOMAIŠ LANGAIS. PJŪVIS										
<table><tr><td colspan="2">DOKUMENTO ŽYMUO</td><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td colspan="2">0403-DP-SA.B-26</td><td>7</td><td>12</td><td>C</td></tr></table>					DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų	Laida	0403-DP-SA.B-26		7	12	C
DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų	Laida										
0403-DP-SA.B-26		7	12	C										

LAUKO VITRINOS										
PAVADINIMAS / ESKIZAS		VNT.	PLOTAS , m²	PASTABOS						
LV-17		1	3.13	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJŲ. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. SKLENDĖ E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. SU ATMUŠA.						
										
LV-18		2	10.17	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJŲ. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. SKLENDĖ E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. SU ATMUŠA. MATINĖ PLĖVELĖ KLIJUOJAMA IŠ VIDINĖS VITRINOS PUSĖS.						
										
LV-19		BENDRAS 131.88M2		ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU SLENKANČIOMIS DURIMIS. DURYS - AUTOMATINĖS GEŽĖ PRITRAUKĖJAS. VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU.						
										
DOKUMENTO ŽYMUO				<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>8</td><td>12</td><td>C</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	8	12	C
Lapas	Lapų	Laida								
8	12	C								
0403-DP-SA.B-26										

LAUKO VITRINOS										
PAVADINIMAS / ESKIZAS	VNT.	PLOTAS, m ²	PASTABOS							
LV-20 	2	13.60	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. SU VARSTOMU/IŠSTUMIAMU LANGU.							
LV-21 	8	11.72	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU VARSTOMU LANGU.							
LV-22 	1	31.11	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.							
LD-1 	1	2.10	AKLINOS TIPO "ŠARVAS" APŠILTINTOS ANŠLAGINĖS METALINĖS DURYS. LYGIOS, BE FAKTūros, DAŽYTOS, SPALVA- RAL 9006. RANKENOS TIPO FSB1076. VYRIAI IR VISI TVIRTINIMO ELEMENTAI PAGAL DURŲ SPALVĄ. BE APVADŲ. SU UŽRAKTU. SU ATMUŠA. STAKTOS PLOTIS PAGAL SIENOS GYLĮ. DURŲ VARSTYMAS: KAIRINĖS: 1 VNT							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">DOKUMENTO ŽYMUO 0403-DP-SA.B-26</td><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr> <tr> <td>9</td><td>12</td><td>C</td></tr> </table>				DOKUMENTO ŽYMUO 0403-DP-SA.B-26	Lapas	Lapų	Laida	9	12	C
DOKUMENTO ŽYMUO 0403-DP-SA.B-26	Lapas	Lapų	Laida							
	9	12	C							

LAUKO VITRINOS										
PAVADINIMAS / ESKIZAS		VNT.	PLOTAS , m ²	PASTABOS						
DT-01		2	2x2.94=5.88	STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE VITRINA SU DVIVĖRĖMIS DURIMIS. DURYS SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJU. RANKENOS - NERŪDIJANCIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISĄ DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SU UŽRAKTU. SKLENDĖ E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. SU ATMUŠA.						
DT-02		6	1.89x3=11.34	AKLINOS SKYDINĖS, ANŠLAGINĖS DURYS. LYGIOS (BE FAKTŪROS). DAŽYTOS, SPALVA- RAL 9006. RANKENOS TIPO FSB1076. VYRIAI IR VISI TVIRTINIMO ELEMENTAI PAGAL DURŲ SPALVĄ. BE APVADŲ. STAKTOS PLOTIS PER VISĄ SIENOS GYLĮ. SU ATMUŠA.						
DT-03		1	3.15	AKLINOS TIPO "ŠARVAS" APŠILTINTOS ANŠLAGINĖS METALINĖS DURYS. LYGIOS, BE FAKTŪROS, DAŽYTOS, SPALVA- RAL 9006. RANKENOS TIPO FSB1076. VYRIAI IR VISI TVIRTINIMO ELEMENTAI PAGAL DURŲ SPALVĄ. BE APVADŲ. SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJU. SU UŽRAKTU. STAKTOS PLOTIS PAGAL SIENOS GYLĮ. SKLENDĖ E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. SU ATMUŠA. DURŲ ATSPARUMAS UGNIAI EW30-C3 DURŲ VARSTYMAS: DVIVĖRĖS: 1 VNT						
DT-04		1	1.89	AKLINOS TIPO "ŠARVAS" APŠILTINTOS ANŠLAGINĖS METALINĖS DURYS. LYGIOS, BE FAKTŪROS, DAŽYTOS, SPALVA- RAL 9006. RANKENOS TIPO FSB1076. VYRIAI IR VISI TVIRTINIMO ELEMENTAI PAGAL DURŲ SPALVĄ. BE APVADŲ. SU ALKŪNINIŲ PRITRAUKĖJU. SU UŽRAKTU. STAKTOS PLOTIS PAGAL SIENOS GYLĮ. SKLENDĖ E7R-E991139. SU KORTELIŲ SKAITYTUVU. SU ATMUŠA. DURŲ VARSTYMAS: KAIRINĖS: 1 VNT						
DOKUMENTO ŽYMUO				<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>10</td><td>12</td><td>C</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	10	12	C
Lapas	Lapų	Laida								
10	12	C								
0403-DP-SA.B-26										

LAUKO VITRINOS											
SL-1		15	3.60x15=54.00	STOGLANGIS DŪMAMS ŠALINTI. KUPOLINIS							
SL-2		2	1.96x2=3.92	STOGLANGIS DŪMAMS ŠALINTI. KUPOLINIS							
LV-23		4	BENDRAS-2.96	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA/LANGAS.							
RD		1	1.68	REVIZINĖS DURYS TREČIAME AUKŠTE. APŠILTINTOS METALINĖS, LYGIOS, BE FAKTUROS, DAŽYTOS, SPALVA- RAL 9006.RAKINAMOS. RANKENOS TIPO FSB1076. VYRIAI IR VISI TVIRTINIMO ELEMENTAI PAGAL DURŲ SPALVĄ. BE APVADŲ							
<table><tr><td rowspan="2">DOKUMENTO ŽYMUO</td><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>C</td></tr></table>					DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida	11	12	C
DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida								
	11	12	C								
0403-DP-SA.B-26											

LAUKO VITRINOS				
VR-2		VNT.	PLOTAS , m²	PASTABOS
		1	61.91	PAKELIAMI AUTOMATINIAI SEGMENTINIAI VARTAI SU STIKLU. METALINIAI.LYGŪS (BE FAKTŪROS), SPALVA ANALOGIŠKA ŠALIA ESANTIEMS ESAMIEMS VARTAMS. KIEKVIENAS VARTŲ SEGMENTAS VALDOSI ATKIRAI (5 MYGTUKAI).

BENDROSIOS PASTABOS VISŲ LAUKO VITRINŲ, LANGŲ, DURŲ IR VARTŲ SPECIFIKACIJOMS:

1. MATMENYS SCHEMOSE NURODYTI CENTIMETRAIS.

2. VISI VITRINŲ RĖMAI SPALVA RAL7024, ANALOGIŠKI ESAMIEMS.

3. AKLINŲ DURŲ SPALVA NCS S2000-N/ RAL 7047.

4. VISI STIKLAI REFLEKSINIAI.

5. DALIS VITRINŲ NUMATOMOS MATINIO STIKLO, SPALVA RTŠ (ŠERKŠNAS).

6. ANGŲ IR GAMINIŲ MATMENIS PRIEŠ GAMYBĄ BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE, GAMINIŲ KIEKIUS TIKSLINTIS PAGAL GALIOJANČIUS PLANUS.

7. GAMINIŲ SPECIFIKACIJAS PAPILDOMAI TIKSLINTI PAGAL UŽSAKOVO/ORO UOSTO UŽDUOTĮ.

8. DARBO BRĖŽINIUS BEI VISĄ FURNITŪRA PRIEŠ GAMYBĄ BŪTINA SUDERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS, UŽSAKOVAIS BEI UŽSAKOVU/ORO UOSTU

9. VISI GAMINIAI PRIVALO BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOJE BEI TURĖTI CE ŽENKLINIMĄ. JIE TURI BŪTI PROJEKTUOJAMI, PARENKAMI, MONTUOJAMI, IŠBANDOMI IR SUDERINAMI PAGAL JŲ GAMINTOJŲ STANDARTUS ARBA TECHNINES SĄLYGAS.

10.VISOS PRIEŠGAISRINĖS DURYS PRIVALO BŪTI SERTIFIKUOTOS. PRIEŠGAISRINĖMS DURIMS KELIAMI REIKALAVIMAI PAGAL GS DALIES REIKALAVIMUS NURODYTI GS IR ARCHITEKTŪRINĖS DALIES AUKŠTŲ PLANUOSE, ŽYMIMI PRIEŠGAISRINĘ KLASĘ NURODANČIU ATITINKAMU SPECIALIU INDEKSU (PVZ."EW30-C0").

11.VISOS PRIEŠGAISRINĖS IR NEPRIEŠGAISRINĖS VITRINOS, LANGAI IR DURYS GAMINAMOS VIENODO DIZAINO (IŠVAIZDOS), T.Y. VIENODAS PADENGIMAS, VIENODA FURNITŪRA, VIENODA SPALVA, VIENODOS, PAGAL TIPO ETALONĄ PARENKAMOS RANKENOS (NEBENT ŽINIARAŠTYJE NURODYTA KITAIP).

12.VISŲ DURŲ RANKENOS MONTUOJAMOS 1050MM AUKŠTYJE NUO GRINDŲ IKI AŠIES.

13.UŽRAKTŲ IR RANKENŲ TIPAI PAGAL LST EN REIKALAVIMUS NURODYTI PAGAL GS DALIES UŽDUOTĮ.

14.VISOS DURŲ RANKENOS NERUDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISĄ DURŲ AUKŠTĮ.DURŲ, KURIŲ REIKALAVIMAI RANKENOMS PAGAL LST EN 1125, RANKENOS ASSA ABLOY TESA "LITE" ARBA ANALOGIŠKOS, SPALVA NERŪDIJANČIO PLIENO ARBA ANALOGIŠKA GAMINIUI.

15.LANGŲ RANKENOS FSB3476 ARBA ANALOGIŠKOS ESAMOMS, SPALVA RAL7021 ARBA ANODUOTAS ALIUMINIS.

16.DARBUOTOJŲ ĮĖJIMO DURIMS ĮRENGIAMA ATSKIRA ELEKTRONINĖ KORTELIŲ SKAITYMO ĮEIGOS SISTEMA TIKSLINAMA PAGAL ORO UOSTO SAUGOS TARNYBŲ UŽDUOTĮ.


17.PASTABOSE NURODYTI KONKRETŲS GAMINIAI IR MEDŽIAGOS YRA DUOTI TIK KAIP PAVYZDYS, KURIŲ PAGRINDU SIEKIAMA ĮGYVENDINTI INTERJERO, SUDERINTO SU STATYTOJU, SUMANYMĄ. GAMINIAI IR MEDŽIAGOS GALI BŪTI KEIČIAMSI Į ANALOGIŠKUS GAMINIUS AR MEDŽIAGAS, KURIE SAVO FORMA, FIZIKINĖMIS, ESTETINĖMIS SAVYBĖMIS, TECHNINĖMIS CHARAKTERISTIKOMIS IR T.T. YRA ANALOGIŠKI ARBA PANAŠŲS, TAČIAU NE ŽEMESNIŲ CHARAKTERISTIKŲ UŽ PROJEKTE NURODYTUS GAMINIUS AR MEDŽIAGAS. KEIČIANT MINĖTUS GAMINIUS AR MEDŽIAGAS, KEITIMUS BŪTINA RAŠTIŠKAI SUDERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS BEI STATYTOJU.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	12	12	C

LAUKO VITRINOS

PAVADINIMAS / ESKIZAS

LV-1



MATINIS STIKLAS

VNT.

PLOTAS,
m²

PASTABOS


1

70.62

ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETU SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU PRITRAUKĖJU. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. MATINĖ PLEVELE KLIJUOJAMA IŠ VIDINĖS VITRINOS PUSĖS.

DURŲ VARSTYMAS:
DVIVĖRĖS 1VNT.

LV-2




1

4.62

ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU PRITRAUKĖJU. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU.

DURŲ VARSTYMAS:
DVIVĖRĖS 1VNT.

LV-3



1

20.16


ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETU SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.

A	2020-09	PAKOREGUOTA DUBLIUOJANTI DURŲ NUMERACIJA. SPECIFIKACIJA PAPILDYTA VITRINA LV22.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 VILTEKTA UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO # LT-001108, VILNIUS, LIETUVA. TEL./FAXS. +3702019763 ELP.VILTEKTA@VILTEKTA.LT. WWW.VILTEKTA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
		TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS			
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
		(1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS			
		DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
		LAUKO DURŲ, VARTŲ, VITRINŲ ŽINIARAŠTIS			A
		M 1:100			
		DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
		0403-TP-SA.B-26			Lapų
					11
			1		

LAUKO VITRINOS

PAVADINIMAS / ESKIZAS

LV-4



VNT.

PLOTAS,
m²

PASTABOS


1

65.08

ALUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BEREMIO STIKLO PAKETU SISTEMA BE PRISPAUDEJU. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALUMINIO REMUOSE SU PRITRAUKEU. RANKENOS - NERUDIJANCIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURU AUKSTI. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALUMINIO. SPYNOS SU UZRAKTU.

DURU VARSTYMAS:
DEŠININĖS 1VNT.

LV-5




1

65.08

ALUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BEREMIO STIKLO PAKETU SISTEMA BE PRISPAUDEJU. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALUMINIO REMUOSE SU PRITRAUKEU. RANKENOS - NERUDIJANCIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURU AUKSTI. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALUMINIO. SPYNOS SU UZRAKTU.

DURU VARSTYMAS:
KAIRINĖS 1VNT.

LV-6



1

91.74

ALUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BEREMIO STIKLO PAKETU SISTEMA BE PRISPAUDEJU. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALUMINIO REMUOSE SU PRITRAUKEU. RANKENOS - NERUDIJANCIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURU AUKSTI. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALUMINIO. SPYNOS SU UZRAKTU.

DURU VARSTYMAS:
DEŠININĖS 1VNT
STUMDOMOS AUTOMATINĖS 2VNT.

DOKUMENTO ŽYMUO

0403-TP-SA.B-26

Lapas




Lapų

Laida

2

11


A

LAUKO VITRINOS		VNT.	PLOTAS, m²	PASTABOS
PAVADINIMAS / ESKIZAS				
LV-7		1	36.47	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETU SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU PRITRAUKĖJU. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. MATINĖ PLĖVELĖ KLIJUOJAMA IŠ VIDINĖS VITRINOS PUSĖS. DURŲ VARSTYMAS: STUMDOMOS AUTOMATINĖS 1VNT.
VR-1		1	13.20	PAKELIAMAI AUTOMATINIAI SEGMENTINIAI VARTAI SU STIKLU. METALINIAI. LYGŪS (BE FAKTŪROS), SPALVA- RAL9006.
LV-8		1	29.54	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETU SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU PRITRAUKĖJU. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. MATINĖ PLĖVELĖ KLIJUOJAMA IŠ VIDINĖS VITRINOS PUSĖS. DURŲ VARSTYMAS: DVIVĖRĖS 2VNT.
		DOKUMENTO ŽYMUO		
		0403-TP-SA.B-26		
		Lapas	Lapy	Laida
		3	11	A

LAUKO VITRINOS

PAVADINIMAS / ESKIZAS

LV-9



VNT.

PLOTAS,
m²



PASTABOS

1

31.35

PAKELIAMO AUTOMATINIAI
SEGMENTINIAI VARTAI SU
STIKLU. METALINIAI.LYGUS
(BE FAKTŪROS),
SPALVA- RAL9006. RĖMŲ
SPALVA PAGAL FASADO
SPALVA.

LV-10



1

227.06

ALUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIO STIKLO PAKETŲ
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.

DOKUMENTO ŽYMUO

0403-TP-SA.B-26


Lapas Lapų Laida

4 11 A

LAUKO VITRINOS

PAVADINIMAS / ESKIZAS

LV-11



VNT.

PLOTAS,
m²


PASTABOS

1

227.06

ALIUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIO STIKLO PAKETŲ
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.

LV-12



1

130.02

ALIUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIO STIKLO PAKETŲ
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.
SLENKANČIAS DURIS ŽR. LV17
VITRINA.

DOKUMENTO ŽYMUO

0403-TP-SA.B-26



Lapas Lapų Laida

5 11 A

LAUKO VITRINOS

PAVADINIMAS / ESKIZAS

LV-13



VNT.

PLOTAS,
m²


PASTABOS

1

211.31

ALIUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIO STIKLO PAKETU
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.
SU VARSTOMAIŠ LANGAIS.

LV-14



1

31.68

ALIUMINIO STIKLO
KONSTRUKCIJOS VITRINA SU
BERĖMIO STIKLO PAKETU
SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.
SLENKANČIAS DURIS ŽR. LV19
VITRINA.

DURŲ VARSTYMAS:
STUMDOMOS AUTOMATINĖS LVNT.

DOKUMENTO ŽYMUO

0403-TP-SA.B-26

Lapas

Lapų

Laida

6


11

A

LAUKO VITRINOS

PAVADINIMAS / ESKIZAS

LV-15



VNT.

PLOTAS,
m²

PASTABOS


1

66.62


ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. VITRINA SU DURIMIS. DURYS - STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU PRITRAUKĖJU. RANKENOS - NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAİ IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU.

DURŲ VARSTYMAS:
DVIVĖRĖS 1VNT.

LV-16







FASADAS



PJŪVIS

LAUKO VITRINOS				
PAVADINIMAS / ESKIZAS		VNT.	PLOTAS, m²	PASTABOS
IV-17		1	3.30	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU DURIMIS. STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU PRITRAUKĖJU. RANKENOS – NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU.
IV-18		2	12.32x2=24.64	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU DURIMIS. STIKLO PAKETO ALIUMINIO RĖMUOSE SU PRITRAUKĖJU. RANKENOS – NERŪDIJANČIO PLIENO VAMZDELIS Ø25MM PER VISA DURŲ AUKŠTĮ. RANKENOS, VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU. MATINĖ PLĖVELĖ KLIJUOJAMA IŠ VIDINĖS VITRINOS PUSĖS.
IV-19			BENDRAS 76.40M2	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU SLENKANČIOMIS DURIMIS. DURYS – AUTOMATINĖS. VYRIAI IR VISI STIKLO TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. SPYNOS SU UŽRAKTU.
DOKUMENTO ŽYMUO			0403-TP-SA.B-26	
			Lapas	Lapų
			8	11
			A	

LAUKO VITRINOS				
PAVADINIMAS / ESKIZAS		VNT.	PLOTAS, m²	PASTABOS
LV-20		2	7.04x2=14.08	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ. SU VARSTOMU/IŠSTUMIAMU LANGU.
LV-21		8	2.10x8=16.80	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU VARSTOMU LANGU.
LV-22		1	31.68	ALIUMINIO STIKLO KONSTRUKCIJOS VITRINA SU BERĖMIO STIKLO PAKETŲ SISTEMA BE PRISPAUDĖJŲ.
LD-1		1	2.10	AKLINOS TIPO "ŠARVAS" APŠILTINTOS ANŠLAGINĖS METALINĖS DURYS. LYGIOS, BE FAKTŪROS, DAŽYTOS, SPALVA- RAL 9006. RANKENOS TIPO FSB1076. RANKENOS, VYRIAI IR VISI TVIRTINIMO ELEMENTAI ANODUOTO ALIUMINIO. BE APVADŲ, BE SIENKŠČIO. SPYNOS- PAGAL SPEC.TARNYBU REIKALAVIMUS. STAKTOS PLOTIS PAGAL SIENOS GYLĮ.
				DURŲ VARSTYMAS: DEŠININĖS: 1 VNT
DOKUMENTO ŽYMUO			0403-TP-SA.B-26	LapasLapųLaida
			9	11A

Objektinė sąmata Nr. 1

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**

Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**

Žiniaraštis: **2. Statinio architektūra. Lauko vitrinos. Objektinė sąmata**

-114 820,66 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	2. Statinio architektūra. Lauko vitrinos. Nevykdomi	kompl	1	1,00	- 108 921,54
2	2. Statinio architektūra. Lauko vitrinos. Papildomi	kompl	1	1,00	14 028,43
					-94 893,11 €
PVM 21%					-19 927,55 €
					-114 820,66 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**

Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**

Žiniaraštis: **2. Statinio architektūra. Lauko vitrinos. Nevykdomi darbai**

- 131 795,06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	2.4	Lauko vitrinos				
1	2.4.1	LV-1; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 1/11); su stiklo paketo durimis	m2	-0,63	491,41	- 309,59
2	2.4.2	LV-2; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 1/11); su stiklo paketo durimis	m2	-0,19	628,35	- 119,39
3	2.4.4	LV-4; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 2/11); su stiklo paketo durimis	m2	-0,19	499,33	- 94,87
4	2.4.5	LV-5; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 2/11); su stiklo paketo durimis	m2	-0,35	499,33	- 174,77
5	2.4.6	LV-6; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 2/11); su stiklo paketo durimis	m2	-0,70	448,45	- 313,92
6	2.4.7	LV-7; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 3/11); su stiklo paketo durimis	m2	-0,30	496,82	- 149,05
7	2.4.8	LV-8; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 3/11); su stiklo paketo durimis	m2	-1,15	723,38	- 831,89
8	2.4.9	LV-10; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 4/11)	m2	-52,52	477,98	- 25 103,51
9	2.4.10	LV-11; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 5/11)	m2	-56,43	477,98	- 26 972,41
10	2.4.12	LV-13; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 6/11) su varstomais langais	m2	-36,77	545,48	- 20 057,30
11	2.4.13	LV-14; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 6/11); slenkančias duris žr. LV-17	m2	-11,44	613,02	- 7 012,95
12	2.4.15	LV-16; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 7/11); su varstomais langais	m2	-40,62	542,28	- 22 027,41
13	2.4.16	LV-17; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 8/11); su durimis	m2	-0,17	740,91	- 125,95
14	2.4.19	LV-20; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 9/11); 2 vnt.; su varstomu/ išstumiamu	m2	-0,48	594,94	- 285,57
15	2.4.20	LV-21; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 9/11); 8 vnt.; su varstomu langu	m2	-5,08	596,59	- 3 030,68
16	2.4.21	LV-22; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 9/11)	m2	-0,57	482,07	- 274,78
17	PN2. 24.1.1	Vitrinos LV-9 montavimas	m2	-3,03	499,33	- 1 512,97
18	PN7. 29.2.38	LV-18; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 8/11); 2vnt.; su durimis	m2	-0,39	687,042	- 267,95
19	PN7. 29.2.39	LV-23; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 9/11)	m2	-0,20	1 282,92	- 256,58
Iš viso #1						- 108 921,54
PVM 21%						- 22 873,52
Iš viso #2						- 131 795,06

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**

Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**

Žiniaraštis: **2. Statinio architektūra. Lauko vitrinos. Papildomi darbai**

16 974,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	2.4	Lauko vitrinos				
1	2.4.11	LV-12; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 5/11); slenkančias duris žr. LV-17	m2	3,49	401,03	1399,59
2	2.4.14	LV-15; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 7/11) ; su durimis	m2	0,39	476,38	185,79
3	2.4.18	LV-19; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 8/11); su slenkančiomis durimis	m2	55,48	224,28	12443,05
Iš viso #1						14 028,43 €
PVM			21%			2 945,97 €
Iš viso #2						16 974,40 €

Sudarė:

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**
Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**
Žiniaraštis: **2. Statinio architektūra. Lauko vitrinos.
Kiekių palyginimas**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pozicijos	Mato vnt.	SUTARTI S	SA DP	SKIRTUM AS (6-5)	PASTABOS
				Kiekis	Kiekis	Kiekis	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.4	Lauko vitrinos					
1	2.4.1	LV-1; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 1/11); su stiklo paketo durimis	m2	59,57	58,94	-0,63	Įvertinta sandwich pakeitime (PN7) kiekis 59.57 m2
2	2.4.2	LV-2; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 1/11); su stiklo paketo durimis	m2	4,62	4,43	-0,19	
3	2.4.3	LV-3; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 1/11)	m2	20,16	20,16	0,00	
4	2.4.4	LV-4; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 2/11); su stiklo paketo durimis	m2	65,08	64,89	-0,19	
5	2.4.5	LV-5; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 2/11); su stiklo paketo durimis	m2	65,08	64,73	-0,35	
6	2.4.6	LV-6; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 2/11); su stiklo paketo durimis	m2	70,29	69,59	-0,70	Įvertinta sandwich pakeitime (PN7) kiekis 70.29 m2
7	2.4.7	LV-7; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 3/11); su stiklo paketo durimis	m2	36,47	36,17	-0,30	
8	2.4.8	LV-8; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 3/11); su stiklo paketo durimis	m2	29,54	28,39	-1,15	
9	2.4.9	LV-10; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 4/11)	m2	227,06	174,54	-52,52	
10	2.4.10	LV-11; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 5/11)	m2	227,06	170,63	-56,43	
11	2.4.11	LV-12; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 5/11); slenkančias duris žr. LV-17	m2	130,02	133,51	3,49	
12	2.4.12	LV-13; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 6/11) su varstomais langais	m2	211,31	174,54	-36,77	
13	2.4.13	LV-14; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 6/11); slenkančias duris žr. LV-17	m2	31,68	20,24	-11,44	
14	2.4.14	LV-15; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 7/11) ; su durimis	m2	66,62	67,01	0,39	
15	2.4.15	LV-16; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 7/11); su varstomais langais	m2	211,31	170,69	-40,62	
16	2.4.16	LV-17; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 8/11); su durimis	m2	3,30	3,13	-0,17	
17	2.4.18	LV-19; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 8/11); su slenkančiomis durimis	m2	76,40	131,88	55,48	
18	2.4.19	LV-20; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 9/11); 2 vnt.; su varstomu/išstumiama langu	m2	14,08	13,60	-0,48	
19	2.4.20	LV-21; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 9/11); 8 vnt.; su varstomu langu	m2	16,80	11,72	-5,08	
20	2.4.21	LV-22; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 9/11)	m2	31,68	31,11	-0,57	
21	PN2. 24.1.1	Vitrinos LV-9 montavimas	m2	62,70	59,67	-3,03	

22	PN7. 29.2.38	LV-18; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 8/11); 2vnt.; su durimis	m2	10,56	10,17	-0,39	Įvertinta LP-1 II LP-2 pakeitime (PN7), kiekis 10,56 m ²
23	PN7. 29.2.39	LV-23; TS 8; 0403-TP-SA.B-26 (lapas 9/11)	m2	3,16	2,96	-0,20	Įvertinta LP-1 II LP-2 pakeitime (PN7) , kiekis 3,16 m ²



Pranešimas Nr. 53

Rangos sutarties numeris: 6PS-23-318

Projekto pavadinimas: TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTASUOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Pranešimo numeris: Nr. 53

Data: 2025-10-16

Pranešimo gavėjai:

FIDIC Inžinierius:

Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai atstovas

Atsakymas į pranešimą Nr.:

DĖL BHS AIKŠTELĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRAI KONSTRUKCIJŲ KIEKIŲ PASIKEITIMO

Keitimas siūlomas vadovaujantis Sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktu (Teisė daryti pakeitimus).

- Pakeitimų pagrindų 5 punktas: - (Techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kai dėl to kyla būtinybė koreguoti Žiniaraščius ir/ar Techninį projektą).

Esami sprendiniai:

Skyriaus pavadinimas:

- 4.21 skyrius. Aikštelė bagažo įrangos remontui.

Prašomi keitimai:

Prašome leisti patikslinti sutartyje numatytą darbų atlikimo apimtį.

Keitimo pagrindimas:

Vykdant Techninio projekto konstrukcijų dalies sprendinių detalizavimą Darbo projekte, nustatyta, kad faktiniai bagažo aikštelės remonto konstrukcijų kiekiai neatitinka sąnaudų žiniaraščiuose numatytų kiekių. Teikiame TP ir DP statinio konstrukcijų projektų iškarpas kiekių palyginimui (žr. 1 ir 2 priedus). Atsižvelgiant į sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punkto penktą dalį – kyla būtinybė koreguoti žiniaraštį.

Keitimo kaštai, keitimo finansavimo subjektas:

Priedame:

- 1 Priedas. TP-SK iškarpos, 5 psl.;
- 2 Priedas. DP-SK iškarpos, 3 psl.;
- 3 Priedas. Papildomų ir nevykdomų darbų sąmata, 4 psl.;
- 4 Priedas. Komerciniai pasiūlymai,

Keitimo rizikos ir jų valdymo priemonės:

Šis tikslinimas neturi įtakos statybos darbų įgyvendinimui rangos sutartyje numatytais terminais.

Rangovo atstovas:

INFES, UAB

Sveikagalvių g. 13 03225, Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM kodas LT100007393212

A. s. nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70440

A. s. nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS / Banko kodas 40100

T. +370 5 231 32 05

info@infes.lt
www.infes.lt





Pranešimą paruošė: Statinio projekto vadovas

Pranešimo gavimo data:

Pranešimo gavėjas AB Lietuvos oro uostai projektų vadovas:

Pranešimo gavėjas UAB „Resums“ FIDIC inžinierius:

INFES, UAB

Svitrigailos g. 13, 03228, Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok k LT100007393212



A. s. nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70440

A. s. nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS / Banko kodas 40100

T +370 5 231 32 09

info@infes.lt
www.infes.lt





AIKSTELĖS BAGAZO ĮRANGOS REMONTUI MEDŽIAGOS


POZ.	PAVADINIMAS	ZYMĖJIMAS	KIEKIS	SVORIS kg	PASTABOS
metalinės atramos					
1	uždaro profilio apvalieji plieniniai vamzdžiai S355J2H	LST EN 10219-1:2006		260	
	juostinis plienas t=8...16mm	LST EN 10025-2:2005		80	
metalinės sijos					
2	uždaro profilio kvadrat/stačiakampiai plien. vamzdžiai S355J2H	LST EN 10219-1:2006		870	
	juostinis plienas t=5...8mm	LST EN 10025-2:2005		10	
3	aikstelės priesuotos grotelės tipo RR (nerūdijančio plieno) arba analogas			29,0m2	
	Dažymas ugniai atspariais dažais				Užtikrinti ugniai atsparumą R60
	Dažymas antikoroziniais dažais				Užtikrinti korozijumo kategoriją C2(H)
	mechaniniai ankeriai Hilti HUS3-H 14x150 arba analogas		16vnt		

PASTABOS


1. ŠIŲ LAPŲ ŽIŪR. KARTU SU lap. SK-(2)-B. 46, B.48.
2. PJŪVIUS 1-1, 2-2 ŽIŪR. lap. SK-(2)-B.46
3. POZ. 3 ŽIŪR. lap. SK-(2)-B.47
4. MEDŽIAGŲ KIEKIUS, APKROVAS, ELEMENTŲ SKERSPJŪVIUS, DETALIZACIJĄ TIKSLINTI IR PAPILDYTI DP STADIJOJE.

0	2020-02	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	 UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO S. LT-01108, VILNIUS, LIETUVA. TEL/FAX: +370819751434/VILTEKTA@VILTEKTA.LT, WWW.VILTEKTA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS AIKSTELĖS BAGAZO ĮRANGOS PRIEŽIŪRAI ATRAMŲ PLANAS ALT. 0,00, SIJŲ PLANAS TARP AŠIŲ X8-X9 IR Y5-Y6	Laida
		DOKUMENTO ŽYMUO 0403-1-TP-SK-(2)-B.45	Lapas 1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Lietuvos oro uostai	Lapų 1	

1 - 1




2 - 2



PASTABOS

1. ŠEILAPĄ ŽIŪR. KARTU SU lap. SK-(2)-B.44, B.45

2. VISI IŠMATAVIMAI, PRIRISIMAI, APKROVOS, ELEMENTŲ SKERSPĖVIUS TURI BŪTI TIKSLINAMI DP STADIJOJE.



0	2020-02	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	 UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO S. LT-90108, VILNIUS, LIETUVA. TEL: +370 6 890 00 00, ELPAVILTEKTA@VILTEKTA.LT, WWW.VILTEKTA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS AIKSTELĖS BAGAZO ĮRANGOS PRIEŽIŪRAI PJŪVIAI 1-1, 2-2 TARP AŠIŲ X8-X9 IR Y5-Y6	Laida 0
		DOKUMENTO ŽYMUO 0403-1-TP-SK-(2)-B.46	Lapas 1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Lietuvos oro uostai		

Pastato esama kolona

AIKSTELĖS VAIZDAS PLANE ALT. ~ +2,71

SĄLYGINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIKANČIŲ SKERSINIŲ KRYPTIS

Esama pertvara

1↑

Y6

Y5

X8


X9

PASTABOS


1. ŠI LAPĄ ŽIŪR. KARTU SU lap. SK-(2)-B.40.
2. PJŪVIUS 1-1, 2-2 ŽIŪR. lap. SK-(2)-B.41.
3. POZ. 3 ŽIŪR. lap. SK-(2)-B.40

0	2020-02	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	 UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO S. LTJ-01108, VILNIUS, LIETUVA. TEL/FAXS: +37081975154/VILTEKTA@VILTEKTA.LT WWW.VILTEKTA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS AIKSTELĖS BAGAZO ĮRANGOS PRIEŽIŪRAI VAIZDAS PLANE TARP AŠIŲ X8-X9 IR Y5-Y6 ALT. ~ +2,71		Laida
				0
		DOKUMENTO ŽYMUO 0403-1-TP-SK-(2)-B.47		Lapas 1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Lietuvos oro uostai		Lapai 1	

2 AUKSTO PLANAS ALT. +4,55



SIJŲ PLANAS AP. ALT. +4,55



PERDANGOS BAGAZO ĮRANGAI MEDZIAGOS

POZ.	PAVADINIMAS	ZYMĖJIMAS	KIEKIS	SVORIS kg	PASTABOS
	PERDANGA MP-1				
1	profiluotas plienas (lovinis, dvitėjinis ...) S355J2H	LST EN 10056-1:2000		1520	
	juostinis plienas t=8...16mm	LST EN 10025-2:2005		20	
2	aiškstėlės priesuotos grotelės tipo RR (nerūdijancio plieno) arba analogas			17,0m2	
	Dažymas ugniai atspariais dažais				Užtikrinti ugniai atsparumą R60
	Dažymas antikoroziniais dažais				Užtikrinti korozijoskumo kategoriją C2(H)




2

Aiškstėlės priesuotos grotelės tipo RR
arba analogas


PASTABOS

1. ŠI LAPĄ ŽIŪR. KARTU SU lap. SK-(2)-B.49.
2. PĖJŲVIUS 1*-1*, 2*-2* ŽIŪR. lap. SK-(2)-B.49.
3. BENDRAS PASTABAS METALUI ŽIŪR. lap. SK-(2)-B.44
4. MEDZIAGŲ KIEKIUS, APKROVAS, ELEMENTŲ SKERSPJŲVIUS, DETALIZACIJĄ TIKSLINTI IR PAPILDYTI DP STADIUJE.


0	2020-02	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	 UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO S. LT-90108, VILNIUS, LIETUVA. TEL: +370 6 890 81 00, EL. PAŠTAS: info@viltekt.lt, www.viltekt.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS II AUKSTO PLANAS SU PERDANGA BAGAZO ĮRANGAI TARP ASIŲ X8-X9 IR Y5-Y6, ALT. +4,55	Laida 0
		DOKUMENTO ŽYMUO 0403-1-TP-SK-(2)-B.48	Lapas 1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Lietuvos oro uostai		



0	2020-02	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR	 UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO S. LTJ-01108, VILNIUS, LIETUVA. TEL/FAX: +37081951414/VILTEKTA@VILTEKTA.LT WWW.VILTEKTA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS PJŪVIAI 1*-1*, 2*-2* PERDANGOS BAGAZO ĮRANGAI TARP AŠIŲ X8-X9 IR Y5-Y6, ALT. +4,55	Laida 0
		DOKUMENTO ŽYMUO 0403-1-TP-SK-(2)-B.49	Lapas 1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VĮ Lietuvos oro uostai	Lapai 1	




1a. AIKŠTELĖS RIFLIUOTO
PLIENO DANGA
lap. -B-15



- PASTABOS
1. BENDRĄSIAS PASTABAS PATEIKTOS LAP. -B-01.
 2. VISUS ESAMO PASTATO MATMENIS, MATMENIS SU * ŽENKLU IR ESAMUS ATSTUMUS TIKSLINTI VIETOJE PRIEŠ MONTAVIMO DARBUS.
 3. TURĖKLŲ KAMPUOČIO, ATRAMŲ PAVIRŠIAUS APDAILĄ ŽIŪR. ARCH. DALYJE.

1-1



Poz. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Kiekis	Masė kg	
				vnt	Viso
	APTVERIMAS Aptv-1a		1vnt		113,0
1	metal. sija 80x40x5 L=1100	LST EN ISO 10219-1	27	8,95	241,7
2	metal. sija L75x50x5 L=~6,08m	LST EN ISO 10056-1	2	28,9	57,8
	metal. sija L75x50x5 L=~4,7m		2	22,4	44,8
			suv. metalo masė 1,0		
3	nerūdijončio plieno lakštas t=~1,2...1,5mm h=1,07m L=~10,78m	LST EN ISO 10025-2			11,8m2


2025 03 14

0	2025 03 14	naujas brėžinys, aikštelės aptverimas pagal užsakovo užduotį			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO B.L.T. 001186, VILNIUS, LIETUVA, TEL./FAKS. +3705619763, EL.P. VILTEKTA@VILTEKTA.LT, WWW.VILTEKTA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS			
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS			
		DOKUMENTO PAVADINIMAS 1a. AIKŠTELĖS APTVERIMAS Aptv-1a, pjūvis a-a TARP ASIŲ X8-X9 IR Y5-Y6			Laida
					0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB Lietuvos oro uostai	DOKUMENTO ŽYMUO 0403-1-DP-SK7-B-19.3			Lapas Lapų
					1 1

2 AUKSTO AIKŠTELĖS PLANAS ALT. +4,55

SĄLYGINIAI ŽYMĖJIMAI:

LAIKANČIŲ SKERSINIŲ KRYPTIS



POZ.	PAVADINIMAS	ŽYMĖJIMAS	KIEKIS	MASĖ, kg	
				VNT.	VISO
S-1	metalinė sija	-SK7-B-30	2	314,5	629,0
S-2	metalinė sija	-SK7-B-31	1	263,6	263,6
S-3	metalinė sija	-SK7-B-32	1	325,2	325,2
S-4	metalinė sija	-SK7-B-33	1	120,0	120,0
S-5	metalinė sija	-SK7-B-34	2	6,5	13,0
S-6,S-6v	metalinė sija	-SK7-B-34	1+1	2,9	5,8
S-7,S-7v	metalinė sija	-SK7-B-34	1+1	3,5	7,0
mk-1	metalinė sija	-SK7-B-31	1	17,3	17,3
mk-2	metalinė sija	-SK7-B-31	2	13,3	26,6
mk-3	metalinė sija	-SK7-B-31	1	16,4	16,4
mk-4	metalinė sija	-SK7-B-32	1	17,3	17,3
mk-5	metalinė sija	-SK7-B-32	1	16,4	16,4
Grot-1	Aikštelės priesuotos grotelės tipo RR (nerūdijančio plieno) arba analogas laikantysis skersnis-30x3mm	-SK7-B-35		~11,5m2	
	Aikštelės aptverimas	-SK7-B-36			113,0
ank-1	mechaniniai ankeriai Hilti HUS4-H 10x100 arba analogas		30		
ank-2	mechaniniai ankeriai Hilti HUS4-H 8x65 arba analogas		7		
nt-1	neopreno tarpinė S70, t=20mm 240x190mm, sk. Ø14		2vnt		
	Dažymas ugniai atspariais dažais	Užtikrinti ugniai atsparumą R60			
	Dažymas antikoroziniais dažais	Užtikrinti korozijai atsparumą C2			
	technologinės dalies rėmo kiekiai (copija iš projekto nr. 1381-00): technolog. rėmo projektavimo darbus atliko bagažo įrangos tiekėjas, proj. nr. 1381-00				
	metal. sija HEB 140x140x7220		2	243,3	486,6
	metal. sija HEB 140x140x1178		2	35,2	70,4
	metal. plokštė 250x250x8		4	4,0	16,0
	varžtai 16 HSV M12x100		16		

koreguotas ilgis (žiūr. rėmo brėžinį, projekto nr. 1381-00)

PASTABOS
1. BENDRĄSIAS PASTABAS PATEIKTOS LAP. -B-01.
2. VISUS ESAMO PASTATO MATMENIS, MATMENIS SU * ŽENKLU IR ESAMUS ATSTUMUS TIKSLINTI VIETOJE PRIEŠ MONTAVIMO DARBUS.

2025 04 08

B	2025 04 08	pagal užsakovo užduotį nukopijuoti iš techn. dalies rėmo kiekiai
A	2025 03 14	pakeisti grotelių dangos gabaritai pagal užsakovo užduotį
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "VILTEKTA", A. GOŠTAUTO 8, LT-001108, VILNIUS, LIETUVA, TEL./FAKS.: +3705619763, EL.P.: VILTEKTA@VILTEKTA.LT, WWW.VILTEKTA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 2a. AIKŠTELĖS PLANAS TARP ASIŲ X8-X9 IR Y5-Y6 Laida B
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB Lietuvos oro uostai	DOKUMENTO ŽYMUO 0403-1-DP-SK7-B-20 Lapas 1

Objektinė sąmata Nr. 1

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**

Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**

Žiniaraštis: **4. Statinio konstrukcijos. 4.21. Aikštelė bagažo įrangos remontui.**
Objektinė sąmata

26 530,76 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matavim.	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	4. Statinio konstrukcijos. 4.21. Aikštelė bagažo įrangos remontui. Nevykdomi darbai	kompl	1	1,00	- 4 440,84
2	4. Statinio konstrukcijos. 4.21. Aikštelė bagažo įrangos remontui. Papildomi darbai	kompl	1	1,00	26 367,09
					21 926,25 €
PVM 21%					4 604,51 €
					26 530,76 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Kompleksas: Kauno oro uosto terminalas
 Objektas: Kauno oro uosto terminalas
 Žiniaraštis: 4. Statinio konstrukcijos. 4.21.
 Aikštelė bagažo įrangos remontui.
 Nevykdomi darbai

-5 373,42 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	4.21	Aikštelė bagažo įrangos remontui				
1	4.21.3	Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (cinkuotos)	m2	-29	128,72	- 3 732,88
	4.21.5	Perdanga				
2	4.21.5.2	Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (cinkuotos)	m2	-5,5	128,72	- 707,96
Iš viso #1						-4 440,84 €
PVM			21%			-932,58 €
Iš viso #2						-5 373,42 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Kompleksas: Kauno oro uosto terminalas
Objektas: Kauno oro uosto terminalas
Žiniaraštis: 4. Statinio konstrukcijos. 4.21. Aikštelė bagažo įrangos remontui. Papildomi darbai

31 904,18 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.21	Aikštelė bagažo įrangos remontui					
1	4.21.1	Metalinų kolonų montavimas	t	0,0798	3 798,53	303,12	
2	4.21.2	Metalinų sijų ir ilginių montavimas	t	0,1268	3 756,17	476,28	
3	kom. p.	Rifliuoto plieno danga	m2	27,6	392,27	10 826,65	
4	30.2.1	Nerūdijančio plieno apdaila	m2	15,75	468,42	7 377,62	Pritaikomas įkainis iš PN8
	4.21.5	Perdanga					
5	4.21.5.1	Metalinų sijų ir ilginių montavimas	t	0,4906	3 783,25	1 856,06	
6	30.2.1	Nerūdijančio plieno apdaila	m2	11,8	468,42	5 527,36	Pritaikomas įkainis iš PN8
Iš viso #1						26 367,09 €	
PVM 21%						5 537,09 €	
Iš viso #2						31 904,18 €	

Sudarė:

Kompleksas: Kauno oro uosto terminalas

Objektas: Kauno oro uosto terminalas

Žiniaraštis: 4. Statinio konstrukcijos. 4.21. Aikštelė bagažo įrangos remontui. Kiekių palyginimas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pozicijos	Mato vnt.	SUTARTIS	SA DP	SKIRTUMAS (6-5)	Pastabos
				Kiekis	Kiekis	Kiekis	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.21	Aikštelė bagažo įrangos remontui					
1	4.21.1	Metalinų kolonų montavimas	t	0,3400	0,4198	0,0798	0403-1-DP-SK7-B-02 žiniaraštyje 306,8 kg 0403-1-DP-SK7-B-20 žiniaraštyje 113 kg aikštelės aptvėrimas
2	4.21.2	Metalinų sijų ir ilginių montavimas	t	0,8800	1,0068	0,1268	0403-1-DP-SK7-B-02 žiniaraštyje MK-1; MS-1; MS-1v; MS-2; MS-3; MS-4 poz.
3	4.21.3	Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (cinkuotos)	m2	29,0000	0,0000	-29,0000	
4	4.21.4	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant	t	0,0300	0,0300	0,0000	
5	kom. p.	Rifliuoto plieno danga	m2	0,0000	27,6000	27,6000	0403-1-DP-SK7-B-02 žiniaraštyje 27,6 m2
6	30.2.1	Nerūdijančio plieno apdaila	m2	0,0000	15,7500	15,7500	0403-1-DP-SK7-B-19.3 žiniaraštyje 15,75 m2
	4.21.5	Perdanga					
7	4.21.5.1	Metalinų sijų ir ilginių montavimas	t	1,5400	2,0306	0,4906	0403-1-DP-SK7-B-20 žiniaraštyje S-1; S-2; S-3; S-4; S-5; S-6, S-6v; S-7; S-7v; mk-1; mk-2; mk-3; mk-4; mk-5 poz.
8	4.21.5.2	Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (cinkuotos)	m2	17,0000	11,5000	-5,5000	0403-1-DP-SK7-B-20 grot-1 poz.
9	30.2.1	Nerūdijančio plieno apdaila	m2	0,0000	11,8000	11,8000	0403-1-DP-SK7-B-02 žiniaraštyje 11,8 m2

Data

2025-05-02

Pasiūlymo pateikimo forma

Konkurso pavadinimas
Objekto pavadinimas
Tiekėjo/rangovo pavadinimas

Rifliuoto plieno apdaila
Oro uosto g. 4 Karmėlava
UAB "Būsto investicijos"

Nr.	Pavadinimas	Techninės specifikacijos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM		Pastabos
					Kaina be PVM	Suma be PVM	
1	Rifliuoto plieno plokščių įrengimas	0403-1-DP-SK7-B-02	m2	27,6	399,50	11026,20	Medžiagos ir darbai

Viso be PVM	11026,20
PVM suma	2315,50
Viso su PVM	13341,70



Data

30/04/2025

Pasiūlymo pateikimo forma

Konkurso pavadinimas
Objekto pavadinimas
Tiekėjo/rangovo pavadinimas

Rifliuoto plieno apdaila
Oro uosto g. 4 Karmėlava
UAB "Butina"

Nr.	Pavadinimas	Techninės specifikacijos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM		Pastabos
					Kaina be PVM	Suma be PVM	
1	Rifliuoto plieno plokščių įrengimas	0403-1-DP-SK7-B-02	m2	27.6	392.27	10826.65	Medžiagos ir darbai

Viso be PVM	10826.65
PVM suma	2273.60
Viso su PVM	13100.25



Data

2025-05-05

Pasiūlymo pateikimo forma

Konkurso pavadinimas

Rifliuoto plieno apdaila

Objekto pavadinimas

Oro uosto g. 4 Karmėlava

Tiekėjo/rangovo pavadinimas

MB "Rodyklė"

Nr.	Pavadinimas	Techninės specifikacijos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM		Pastabos
					Kaina be PVM	Suma be PVM	
1	Rifliuoto plieno plokščių įrengimas	0403-1-DP-SK7-B-02	m2	27,6	403,99	11150,12	Medžiagos ir darbai

Viso be PVM 11150,12

PVM suma 2341,53

Viso su PVM 13491,65

Vadova





Pranešimas Nr. 59

Rangos sutarties numeris: 6PS-23-318

Projekto pavadinimas: TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTASUOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Pranešimo numeris: Nr. 59

Data: 2025-10-13

Pranešimo gavėjai:

FIDIC Inžinierius:

Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai atstovas:

Atsakymas į pranešimą Nr.:

-

DĖL LUBŲ KIEKIŲ PATIKISLINIMO

Keitimas siūlomas vadovaujantis Sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktu.

- Pakeitimų pagrindų 5 punktas: - (Techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kai dėl to kyla būtinybė koreguoti Žiniaraščius ir/ar Techninį projektą).

Esami sprendiniai:

Skyriaus pavadinimas:

- 2.9 Skyrius. Lubos

Prašomi keitimai:

Prašome leisti patikslinti sutartyje numatytą darbų apimtį pagal Užsakovo pateiktas užduotis.

Keitimo pagrindimas:

Tikslinant bei derinant statinio architektūros (SA) projektą su atsakingomis šalimis atsirado poreikis patikslinti tam tikrus sprendinius.

2025-02-03 d. Užsakovas pateikė užduotį (Priedas Nr. 7) pašalinti iš Rangovo darbų apimties patalpos Nr. 201.5 „Duty - free“ apdailos įrengimo darbus, dėl ko sumažėjo DKŽ 2.9.7 pozicijoje nurodytas medžio lamelių lubų kiekis.

2025-07-07 d. Užsakovas pateikė užduotį (Priedas Nr. 8) pašalinti iš Rangovo darbų apimties patalpos Nr. 332 apdailos įrengimo darbus, todėl papildomai sumažėjo DKŽ 2.9.7 pozicijoje nurodytas lubų kiekis. Pažymime, kad dar iki 2025-07-07 d. užduoties gavimo, į objektą buvo pristatytos patalpos Nr. 332 lubų apdailos medžiagos. Pristatymo datos: 2025-03-27, 2025-04-18, 2025-05-15 ir 2025-06-27 (krovinių važtaraščiai pridedami, Priedas Nr. 9). Rangovas už šias medžiagas buvo atsiskaitęs su tiekėjais.

Kadangi medžiagos yra nestandartinės, jos nėra grąžintinos, o tiekėjai už jas pinigų negrąžina. Dėl šios priežasties Rangovas sutinka sumažinti DKŽ nurodytą darbų kiekį pagal Užsakovo užduotis, tačiau prašo padengti faktiškai patirtas išlaidas už į objektą pristatytas, bet nebegalimas panaudoti lubų apdailos medžiagas.

Medžiagų ir darbų kainos detalizavimas pateikiamas Priede Nr. 5. Atsisakomų patalpos Nr. 332 lubų apdailos medžiagų kaina išskirta papildomų darbų sąmatoje (Priedas Nr. 3) atskiroje pozicijoje.

Atsižvelgiant į sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punkto penktą dalį – kyla būtinybė koreguoti žiniaraštį.

INFES, UAB

Švitrigailos g. 13, 03223, Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. k. LT100007393212

A. s. nr. LT267044080005099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70040

A. s. nr. LT344010042401993421
Luminor Bank AB / Banko kodas 40100

T. +370 5 231 32 09

info@infes.lt
www.infes.lt



Keitimo kaštai, keitimo finansavimo subjektas:

Priedame:

- 1 Priedas. Objektinė sąmata, 1 psl.;
- 2 Priedas. Nevykdomų darbų sąmata, 1 psl.;
- 3 Priedas. Papildomų darbų sąmata, 1 psl.;
- 4 Priedas. Kiekių palyginimas, 1 psl.;
- 5 Priedas. Kainos skaidymas, 1 psl.;
- 6 Priedas. Darbų kiekių žiniaraštis, 17 psl.;
- 7 Priedas. Užduotis - 201 patalpa, 3 psl.;
- 8 Priedas. Užduotis - 332 patalpa, 3 psl.;
- 9 Priedas. Krovinių važtaraščiai, 4 psl.

Keitimo rizikos ir jų valdymo priemonės:

Šis tikslinimas neturi įtakos statybos darbų įgyvendinimui rangos sutartyje numatytais terminais.

Rangovo atstovas:**Pranešimą paruošė:** Statinio projekto vadovas**Pranešimo gavimo data:****Pranešimo gavėjas AB Lietuvos oro uostai projektų vadovas:****Pranešimo gavėjas UAB „Resums“ FIDIC inžinierius:**

INFES, UAB

Švitrigailos g. 13, 03223, Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. k. LT100007393212

A. s. nr. LT26704406008099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70440

A. s. nr. LT044010042402939421
Luminor Bank AS / Banko kodas 40100

T. +370 5 231 32 09

info@infes.lt
www.infes.lt



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Priedas Nr. 2

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**

Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**

Žiniaraštis: **2. Statinio architektūra. 2.9. Lubos. Nevykdomi darbai**

-138 705,28 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	2.9	Lubos				
	2.9.7	Medžio lamelių lubos. Medžio faktūros lamelės nuomininkų patalpose. Lamelės aliuminio, ilgis 5m, aukštis 10cm, plotis 5cm. Tarpas tarp lamelės 10cm.	m2	-639,13	98,20	-62762,57
Iš viso #1						-62 762,57 €
PVM 21%						-13 180,14 €
Iš viso #2						-138 705,28 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Priedas Nr. 3

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**

Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**

Žiniaraštis: **2. Statinio architektūra. 2.9. Lubos. Papildomi darbai**

26 532,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	2.9	Lubos				
	2.9.3	Metalių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Konstrukcijos aukštis 10 cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.	m2	31,86	98,20	3128,65
	2.9.5	Pakabinamos segmentinės 60x60 cm cinkuoto tinklo lubos ant met. karkaso	m2	203,75	45,23	9215,61
	2.9.7	Medžio lamelių lubos. Medžio faktūros lamelės nuomininkų patalpose. Lamelės aliuminio, ilgis 5m, aukštis 10cm, plotis 5cm. Tarpas tarp lamelės 10cm. (tik medžiagos)	m2	115,21	83,18	9583,17
Iš viso #1						21 927,43 €
PVM						4 604,76 €
Iš viso #2						26 532,19 €

Sudarė:

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**
 Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**
 Žiniaraštis: **2. Statinio architektūra. 2.9. Lubos. Kiekių palyginimas**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pozicijos	Mato vnt.	SUTARTIS ir pakeitimai	SA DP	SKIRTU MAS (6-5)
1	2	3	4	Kiekis	Kiekis	Kiekis
	2.9	Lubos				
1	2.9.3	Metalinų lamelių lubos, montuojamos 4,5m aukštyje. Konstrukcijos aukštis 10 cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.	m2	617,68	649,54	31,86
2	2.9.5	Pakabinamos segmentinės 60x60 cm cinkuoto tinklo lubos ant met. karkaso	m2	2950,37	3154,12	203,75
3	2.9.7	Medžio lamelių lubos. Medžio faktūros lamelės nuomininkų patalpose. Lamelės aliuminio, ilgis 5m, aukštis 10cm, plotis 5cm. Tarpas tarp lamelės 10cm.	m2	1641,96	1002,83	-639,13
4	2.9.7	Medžio lamelių lubos. Medžio faktūros lamelės nuomininkų patalpose. Lamelės aliuminio, ilgis 5m, aukštis 10cm, plotis 5cm. Tarpas tarp lamelės 10cm. (tik medžiagos)	m2	0	115,21	115,21

Minusuojama 115,21 m2 iš 3 aukšto Manami patalpoje. Įvertinta 27,6 m2 nevykdomų darbų PN8 (107 patalpa)

Pridedama 115,21 m2 dėl 3 aukšto Manami į objektą pristatytų medžiagų

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Priedas Nr. 5

Kompleksas: **Kauno oro uosto terminalas**
Objektas: **Kauno oro uosto terminalas**
Žiniaraštis: **2. Statinio architektūra. Kainos detalizavimas**

Iš viso **491 852,37 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	2.9	Lubos				
1	2.9.7	Medžio lamelių lubos. Medžio faktūros lamelės nuomininkų patalpose. Lamelės aliuminio, ilgis 5m, aukštis 10cm, plotis 5cm. Tarpas tarp lamelės 10cm. (medžiagos)	m2	1669,56	83,18	138874,00
2	2.9.7	Medžio lamelių lubos. Medžio faktūros lamelės nuomininkų patalpose. Lamelės aliuminio, ilgis 5m, aukštis 10cm, plotis 5cm. Tarpas tarp lamelės 10cm. (darbai)	m2	1669,56	15,02	25076,79
Iš viso #1						163 950,79 €
PVM				21%		327 901,58 €
Iš viso #2						491 852,37 €

Sudarė:

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

**STATINIO PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

I	Stogas				
I.1	Ruloninė stogo danga analogiška esamai	detales žr. SK dalyje	m ²	1934.28	žr. SK dalyje.
I.2	Eksploatuojamo stogo/įrangos aptarnavimo grotelės (grindinės). Cinkuotos, analogiškos esamoms	detales žr. SK dalyje	m ²	792.00	žr. SK dalyje. Stoginės grotelės
I.3	Parapetų viršaus apskardinimas; Aliuminio skarda Spalva analogiška fasado spalvai, RAL9006	detales žr. SK dalyje	m	279.67	žr. SK dalyje.
I.4	Stoglangiai	detales žr. SK dalyje; kiekius lauko vitrinų žiniaraštyje	-	-	žr. SK dalyje.
I.5	Met. tvorelė, stogo perimetru spalva ral9006; h-0.6m nuo stogo dangos ties parapetu, tvirtinimas už parapeto.	-	m	226.00	
I.6	Inžinerinių komunikacijų	Žr. inžinerines	-	-	

C	2025-04	Patikslinti g/k konstrukcijų kiekiai poz.V1-V7; lubų dažymo kiekiai poz.V1-2.pak.lubų kiekiai poz. VI.3; VI.7; VI.9; papildyti san. Prietaisai ir įranga dėl naujų wc patalpų poz. XII.6; XII.7;XII.9-XII.15. papildyta poz. IX.19 dėl naujų san. mazgų. Pakeista poz. X.1 pirmo aukšto spiraliniai baldai analogiški antro aukšto suolams.Pakoreguotas kiekis poz. IX.10, pagal esamą situaciją. Pakoreguoti g/k pertvarų kiekiai poz. V.1-V.12; V.18-V.19. HPL pertvarų kiekiai V.14. Žiniarašis papildytas nauja pozicija IV.10; papildyta pozicija II.5; I-10.dėl panikintų medžio lamelių lubų 3A pakoreguotos poz. VI.3 ir VI.5
B	2025-03	Patikslinta poz. II.4; VI.5; IX.18; VIII.4 pagal esamą situaciją
A	2024-08	Žiniarašis papildytas poz. II.6; II.7; ; II.8; I.11; I.2; II.3; I-6, IV-5; II.4 pagal esamą situaciją
A	2024-06	Patikslintos pozicijos I.10; IV.4; IV.6; VI.10; II.1; I.10
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)



KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „VILTEKTA“ A. GOŠTAUTO G. 8, LT - 01108, VILNIUS, LIETUVA TEL./FAKS.: + 370 (5) 261 97 63, EL. P.: VILTEKTA@VILTEKTA.LT, WWW.VILTEKTA.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS (1) TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6), ORO UOSTO TERMINALAS		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		LAIDA C
		DOKUMENTO ŽYMUO: 0403-1-DP-SA.B-29		LAPAS 1 LAPŲ 17
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: AB LIETUVOS ORO UOSTAI			

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

	apskardinimas	dalis			
I.8	Metaliniai laiptai ant stogo, 8vnt.: -Turėklai h-1m; - Metalinės laiptų pakopos ir aikštelė -Grotelės metalinių laiptų šonams uždengti, akutė 5x5cm	Žr. techninio aukšto planus.		18,64m 10,32m ² 11,08m ²	
I.9	Techninio aukšto stogo lietvamzdžiai. Spalva analogiška daugiasluoksnėms fasadinėms plokštėms.		m	44	
I.10	Cinkuotos grotelės ant stogo esančioms komunikacijos apdengti. Naujai įrengiamos cinkuotos grotelės		m ² m ²	144,64 38	Perkeliamos esamos
I.11	Pandusų stogo grotelės. Serfo 5x2.5cm		m ²	170	
II	IŠORĖS SIENOS				
II.1	Išorės sienos. Daugiasluoksnės fasadinės plokštės terminalui. Spalva RAL9006.	detales žr. SK dalyje	m ²	2177,83	-
II.2	Išorės sienos. Daugiasluoksnės fasadinės plokštės siurblinei. Spalva RAL9006.	detales žr. SK dalyje	m ²	55	
II.3	Aliuminio stiklo konstrukcijos vitrinos, su berėmio stiklo paketu sistema be prispaudėjų	kiekius žr. lauko vitrinų žiniaraštyje	-	-	-
II.4	Nerūdijančio plieno austas tinklas and aliuminio stiklo kostrukcijos vitrinų		m ²	752,19	
II.5	Daugiasluoksnių fasadinių plokščių iš vidaus, aptaisymas g/k plokštėmis. Nuomininkų patalpose apdailą įsirengia nuomininkas		m ²	1336,71	
II.6	Oro paėmimo/išmetimo grotelės		m ²	12	Tikslinama švok dalyje


DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	2	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

II.7	Ventiliacijos laiptinėse grotelės, spalva pagal vitrinų rėmų spalvą 		Vnt.	2	
II.8	Ventiliacijos grotelės LV18 durų viršdūriuose 		Vnt m ²	2 1.7	
II.9	Ventiliacijos grotelės siurblinėje 1,20x1,20m.nerūd. plieno.		Vnt m ²	3 4,32	
II.10	Betoninių laiptinių iš lauko pusės ir betoninio stogelio šonų impregnavimas bespalviu giluminiu gruntu		m ²	975.91	
III. IŠORĖS LANGAI, DURYS, VARTAI					
III.1	Durų, langų, vitrinų, kiekius žr. žiniaraščiuose	-	-	-	-
IV GRINDYS					
IV.1	Esamų grindų demontavimas ir jų paruošimas naujoms		m ²	2140	
IV.2	Aliuminio juosta antrame aukšte, grindų kontūrai pažymėti, įleista į grindis; aliuminio juostos plotis 2cm.		m	234	
IV.3	Nerūdijančio plieno atmušėjas/sienų apsaugos. Vamzdžio diametras 5cm.		m	45	
IV.4	Įleidžiamos cinkuotos batų valymo grotelės, plotis pagal durų plotį. Vietas žr. sp dalyje		m ²	37.00	Patikslintas kiekis

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	3	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

					
IV.5	Akmens masės plytelės		m ²	553.21	Grindų dangų tipus ir kiekius žr. patalpų apd. lentelėje.
IV.6	Kojų valymo kilimėlis 		m ²	44.80	Grindų dangų tipus ir kiekius žr. patalpų apd. lentelėje. Patikslintas kiekis
IV.7	PVC grindų danga		m ²	4381.74	Grindų dangų tipus ir kiekius žr. patalpų apd. lentelėje.
IV.8	Šlifuoto betono grindys		m ²	455.63	Grindų dangų tipus ir kiekius žr. patalpų apd. lentelėje.
IV.9	Grindų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje.				
IV.10	Nerūd. Plieno taktiliniai neregijų indikatoriai: -įspėjimo indikatorius -vedimo indikatorius		m ²	2.90 36.66	
V	VIDINĖS SIENOS (PERTVAROS)				
V.1	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių paprastų iš abiejų pusių ant met. karkaso, 120mm.		m ²	1757.40	
V.2	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių iš vienos pusės atsparių drėgmei ant met. karkaso, iš kitos paprastų, 120mm		m ²	108.96	
V.3	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių drėgmei iš abiejų pusių ant met. karkaso, 120mm.		m ²	50.36	

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	4	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

V.4	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių drėgmei iš abiejų pusių ant met. karkaso, 300mm.		m ²	17.21	
V.5	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių drėgmei iš abiejų pusių ant met. karkaso, 150mm.		m ²	54.99	
V.6	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių paprastų iš abiejų pusių ant met. karkaso, 200mm.		m ²	94.36	
V.7	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių paprastų iš abiejų pusių ant met. karkaso, 150mm.		m ²	45.33	
V.8	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių ugniai REI/EI45 iš abiejų pusių ant met. karkaso, 200mm.		m ²	189.86	
V.9	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių ugniai REI/EI45 iš abiejų pusių ant met. karkaso, 150mm.		m ²	577.20	
V.10	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių ugniai REI/EI45 iš abiejų pusių ant met. karkaso, 120mm.		m ²	113.70	
V.11	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių paprastų iš abiejų pusių ant met. karkaso, 250mm.		m ²	0	
V.12	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių drėgmei iš abiejų pusių ant met. karkaso, 200mm.		m ²	0	
V.13	Patalpų sienų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje			-	
V.14	Sanitarinių mazgų tualetų kabinos pertvaros su rakinamomis durimis. Pilkos spalvos HPL plokštės. Kabinų pertvarų H=2500 mm, tvirtinamos prie grindų. Durų rankenos ir furnitūra - nerūdijančio plieno. Paslėpti vyriai, ir visi tvirtinimo		m ²	45.31	

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	5	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

	elementai.				
V.15	Sanitarinių mazgų pertvaros tarp pisuarų. Pilkos spalvos HPL plokštės. Pertvaros tvirtinamos prie sienos, be matomų tvirtinimo elementų. Matmenys 500x1000.		m ²	2.00	
V.16	Hidroizoliacija sienoms drėgnose patalpose		m ²	84	Kiekyje vertinta hidroizoliacija sienoms dušuose.
V.17	Sienų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje.				
V.18	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių drėgmei iš abiejų pusių ant met. karkaso, 250mm.		m ²	19	
V.19	Vidaus pertvara iš 2sl. gipso kartono plokščių atsparių drėgmei iš abiejų pusių ant met. karkaso, 460mm.		m ²	7.74	
VI	LUBOS				
VI.1	Pakabinamos segmentinės 60x60cm grotelių tipo metalinės lubos		m ²	3154.12	Lubų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje
VI.2	Sienų, perdangų denginio konstrukcijos dažymas:	-	-	-	Lubų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje
VI.2.1	Perdangų konstrukcijos virš pakabinamų lubų gruntavimas ir dažymas		m ²	3472.10	
VI.2.2	Denginio konstrukcijos dažymas		m ²	1608.00	
VI.3	Medžio lamelių lubos		m ²	1002.83	Lubų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje
VI.4	G/b dažymas (lubų) bespalviu giluminiu gruntu		m ²	441.52	Lubų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	6	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

					lentelėje
VI.5	Medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai – „kaktos“. Konstrukcija iš g/k plokščių. Apdaila - fanera klijuota ant medvilninio audinio. Storis 0,5-0,7mm. Faneros plokštelė apie 4mm, tarpai apie 1mm.		m ²	663279	Žr. tech. Specifikacijas. Kiekyje vertintas plotas iš abiejų patalpų pusių
VI.6	G/k lubos ant metalinio karkaso		m ²	196.18	
VI.7	Metalinių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Spalva RAL7021. Konstrukcijos aukštis 10cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.		m ²	649.54	
VI.8	Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.		-	-	Metalinė konstrukcija SK dalyje, bus tikslinama
VI.9	Medžio faktūros lamelės nuomininkų patalpose. Lamelės aliuminio, ilgis 5m, aukštis 10cm, plotis 5cm. Tarpas tarp lamelės 10cm. Spalva balinto medžio.		-	-	Kiekį žr. patalpų apdailos lentelėje. Žr. tech. specifikacijas
VI.10	Perono pusėje, konsolinėje pastato dalyje, pakabinamų lubų tinklas "tigris", analogiškas esamam		m ²	136	
VI.11	Lubų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje		-	-	
VII	VIDAUS DURYS, VARTAI, VITRINOS, LANGAI, LIUKAI				
VII.1	Durų, vartų, langų, vitrinų, liukų kiekius žr. langų ir durų žiniaraščių brėžinius.		m ²	-	
VIII	DEMONTUOJAMI ELEMENTAI				
VIII.1	Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas		m ²	1644.00	
VIII.2	Esamų g/k sienų demontavimas		m ²	512.00	
VIII.3	Esamų vidaus stiklo konstrukcijų demontavimas		m ²	468.00	
VIII.4	Esamų lauko aliuminio stiklo konstrukcijų demontavimas		m ²	122.82	
VIII.5	Esamų grindų demontavimas, paruošimas naujoms grindims		m ²	-	
VIII.6	Esamų eskalatorių demontavimas		Vnt.	2	

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	7	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

VIII.7	Esamų lauko vartų demontavimas		Vnt.	1	
VIII.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas		-	-	
VIII.9	Esamų „karuselinių“ lauko durų demontavimas		vnt.	2	-
VIII.10	Esamų keleivinių liftų demontavimas		vnt.	2	-
VIII.11	Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas		-	-	
VIII.12	Esamos metalinės lauko laiptinės demontavimas		vnt.	1	
VIII.13	Esamos metalinės vidaus laiptinės demontavimas		Vnt.	1	
VIII.14	Esamos g/b vidaus laiptinės demontavimas		Vnt.	1	
VIII.15	Esamų lauko baldų demontavimas: 5 metaliniai suolai, šiukšliadėžės. Pažeistų vietų sutvarkymas.				
IX	KITA				
IX.1	Trapai drėgnose patalpose.	-	vnt.	-	Žr. VN dalį.
IX.2	Šviestuvai Žr. E dalį, konkretūs gaminiai tikslinami DP metu		-	-	
IX.3	Šiukšlių konteineriai, požeminiai. Nerūdijančio plieno arba antracito spalvos.	-	vnt.	3	
IX.4	Grūdinto, saugaus, berėmio, skaidraus stiklo turėklai. Tvirtinami prie laiptatakio šono. turėklo tvirtinimas taškinis. H=1.00 m		m ²	45.79	Lauko ir vidaus laiptinių stiklo turėklai.
IX.5	Porankis iš milteliniu būdu dažyto tamsiai pilka spalva RAL7021, 40x40mm stačiakampio plieninio vamzdžio. Porankis tvirtinamas prie sienos.		m	39.17	Porankiai montuojami ant g/b sienų lauko laiptinėse.
IX.6	Porankis iš milteliniu būdu dažyto tamsiai pilka spalva RAL7021, 40x40mm stačiakampio plieninio vamzdžio. Porankis tvirtinamas ant berėmio stiklo turėklo		m	44.47	

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	8	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

IX.7	Pandusai, žr. SA dalies brėž. Konstrukciją žr. SK dalyje.		Vnt.	2	
IX.8	Liftas. Vidiniai kabinos matmenys 1.2x2.1m. Šachtos durys nerūdijantis plienas. Vidaus apdaila (sienos, lubos) nerūdijantis plienas. Grindys - juoda guma. Šviestuvai apvalūs, taškiniai. Lifto durys atparios ugniai EI2 30.		Vnt.	1	
IX.9	Travelatorius (judamasis takas). Pasvirimo kampas 12°. 11,0Kw. Šonų apdaila – milteliniu būdu dažyta skarda ral7021. Apačios apdaila balta. Turėklai – stikliniai. H-1m. Belustrados gaubtas ir dangčiai – ral7021.		Vnt.	2	
IX.10	Berėmio stiklo konstrukcija, skirta terasos atskyrimui. Stiklas saugus, skaidrus, grūdintas.		m²	69.00	H-1.50, žr. sk dalyje.
IX.11	Autobusų stotelė, suoliukas, šiukšliadėžė		vnt	1	
IX.12	Rūkymo vieta lauke (šiukšliadėžė)		vnt	1	
IX.13	Berėmio stiklo užtvėrimas rūkymo vietai. Stiklas saugus. Žr. SK dalį.	-	m	13.79	Tikslinama DP metu.
IX.14	Grūdinto skaidraus stiklo dušo kabinos pertvara. Tvirtinama į nerūdijančio plieno bėgelį įleistą į sieną. h 2.5m		m²	12	
IX.15	Mažoji architektūra: 1. Lauko suolai, ilgis 4m. Ant trijų kojų, pagaminti iš presuotų aliuminio profilių 2. Peleninės, šlifuoto nerūdijančio plieno. d-28cm; h-0.76m. 3. Šiukšliadėžės, šlifuoto nerūdijančio plieno d-38cm; h-0.76m. 4. Dviračių stovai. šlifuoto nerūdijančio plieno, su gumine apsauga.	-	vnt	5 2 5 5	Žr. brėžinius ir TS.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	9	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

IX.16	Kopėčios užlipimui ant stogo. Plieninės su apsauginiu lanku, sausvamzdžiu. Lipimo aukštis 14,3m.		Vnt	1	
IX.17	Tūrinės šviečiančios raidės ant fasado. Baltos spalvos. Apie 14m ilgio; h-1.70m		Vnt	2	
IX.18	Apsauginės žaliuzės antrame aukšte; spalva analogiška esamų žaliuzių spalvai (anoduoto aliuminio). Dengimo aukštis h 3.00m. ilgis-4.28m. tvirtinimas prie perdangos aukštyje 3.978m.		m²	17.02	
IX.19	Tualetų durų ženklai iš anoduoto aliuminio. Žr. brėžinius.		Vnt	17	
IX.20	Bankomatų integravimo karkasas su apdaila. Apdaila dažyto stiklo. Žr. brėžinius.		m²	10.75	
IX.21.	Bankomato logotipas – užrašas „ATM“, tūrinis šviečiantis, juodos spalvos.		Vnt	1	
IX.22.	Berėmio stiklo konstrukcijos prie esamos stotelės demontavimas, perkėlimas į kitą vietą (naują stotelę)		Vnt	1	
IX.23.	Vienpusių vartelių stiklo matinimas plėvele, pilkos spalvos.		m²	50	
IX.24.	Tarpo tarp vienpusių vartelių ir sienos užpildymas nerūdijančio plieno plokšte. Juostos aukštis lygus su vartelių aukščiu		m²	2,5	
X	BALDAI				
X.1	Modulinis laukiamojo suolas pirmame aukšte, su atlošu. Suolo rėmas pagamintas iš plieno dažyto miltelinių būdu. Spalva antracito, arba juoda. Sėdimas dalis pagaminta iš ažuolo lukštu dengtų lamelių. Visos suolo dalys jungiasi tarpusavyje. Spalva balintas medis. Segmentų ilgius žr. brėžiniuose. Spiralės formos. Kiekviename suole numatyti po 8 rozetes, 8 usb, 8 type C. Visi		vnt	3	Žr. TS;


DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	10	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

	lizdai grupuojami po 3 viename bloke. (1 rozetė, 1 usb, 1 type C.) 				
X.2	Modulinis laukiamojų suolas antrame aukšte su atlošu. Suolo rėmas pagamintas iš plieno dažyto miltelinių būdu. Spalva antracito, arba juoda. Sėdimasis dalis pagaminta iš ąžuolo lukštų dengtų lamelių. Visos suolo dalys jungiasi tarpusavyje. Spalva balintas medis. Segmentų ilgius žr. brėžiniuose. Spiralės formos. Kiekviename suole numatyti po 8 rozetes, 8 usb, 8 type C. Visi lizdai grupuojami po 3 viename bloke. (1 rozetė, 1 usb, 1 type C.) 		vnt	8	Žr. TS;
X.3	Minkštas baldas. Su atlošu. Ovalus. 4 kat. Gobelenas. 		Vnt.	1	Žr. TS;
X.4	Baro kėdės. Rėmas juodos		Vnt.	33	Žr. TS;


DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	11	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

	spalvos dažytas miltelinio būdu. Kėdė fiksuotos aukščio. Sėdimoji dalis 80cm aukštyje. 				
X.5	Baro stalias. Aukštis 105cm. 85x240cm. Kojos metalo, juodos ral7021 Dažytos miltelinių būdų. Stalviršis medžio faktūros hpl. Rozečių blokai per vidurį formuojami iš metalo lakšto, dažyto miltelinio būdu, juodos spalvos ral7021. 8vnt rozečių, 4usb jungtys. Stalviršio briaunų plotis 10cm.. 		vnt.	2	Žr. TS;
X.6	Baro stalias. Aukštis 105cm. 85x175cm. Kojos metalo, juodos ral7021.Dažytos miltelinių būdų. Stalviršis medžio faktūros hpl. Rozečių blokai per vidurį formuojami iš metalo lakšto, dažyto miltelinio būdu, juodos spalvos ral7021.. 6vnt rozečių, 2usb jungtys. Stalviršio briaunų plotis 10cm.		vnt.	2	Žr. TS;


DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	12	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

					
X.7	Baro stalas 3.51x0,4m. Stalviršis medžio faktūros hpl.		Vnt.	1	.
X.8	Minkštas baldas su staliuku viduryje ir 2vnt. rozečių. 4 kat. gobelenas. 		Vnt.	11	Žr. TS;
X.9	VSAT patalpos kabina.žr. technologinę dalį		Vnt.	1	
X.10	Laipinimo vartų stalai. Analogiški esamiems. 		Vnt.	4	

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	13	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

					
	h-0.75m; stalviršis baltas hpl 1.20x0.6m. fasadų plokštė balta mdf.				
X.11	Suolas už keleivių patikros. Kojos metalinės, dažytos miltelinio būdu, spalva juoda ral7021. Sėdimoji dalis medžio faktūros, briaunos plotis 10cm. 160x60cm. h-45cm	vnt	3	.	
					
X.12	Dekoratyvinius elementus – dirbtinę gėlę/elementus pastatoma minkšto baldo su atlošu viduryje, užpildant visą ertmę.	vnt	1		
X.13	Vaikų žaidimų zona su interaktyviu ekranu/žaidimais. Turi atitikti LST EN 1176:2018.	vnt	1		

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	14	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

					
X.14	Vaikų žaidimų zona su interaktyviu ekranu/žaidimais. Turi atitikti LST EN 1176:2018	vnt	1		
					
XI	INFORMACINIAI ŽENKLAI				
XI.1	Plastikinės nuorodos suapvalintais kampais ir led apšvietimu. Nuorodų fonas neperšviečiamas, šviečia tik				Kiekis ir vietas žr. brėžiniuose Spalvas ir

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	15	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

	tekstas ir simboliai. tvirtinama prie sienų arba lubų naudojant aliuminio profilius 130mm pločio su suapvalintais kampais ir apdailos detalėmis. Informacinis ženklų vietas žr. brėžiniuose: -Dvipusis dviejų lygių ženklas/nuoroda - 150x160cm -Vienpusis/vieno lygio ženklas/nuoroda – 150x30cm -Vienpusis/vieno lygio ženklas/nuoroda – 30x30cm -Dvipusis/vieno lygio ženklas/nuoroda – 150x30cm -Vienpusis vieno lygio ženklas/nuoroda – 70x30cm -Vienpusis dviejų lygių - 150x60cm		vnt.	20 12 3 8 3 6	dizainą žr. BD dalyje „Kauno oro uosto vizualinės informacijos sistema“
XI.2	Esamų informacinių, reklaminių ekranų perkėlimas		vnt.	14	Spalvas ir dizainą žr. BD dalyje „Kauno oro uosto vizualinės informacijos sistema“
XII	SANITARINIAI PRIETAISAI, AKSESUARAI				
XII.1	Unitazai		vnt.	13	Žr. SA TS
XII.2	Pisuarai		vnt.	5	Žr. SA TS
XII.3	Dušo komplektai		vnt.	4	Žr. SA TS
XII.4	Praustuvai pakabinami		vnt.	2	Žr. SA TS
XII.5	Praustuvai kompozitiniai (išliejami kaip vienas gaminys) iš viso 5 gaminiai, kurių bendras stalviršio plotas su praustuvu 9,7m ²		vnt.	12	Žr. SA TS
XII.6	Maišytuvai praustuvams		vnt.	17	Žr. SA TS
XII.7	Skysto muilo dozatoriai		vnt.	12	Žr. SA TS
XII.8	Tualetinio popieriaus rulono laikikliai		vnt.	15	Žr. SA TS

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	16	17	C

	TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
0403-1-DP	

XII.9	Popierinių rankšluosčių dozatoriai		vnt.	11	Žr. SA TS
XII.10	Žmonių su negalia unitazas		vnt.	1	Žr. SA TS
XII.11	Žmonių su negalia praustuvai		vnt.	1	
	Žmonių su negalia rankenos prie unitazo, nulenkiama su tualetinio pop. laikikliu				
XII.12	Praustuvai motinos ir vaiko kambariui		vnt.	2	
XII.13	Vystymo lenta		vnt.	2	
XII.14	Motinos ir vaiko kambario kėdės su atlošais ir ranktūriais		vnt.	3	
XII.15	Kabyla motinos ir vaiko kambariui, skirta viršutiniams rūbams pasikabinti.		vnt.	2	

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
0403-1-DP-SA.B-29	17	17	C

Nuo: >
Išsiųsta: pirmadienis 2025 m. vasaris 3 15:33
Kam:
Kopija:
Tema: Dėl duty free zonos 2a

Laba diena, kaip jau ir buvau minėjęs žodžiu tai noriu užtvirtinti ir el. laišku, o tolimesnį pakeitimą dėl atsisakomų darbų suformuosime.

Antrame aukšte, kur bus duty free zona 201.5 patalpa, informuojame Rangovą, kad neužsakinėtų ir neįrenginėtų lubų, „kaktų“ ir grindų, dėl vidinių dviejų pertvarų jau buvau rašęs anksčiau.
Šioje patalpoje tiek lubas tiek grindis įsirengs parduotuvės operatorius

Rodūnios kelias 10A,
LT-02189 Vilnius, Lietuva
Mob. +370 www.ltou.lt

LIETUVOS ORO UOSTAI
VNO KUN PLQ

TERMINALAS

Naujas Vilniaus išvykimo terminalas jau pasiruošęs

The new Vilnius departure terminal is now open

Nuo:
Išsiųsta: pirmadienis 2025 m. rugsėjis 1 13:06
Kam:
Kopija:
Tema: RE: KUN pakabinamos lubos 3A

3 aukšto MANAMI lubų kaktos atsisakytos senokai, jokių mokėjimo už jas nebus.

Pagarbiai

Projektų vadovas
Infrastruktūros departamentas
Projektų valdymo skyrius

Oro uosto g. 4, Karmėlava,
LT-54460 Kauno r., Lietuva
Mob.: +370 www.ltou.lt

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

Visa šiame el. laiške pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta tik konkrečiam (-iems) adresatui (-ams). Jeigu gavote el. laišką per klaidą, prašome apie tai pranešti siuntėjui ir ištrinti el. laišką bei visus jame esančius priedus. Bet koks neteisėtas šiame el. laiške pateiktos informacijos naudojimas, atskleidimas ar platinimas yra griežtai draudžiamas. Detalesnę informaciją apie mūsų asmens duomenų rinkimo būdus, jų naudojimą bei saugojimą galite rasti [Privatumo pranešime](#).

All information provided in this E-mail message is confidential and exclusively intended for the intended recipient (s). If you have received this E-mail message in error, please notify the sender and delete the E-mail message (including any attachments). Any unlawful use, disclosure or distribution of the information contained in this E-mail is strictly prohibited. You can find more detailed information about our methods of collecting personal data, their use and storage in our [Privacy Policy](#).

From:
Sent: Monday, September 1, 2025 12:41 PM
To:
Cc:
Subject: Re: KUN pakabinamos lubos 3A

IŠORINIS SIUNTĖJAS: Nespauskite ant nuorodų ir prisegtukų, kol neįsitikinsite, kad siuntėjas ir laiško turinys yra patikimi.

Laba diena.

Lubos yra atvežtos į objektą. Tai teikiant siūlymą keitimui reikia iš karto nuspręsti dėl žiniaraščių keitimo. Lubas užsakovui vistiek teks nusipirkti, minusuosim tik lubų montavimą.

Statybos vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

www.infes.lt



From: _____
Sent: Monday, September 1, 2025 11:28 AM
To: _____
Cc: _____
Subject: FW: KUN pakabinamos lubos 3A _____

Labą dieną,
Pastebiu, kad Užsakovo su projektuotojais įvykęs el. laiškais susirašinėjimas ir Užsakovo priimtas sprendimas dėl dalies darbų atsisakymo nebuvo prisegti Rangovui. To pagrindu, informaciją persiunčiu (žr. žemiau susirašinėjime).

Pagarbiai

Statybų techninės priežiūros skyrius

UAB „Sweco Lietuva“ | Vilnius
Mob. +370



From: _____
Sent: Monday, July 7, 2025 2:59 PM
To: _____
Cc: _____
Subject: RE: KUN pakabinamos lubos 3A _____

Sveiki,

Atsisakome 3 aukšto MANAMI „kaktų“ ir medžio lamelių. Paliekame esamas pakabinamas lubas.

Pagarbiai

Projektų vadovas
Infrastruktūros departamentas
Projektų valdymo skyrius

Oro uosto g. 4, Karmėlava,
LT-54460 Kauno r., Lietuva
Mob.: +370 www.ltou.lt

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

Visa šiame el. laiške pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta tik konkrečiam (-iems) adresatui (-ams). Jeigu gavote el. laišką per klaidą, prašome apie tai pranešti siuntėjui ir ištrinti el. laišką bei visus jame esančius priedus. Bet koks neteisėtas šiame el. laiške pateiktos informacijos naudojimas, atskleidimas ar platinimas yra griežtai draudžiamas. Detalesnę informaciją apie mūsų asmens duomenų rinkimo būdus, jų naudojimą bei saugojimą galite rasti [Privatumo pranešime](#).

All information provided in this E-mail message is confidential and exclusively intended for the intended recipient (s). If you have received this E-mail message in error, please notify the sender and delete the E-mail message (including any attachments). Any unlawful use, disclosure or distribution of the information contained in this E-mail is strictly prohibited. You can find more detailed information about our methods of collecting personal data, their use and storage in our [Privacy Policy](#).

From:

Sent: Monday, July 7, 2025 1:45 PM

To:

Cc:

Subject: KUN pakabinamos lubos 3A

IŠORINIS SIUNTĖJAS: Nespauskite ant nuorodų ir prisegtukų, kol neįsitikinsite, kad siuntėjas ir laiško turinys yra patikimi.

Laba diena dar kartą, pasitarėme su Gintu, pritariame 3A "Kaktų" ir medžio lamelių atsisakymui. Ar jau atnaujinti pak. Lubų brėžinį?

UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai
Architektė
Mob. +370
e-paštas info@natkevicius.lt
tinklapis www.natkevicius.lt



PACKING LIST

FROM: BÜTEM METAL FORM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESS OSMANGAZI MAH. ZİYAGÖKALP CAD.NO:10 ESENYURT 34520 İSTANBUL / TÜRKİYETÜRKİYE
TEL 90 212 886 3300
FAX 90 212 886 3310
BUYER BAUEN
DELIVERY ADDRESS Vandžiogalos pl. 90 LT-47468 | Kaunas, Lietuva
TEL Tel. +370 37 787532

DATE 27.03.2025

BUTEM ORDER NO 2025-022

INVOICE NO: IHR2025000000016

PALLET NO	DIMENSIONS (CM)	PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	HS CODE	TOTAL (PCS)	TOTAL NET WEIGHT (KG)	TOTAL BRUT WEIGHT (KG)
1	130*315*225	MT-BF-50X95X3000-AB-2130	BAFFLE PANEL W:50MM H:100MM L:3000MM	7610.90.90	800 pcs	880 kg	979 kg
2	110*315*75	MT-BF-EP-50X95-AB-2130	BAFFLE PANEL SPLICER	7610.90.90	384 pcs	2.200 kg	2.312 kg
		MT-BP-50X150X3000-9005V	BAFFLE CARRIER PROFILE 3000MM RAL 9005	7308.90.90	378 pcs		
		MT-BP-EP-9005	BAFFLE CARRIER SPLICER RAL 9005	7308.90.90	378 pcs		
		MT-HOOK-L-3000-9005	L MAIN CARRIER PROFILE 3000MM RAL 9005	7308.90.90	378 pcs		
		MT-HOOK-L-EP-9005	L MAIN CARRIER PROFILE 3000MM RAL 9005	7308.90.90	374 pcs		
		MT-TIJ-M6X300-9005	L MAIN CARRIER SPLICER RAL 9005	7308.90.90	1.132 pcs		
		MT-VD-TRP-5,5X35	TRAPEZE SCREW	7318.15.00	1.509 pcs		
		P-M6X20C	M6X20 BOLT	7318.15.00	2.626 pcs		
		P-M6S	M6 NUT	7318.15.00	4.889 pcs		
		MT-TIJ-M6-DUBEL	M6 ROD ANCHOR	7318.15.00	1.132 pcs		

TOTAL PALLET	2 PALLET
TOTAL PCS	13.980 PCS
TOTAL NET WEIGHT (KG)	3.080 KG
TOTAL BRUT WEIGHT (KG)	3.291 KG

DELIVERY TERMS EXWORK (EXW) BENEFICIARY WAREHOUSE / FACTORY IN TURKEY (INCOTERMS 2020)

MANUFACTURER NAME BUTEM METAL FORM SAN. VE TIC A.S.

COUNTRY OF ORIGINTURKEY



Bütem Metal Form San. ve Tic. A.Ş.

Merkez: Osmangazi Mh. Ziya Gökalp Cad. No : 10/1 İç Kapı No : 1 34518 Esenyurt / İSTANBUL
Esenyurt Vergi Dairesi : 193 001 2990 İstanbul Ticaret Odası Sicil No : 173968
Web: www.butemmetal.com.tr E-mail: info@butemmetal.com.tr
Tel : +90 212 886 33 00 (pbx) - Faks : +90 212 886 33 10



PACKING LIST

FROM: BÜTEM METAL FORM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADDRESS OSMANGAZİ MAH. ZİYAGÖKALP CAD.NO:10 ESENYURT 34520 İSTANBUL / TÜRKİYETÜRKİYE
TEL 90 212 886 3300
FAX 90 212 886 3310
BUYER BAUEN
DELIVERY ADDRESS Vandžogalos pl. 90 LT-47468 | Kaunas, Lietuva
TEL Tel. +370 37 787532


DATE 18.04.2025

BUTEM ORDER NO 2025-022

INVOICE NO: IHR2025000000020

PALLET NO	DIMENSIONS (CM)	PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	HS CODE	TOTAL (PCS)	TOTAL NET WEIGHT (KG)	TOTAL BRUT WEIGHT (KG)
1	128*315*226	MT-BF-50X95X3000-AB-2130	BAFFLE PANEL W:50MM H:95MM L:3000MM	7610.90.90	800 pcs	880 kg	968 kg
2	98*315*230	MT-BF-50X95X3000-AB-2130	BAFFLE PANEL W:50MM H:95MM L:3000MM	7610.90.90	600 pcs	660 kg	737 kg
3	98*315*230	MT-BF-50X95X3000-AB-2130	BAFFLE PANEL W:50MM H:95MM L:3000MM	7610.90.90	315 pcs	800 kg	904 kg
		MT-BF-EP-50X95-AB-2130	BAFFLE PANEL SPLICER	7610.90.90	2.131 pcs		
		MT-BF-KAPAK-50X95-AB-2130	BAFFLE CAP	7610.90.90	283 pcs		
4	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	448 pcs	625 kg	660 kg
5	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	448 pcs	625 kg	660 kg
6	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	448 pcs	625 kg	660 kg
7	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	448 pcs	625 kg	660 kg
8	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	448 pcs	625 kg	660 kg
9	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	384 pcs	510 kg	537 kg
10	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	320 pcs	450 kg	482 kg
11	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	320 pcs	450 kg	482 kg
12	120*130*143	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	320 pcs	450 kg	482 kg
13	120*370*95	P-PR-T-24X38X3600	T-24 MAIN CARRIER 3600MM	7308.90.90	752 pcs	2.300 kg	2.386 kg
		P-PR-T-24X28X1200	T-24 LONG CARRIER 1200MM	7308.90.90	3.688 pcs		
		P-PR-T-24X28X600	T-24 SHORT CARRIER 600MM	7308.90.90	4.509 pcs		
14	90*310*70	P-Z-3000-9000	SPECIAL Z PROFILE	7308.90.90	435 pcs	1.100 kg	1.150 kg
		P-ÇYM	SUSPENSION LIFTER	7308.90.90	2.716 pcs		
		P-AT-150	SUSPENSION WIRE 150CM	7308.90.90	5.410 pcs		
		P-05 01 03	STEEL WALL PLUG	7308.90.90	2.716 pcs		

TOTAL PALLET	14	PALLET
TOTAL PCS	27.939	PCS
TOTAL NET WEIGHT (KG)	10.725	KG
TOTAL BRUT WEIGHT (KG)	11.428	KG



DELIVERY TERMS EXWORK (EXW) BENEFICIARY WAREHOUSE / FACTORY IN TURKEY (INCOTERMS 2020)
MANUFACTURER NAME BUTEM METAL FORM SAN. VE TIC A.Ş.
COUNTRY OF ORIGIN TURKEY

PACKING LIST

FROM: BUTEM METAL FORM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADDRESS: OSMANGAZI MAH. ZİYAGÖKALP CAD.NO:10 ESENYURT 34520 İSTANBUL / TÜRKİYETÜRKİYE
TEL: 90 212 886 3300
FAX: 90 212 886 3310
BUYER: BAUEN
DELIVERY ADDRESS: Vandžlogalos pl. 90 LT-47468 | Kaunas, Lietuva
TEL: Tel. +370 37 787532

DATE 15.05.2025

BUTEM ORDER NO 2025-022
INVOICE NO: IHR2025000000026

PALLET NO	DIMENSIONS (CM)	PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	HS CODE	TOTAL (PCS)	TOTAL NET WEIGHT (KG)	TOTAL BRUT WEIGHT (KG)
1	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	344 pcs	481 kg	513 kg
2	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
3	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
4	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
5	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
6	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
7	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
8	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
9	115*395*105	P-PR-T-24X38X3600	T-24 MAIN CARRIER 3600MM	7308.90.90	752 pcs	2.390 kg	2.460 kg
		P-PR-T-24X28X1200	T-24 LONG CARRIER 1200MM	7308.90.90	4.536 pcs		
		P-PR-T-24X28X600	T-24 SHORT CARRIER 600MM	7308.90.90	4.509 pcs		
10	115*310*100	P-Z-3000-9000	SPECIAL Z PROFILE	7308.90.90	435 pcs	1.550 kg	1.639 kg
		MT-BP-50X170X3000-9005V	BAFFLE CARRIER PROFILE 3000MM RAL 9005	7308.90.90	378 pcs		
		MT-BF-EP	BAFFLE PANEL SPICER	7308.90.90	1.022 pcs		
		MT-PNL-BAĞLANTI	PANEL CONNECTOR	7308.90.90	680 pcs		
		MT-ASKI AYAR	SUSPENSION BRACKET	7308.90.90	1.898 pcs		
		MT-TIJ-M6-DUBEL	M6 ROD ANCHOR	7318.15.00	1.805 pcs		
		MT-VD-TRP-5,5X25	TRAPEZE SCREW	7318.15.00	1.320 pcs		
		P-M6X20C	M6X20 BOLT	7318.15.00	1.242 pcs		
		P-M6S	M6 NUT	7318.15.00	6.737 pcs		
11	114*420*120	MT-BFA16-50X100X3000-7021	BAFFLE PANEL INNER PROFILE	7308.90.90	147 pcs	950 kg	1.052 kg
		MT-BFA15-50X100X3000-7021	BAFFLE PANEL FRAME AND CORNER PROFILE	7308.90.90	53 pcs		
12	114*420*120	MT-BFA16-50X100X3000-7021	BAFFLE PANEL INNER PROFILE	7308.90.90	96 pcs	570 kg	673 kg
		MT-BFA15-50X100X3000-7021	BAFFLE PANEL FRAME AND CORNER PROFILE	7308.90.90	71 pcs		

TOTAL PALLET	12 PALLET
TOTAL PCS	28.749 PCS
TOTAL NET WEIGHT (KG)	9.784 KG
TOTAL BRUT WEIGHT (KG)	10.467 KG

DELIVERY TERMS EXWORK (EXW) BENEFICIARY WAREHOUSE / FACTORY IN TURKEY (INCOTERMS 2020)

MANUFACTURER NAME BUTEM METAL FORM SAN. VE TİC A.Ş.

COUNTRY OF ORIGIN TURKEY



Bütem Metal Form San. ve Tic. A.Ş.

Merkez: Osmangazi Mh. Ziya Gökalp Cad. No : 10/1 İç Kapı No : 1 34518 Esenyurt / İSTANBUL
Esenyurt Vergi Dairesi : 193 001 2990 İstanbul Ticaret Odası Sicil No : 173968
Web: www.butemmetal.com.tr E-mail: info@butemmetal.com.tr
Tel : +90 212 886 33 00 (pbx) - Faks : +90 212 886 33 10



PACKING LIST

FROM: BÜTEM METAL FORM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADDRESS OSMANGAZI MAH. ZİYAGÖKALP CAD.NO:10 ESENYURT 34520 İSTANBUL / TÜRKİYETÜRKİYE
TEL 90 212 886 3300
FAX 90 212 886 3310
BUYER BAUEN
DELIVERY ADDRESS Vandžiogalos pl. 90 LT-47468 | Kaunas, Lietuva
TEL Tel. +370 37 787532

DATE 27.06.2025

BUTEM ORDER NO 2025-022

INVOICE NO: IHR2025000000041


PALLET NO	DIMENSIONS (CM)	PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	HS CODE	TOTAL (PCS)	TOTAL NET WEIGHT (KG)	TOTAL BRUT WEIGHT (KG)
1	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
2	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
3	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
4	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
5	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	392 pcs	549 kg	590 kg
6	120*102*145	MT-S60X60 ÇSN 9000Y	LAY-IN 3MM GALV. 600X600X20MM WIRE CELL	7308.90.90	421 pcs	590 kg	631 kg
7	120*305*20	MT-TIJ-M6X300-9005	M6 TIJ L:3000MM RAL 9005	7308.90.90	1.805 pcs	900 kg	950 kg
		P-M6P	M6 WASHER	7308.90.90	1.320 pcs		
8	106x405x46	MT-BFA16-50X100X3000-7021	BAFFLE PANEL INNER PROFILE	7308.90.90	41 pcs	164 kg	266 kg

TOTAL PALLET	8	PALLET
TOTAL PCS	5.547	PCS
TOTAL NET WEIGHT (KG)	4.399	KG
TOTAL BRUT WEIGHT (KG)	4.797	KG

DELIVERY TERMS EXWORK (EXW) BENEFICIARY WAREHOUSE / FACTORY IN TURKEY (INCOTERMS 2020)

MANUFACTURER NAME BUTEM METAL FORM SAN. VE TIC A.Ş.

COUNTRY OF ORIGIN TURKEY





Pranešimas Nr. 72

Rangos sutarties numeris: 6PS-23-318

Projekto pavadinimas: TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTASUOSTO G. 4, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Pranešimo numeris: Nr. 72

Data: 25-10-20

Pranešimo gavėjai:

FIDIC Inžinierius:

Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai atstovas:

Atsakymas į pranešimą Nr.:

DĖL 135 PATALPOS PAPILDOMŲ ŠVIESTUVŲ

Keitimas siūlomas vadovaujantis Sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktu (Teisė daryti pakeitimus).

- Pakeitimų pagrindų 5 punktas: - (Techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kai dėl to kyla būtinybė koreguoti Žiniaraščius ir/ar Techninį projektą).

Esami sprendiniai:

Skyriaus pavadinimas:

- 11 skyrius. Vidaus elektrotechnika.

Prašomi keitimai:

Prašome leisti patikslinti sutartyje numatytą darbų atlikimo apimtį.

Keitimo pagrindimas:

2025-05-16 d. Užsakovo atstovas el. laišku informavo, kad sutinka įsigyti papildomus šviestuvus iš Rangovo bei suderino jų įkainį. El. laiške (priedas Nr. 1) pateikiama detalesnė derinimo informacija.

Pagal TP-E dalies sprendinius 135 ir 142 patalpų šviestuvai turėjo būti sumontuojami esami ir jų tiekimas bei montavimas nebuvo Rangovo apimtyje.

Atsižvelgiant į sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punkto penktą dalį – kyla būtinybė koreguoti žiniaraštį.

Keitimo kaštai, keitimo finansavimo subjektas:

Pridedame:

- 1 Priedas. 2025-07-01 d. Užsakovo suderinimas, msg formato failas;
- 2 Priedas. Papildomų darbų sąmata, 1 psl.;
- 3 Priedas. TP-E iškarpos, 1 psl.
4. Priedas. PVP

Keitimo rizikos ir jų valdymo priemonės:

Informuojame, kad papildomų šviestuvų įrengimui reikalingas papildomas 14 dienų terminas medžiagų tiekimui bei papildomas 4 dienų terminas jų montavimo darbams atlikti.

INFES, UAB

Švitrigailos g. 13 03228 Vilnius
Įmonės kodas 202347380
PVM mok. k. LT100007392212

A. s. nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70440

A. s. nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS / Banko kodas 40100

T. +370 5 231 32 09

info@infes.lt
www.infes.lt





Rangovo atstovas: Pavel Vysockij
Pranešimą paruošė: Statinio projekto vadovas
Pranešimo gavimo data:
Pranešimo gavėjas AB Lietuvos oro uostai projektų vadovas:
Pranešimo gavėjas UAB „Resums“ FIDIC inžinierius:

INFES, UAB

Svitrigailos g. 13, 03228, Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok k LT100007393212

A. s. nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB / Banko kodas 70440

A. s. nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS / Banko kodas 40100

T +370 5 231 32 09

info@infes.lt
www.infes.lt



Nuo: >
Išsiųsta: antradienis 2025 m. liepa 1 14:01
Kam:
Kopija:
Tema: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Labas,

Trūkstamus 96 vnt. šviestuvus nupirkite pagal pateiktą pasiūlymą (medžiagos kaina 39,39 Eur. + PVM). Papildomus pinigus patvirtinsiu.

Pagarbiai

Projektų vadovas
Infrastruktūros departamentas
Projektų valdymo skyrius

Oro uosto g. 4, Karmėlava,
LT-54460 Kauno r., Lietuva
Mob.: +370 www.ltou.lt

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

Visa šiame el. laiške pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta tik konkrečiam (-iems) adresatui (-ams). Jeigu gavote el. laišką per klaidą, prašome apie tai pranešti siuntėjui ir ištrinti el. laišką bei visus jame esančius priedus. Bet koks neteisėtas šiame el. laiške pateiktos informacijos naudojimas, atskleidimas ar platinimas yra griežtai draudžiamas. Detalesnę informaciją apie mūsų asmens duomenų rinkimo būdus, jų naudojimą bei saugojimą galite rasti [Privatumo pranešime](#).

All information provided in this E-mail message is confidential and exclusively intended for the intended recipient (s). If you have received this E-mail message in error, please notify the sender and delete the E-mail message (including any attachments). Any unlawful use, disclosure or distribution of the information contained in this E-mail is strictly prohibited. You can find more detailed information about our methods of collecting personal data, their use and storage in our [Privacy Policy](#).

From: >
Sent: Monday, June 30, 2025 4:26 PM
To: K>
Cc:
Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

IŠORINIS SIUNTĖJAS: Nespauskite ant nuorodų ir prisegtukų, kol neįsitikinsite, kad siuntėjas ir laiško turinys yra patikimi.
Montuojamas specifiкуotas ir patvirtintas šviestuvas pagal E TP.

217	SR240424-05PV	22	Pusiau įleidžiamas šviestuvas LED 840 42W/3373 lm, 4000K, IP20 Poz.3 TS p.25 ŽN 2.2	Thornlighting, Britanija	Didžioji	E
218	SR240424-05PV	23	Pusiau įleidžiamas šviestuvas LED 840 42W/3373 lm, 4000K, IP20 Poz.3"A" TS p.25 ŽN 2.3	Thornlighting, Britanija	Didžioji	E

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

www.infes.lt



From:
Sent: Monday, June 30, 2025 10:14 AM
To:
Cc:
Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Laba diena,

Noriu pasitikslinti kodėl terminale pradėti montuoti ne kvadratiniai , o apvalūs šviestuvai ?

Pagarbiai,

From:

Sent: Friday, June 27, 2025 9:07 AM

To:

Cc:

Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

IŠORINIS SIUNTĖJAS: Nespauskite ant nuorodų ir prisegtukų, kol neįsitikinsite, kad siuntėjas ir laiško turinys yra patikimi.

Sveikas,

Laukiu patvirtinimo dėl naujų šviestuvų pirkimo. Negavus patvirtinimo, nuo Pirmadienio 2025-06-30d. pradedame montuoti senus šviestuvus naujo terminalo patalpose pat. nr.126 ir 135 . Montuosime tiek kiek turime, o turime 23. 12vnt. sumontuosime pat. 126, 13vnt. sumontuosime pat. 135.

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

www.infes.lt



From:

Sent: Wednesday, June 25, 2025 1:15 PM

To: '

Cc:

Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Siunčiu pasiūlymą tokių pačių šviestuvų kaip esamų.

Pagal GS dalį šie šviestuvai gaisro gesinimo vandenių metu turi būti išjungti, nes jų klasė neatitinka IP54 reikalavimo. Jų naudoti, pagal TP E dalį, evakuacinių takų apšvietimui (su avar. moduliu) negalime dėl žemos saugumo klasės. Siūlau šviestuvus su avar. moduliais pirkti IP54. Laukiu tiekėjo pasiūlymo ar yra galimybė užsakyti tokio pačio modelio šviestuvą tik su IP54 klasės reikalavimu.

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

www.infes.lt



From:
Sent: Monday, June 16, 2025 1:54 PM
To:
Cc:
Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Kaip dėl 94 ,kur reikės naujų?

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

www.infes.lt

The logo for Infes, featuring a stylized graphic of three vertical bars of increasing height to the left of the word "Infes" in a bold, sans-serif font.

From:
Sent: Saturday, June 14, 2025 1:50 PM
To:
Cc:
Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Labas Algimantai,

Keičiate esamame terminale šviestuvus į naujus ir turėsit ką sumontuoti pagal projektą.

Pagarbiai

R

Projektų vadovas
Infrastruktūros departamentas
Projektų valdymo skyrius

Oro uosto g. 4, Karmėlava,
LT-54460 Kauno r., Lietuva
Mob.: +370 www.ltou.lt

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

Visa šiame el. laiške pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta tik konkrečiam (-iems) adresatui (-ams). Jeigu gavote el. laišką per klaidą, prašome apie tai pranešti siuntėjui ir ištrinti el. laišką bei visus jame esančius priedus. Bet koks neteisėtas šiame el. laiške pateiktos informacijos naudojimas, atskleidimas ar platinimas yra griežtai draudžiamas. Detalesnę informaciją apie mūsų asmens duomenų rinkimo būdus, jų naudojimą bei saugojimą galite rasti [Privatumo pranešime](#).

All information provided in this E-mail message is confidential and exclusively intended for the intended recipient (s). If you have received this E-mail message in error, please notify the sender and delete the E-mail message (including any attachments). Any unlawful use, disclosure or distribution of the information contained in this E-mail is strictly prohibited. You can find more detailed information about our methods of collecting personal data, their use and storage in our [Privacy Policy](#).

From:

Sent: Thursday, June 12, 2025 5:23 PM

To:

Cc:

Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

IŠORINIS SIUNTĖJAS: Nespauskite ant nuorodų ir prisegtukų, kol neįsitikinsite, kad siuntėjas ir laiško turinys yra patikimi.
Sveiki,

Noriu paklausti dėl 135 patalpos šviestuvų ir jų sumontavimo. Buvome sutarę naudoti esamus/demontuojamus arba montuoti jūsų perduotus naujus. Iš kurios patalpos galime demontuoti šviestuvus ir juos panaudoti? Gal šviestuvus turite sandėlyje? Tokių šviestuvų: 121+22+90=233vnt. Iš kurių 139 panaudosime, o 94 reikės naujų.



ŠVIESTUVŲ POZICIJA MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTYJE NEVERTINAMA, ŠVIESTUVUS PATEKIA UŽSAKOVAS

33 W

22

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

[t www.infes.lt](http://www.infes.lt)



From:

Sent: Monday, December 2, 2024 2:43 PM

To:

Cc:

Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Sveiki,

Įkėliau pakoreguotus planus po jūsų pateiktų pastabų. Peržiūrėkite.

<https://ltou.sharepoint.com/sites/PM/NT/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FPM%2FNT%2FP18KUN240%20KUN%20terminalo%20pl%C4%97tra%2F8%2E%20Dalinimasis%2F13%2E%20Technologij%C5%B3%20dalis%2FProjektiniai%20klausimai%2F114%20klausimas&viewid=72d0ac12%2D534a%2D4d8a%2D9896%2D781be9a620fc>

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

www.infes.lt



From:

Sent: Friday, November 15, 2024 12:22 PM

To:


Cc:

Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas


Sveiki,

Pirma ką pastebėjau, tai ne visur evakuaciniuose keliuose, koridoriuose ir taip pat bendrose erdvėse yra numatytos avarinio apšvietimo grupės/šviestuvai.


Patikros zonos šviestuvai, šiuo metu yra pajungti tikrai ne nuo vienos, o bent jau 3-4 atskirų grupių, iš kurių viena yra avarinio apšvietimo.





Išvykimo salė, šiuo metu turi taip pat turi kelias valdymo grupes, tame tarpe avarinio apšvietimo grupę. Siūlomas variantas, sujungti viską į vieną grupę, nėra priimtinas.



Analogiški komentarai ir dėl NeŠengeno laukimo salės ir registracijos salės:





Papildomas klausimas, ar planuojamose nuomoti, komercinės/sandėliavimo paskirties patalpose numatyta el.suvartojimo apskaita?
T.y atskira kiekvienos patalpos kištukinių lizdų ir apšvietimo elektros suvartojimo apskaita?

Pradžioje pastabų tiek, tyrinėju brėžinius toliau....

Pagarbiai,

From:
Sent: Thursday, November 14, 2024 2:13 PM
To:
Cc:
Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

IŠORINIS SIUNTĖJAS: Nespauskite ant nuorodų ir prisegtukų, kol neįsitikinsite, kad siuntėjas ir laiško turinys yra patikimi.
Sveiki,

Šis klausimas atviras dėl apšvietimo valdymo
https://ltou.sharepoint.com/:x:/r/sites/PM/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF8C40F13-ED08-4E97-9B27-DB458A022B21%7D&file=Projekto%20klausimai%20KUNv3.xlsx&action=default&mobileredirect=true
<https://ltou.sharepoint.com/sites/PM/NT/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPM%2FNT%2FP18KUN240%20KUN%20terminalo%20pl%C4%97tra%2F8%2E%20Dalinimasis%2F13%2E%20Technologij%C5%B3%20dalis%2FProjektiniai%20klausimai%2F114%20klausimas&viewid=72d0ac12%2D534a%2D4d8a%2D9896%2D781be9a620fc>

121	114	Siunčiame derinimui apšvietimo valdymo planą	
		13. Technologijų dalis/Projektiniai klausimai/114 klausimas	
	115	Siunčiame derinimui projektui apšvietimo planą	

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 www.infes.lt



From:
Sent: Thursday, November 14, 2024 10:09 AM
To:
Cc:
Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Sveikas Algimantai,

Berods atsakiau į visus klausimus, kurie buvo atviri. Jei rasi neatsakytu, pasidalinki papildomomis nuorodomis. Ačiū.

Pagarbiai,

From:
Sent: Wednesday, November 13, 2024 1:36 PM
To:
Cc:
Subject: FW: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas


IŠORINIS SIUNTĖJAS: Nespauskite ant nuorodų ir prisegtukų, kol neįsitikinsite, kad siuntėjas ir laiško turinys yra patikimi.
kartoju

Taip pat šie klausimai dar neatsakyti

https://ltou.sharepoint.com/:x:/r/sites/PM/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF8C40F13-ED08-4E97-9B27-DB458A022B21%7D&file=Projekto%20klausimai%20KUNv3.xlsx&action=default&mobileredirect=true

https://ltou.sharepoint.com/:x:/r/sites/PM/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF8C40F13-ED08-4E97-9B27-DB458A022B21%7D&file=Projekto%20klausimai%20KUNv3.xlsx&action=default&mobileredirect=true

						0818	
91	85	Prašome patikslinti lizdų vietas, kiekį ir aukštį žr. 91,92,93,94 klausimo priedas.dpf DUTY FREE biurai					
92	86	Prašome patikslinti lizdų vietas, kiekį ir aukštį žr. 91,92,93,94 klausimo priedas.dpf Biuras ir Mokymų patalpa (AS patalpos)				7/18/2024	ATV
93	87	Prašome patikslinti kiek numatyti papildomų lizdų nurodytose patalpose prie pavaizduotų elektroninių ryšių lizdų žr. 91,92,93,94 klausimo priedas.dpf AS patalpos				7/18/2024	ATV
94	88	Prašome patikslinti lizdų vietas, kiekį ir aukštį žr. 91,92,93,94 klausimo priedas.dpf Biuras					

106	dalis Norime susiderinti papildomus telekomunikacijų stovų vietas. Reikės numatyti kelis papildomus kabelių perėjimus tarp aukštų (stovus). Tokiu būdu sutrumpinsime kabelių kelius iki serverinės ir išvengsime papildomų (tarpinių) spintų statymo (kurioms dar reikėtų ieškoti tinkamų vietų kas taip pat nebūtu paprasta). tarp 1 ir 2a (X6/Y5) ir 2 ir 3a (X6/Y5 ir ~X3/Y5):		ATSAKYS KĘSTUTIS	9/13/2024		ATVIRAS,ve
-----	---	--	------------------	-----------	--	------------

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,

M. +370 LT-03228 Vilnius

www.infes.lt



From:

Sent: Wednesday, October 30, 2024 1:54 PM

To:
Cc: '
Subject: RE: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Vis dar atviras klausimas

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

t www.infes.lt





From:
Sent: Tuesday, September 24, 2024 11:59 AM
To:
Cc:
Subject: 280 KUN Šviestuvų išdėstymo plano susiderinimas

Sveiki,

Siunčiu šviestuvų išdėstymo planą su mūsų klausimais. Prašome jūsų pateikti daugiau informacijos.

Klausimas įkeltas į klausimų ir atsakymų formą.

<https://ltou.sharepoint.com/sites/PM/NT/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FPM%2FNT%2FP18KUN240%20KUN%20terminalo%20pl%C4%97tra%2F8%2E%20Dalinimasis%2F13%2E%20Technologij%C5%B3%20dalis%2FProjektiniai%20klausimai%2F108%20klausimas&viewid=72d0ac12%2D534a%2D4d8a%2D9896%2D781be9a620fc>

	B	C	D	E	F	G
	6	Eil.nr. RANGOVO Klausimas	Iškarpa	STATYTOJO ATSTOVO Komentaras/comments	Klausimo pateikimo data	Atsakymo pateikim data
110		žr. 13. Technologijų dalis/Brėžiniai peržiūrai/16.17.18 AS dalis				
106		Norime susiderinti papildomus telekomunikacijų stovų vietas. Reikės numatyti kelis papildomus kabelių perėjimus tarp aukštų (stovus). Tokiu būdu sutrumpinsime kabelių kelius iki serverinės ir išvengsime papildomų (tarpinių) spintų statymo (kurioms dar reikėtų ieškoti tinkamų vietų kas taip pat nebūtų paprasta).			9/13/2024	
111		tarp 1 ir 2a (X6/Y5) ir 2 ir 3a (X6/Y5 ir (~X3/Y5)):				
112						
113	107	Siunčiame prajimo kontrolės įrangos planą susiderinimui. žr. 13. Technologijų dalis/Brėžiniai peržiūrai/16.17.18 AS dalis/0919 Praėjimo kontrolė			9/19/2024	
114	108	Siunčiame šviestuvų planą susiderinimui. žr. 13. Technologijų dalis/Projektiniai klausimai/108 klausimas			9/24/2024	
115						

Specialiųjų dalių projektų vadovas

T. +370 5 231 32 09 Švitrigailos g. 13,
M. +370 LT-03228 Vilnius

www.infes.lt



SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 MĖN. D.

2022 MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA**Statinių grupė** **240723-280 TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.6) ORO UOSTO TERMINALAS, KAUNO R. SAV. KARMELAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS****Statiny** **1 Elektrotechnika****Žiniaraštis** **1 29. Esamu 600x600 šviestuvu keitimas naujais, analogiškais. Papildomi. Skačiuojamieji**

2025.06.27


Suma žiniaraščiui **9855.23 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai						
1	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.960	4544.5208	4362.74
2	260432-01	LEDVANCE ECO PANEL 600 UGR < 19 36 W/4000 K šviestuvas	vnt	96.000	39.3967	3782.08
Skyriuje 1						8144.82
Žiniaraštyje 1						8144.82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1710.41
Iš viso žiniaraštyje 1						9855.23

Sudarė:



[illegible][illegible]

2020-04 	Br. izdruška pavadināmas: PIRMO AUKCIONA APŠVIETI
Žymuo:	0403-TP-E

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VILTEKTA
A. Goštauto g. 8, LT-00108, Vilnius; E.p. viltekta@viltekta.lt

AB Lietuvos oro uostai**ATSAKYMAS | 2025-07-09 Nr. V1-925-25 IR 2025-07-04 Nr. SR250704-02MD DĖL TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6), ORO UOSTO TERMINALO, KAUNO R. SAV. KARMĖLAVOS MSTL. ORO UOSTO G. 4., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO 135 IR 142 PATALPŲ ŠVIESTUVŲ**

Statytojas 2020-03-30 pasitarimo protokolu Nr. 34 ir jo priedu projektuotojui nurodė kuriuos švietuvus reikės demontuoti ir perkelti į kitas patalpas. Tai įvertinus buvo parengtas apšvietimo projektas. Brėžiniuose aiškiai nurodyta kur naudojami esami šviestuvai, kurie perkeliama iš demontuojamų zonų, elektrotechninės dalies medžiagų kiekių žiniaraščiuose išskirta pozicija *Esamų šviestuvų LED33 demontavimas ir sumontavimas- 139vnt.*

Atsakydami teigiame, kad nagrinėjamų šviestuvų montavimas yra įtrauktas į projektą, o jų tiekimas Statytojo nurodymu yra perkėlimas iš gretimų patalpų.

Jei darbo projekto stadijoje sprendimai ir užduotys buvo keičiami ir nuspręsta nebenaudoti esamų šviestuvų tai nesujig su techninio projekto sprendiniais.

Direktorius

