

1. Dėl fasadinės sistemos laikančiojo karkaso:

Techninio projekto SA dalyje 322-TP-SA-TS 18 lape nurodyta:

Reikalavimai cinkuotųjų profiliuotųjų karkaso sisteminiams elementams:

- profiliuočiai turi būti pagaminti iš karštai cinkuoto plieno, kurio markė S280GD+Z275mac arba S320 GD+Z275 EN 10346:2009 ar aukštesnė;

Tačiau naudojant karkasą iš cinkuoto plieno nėra sertifikuotos sistemos turinčios NTĮ.

Rangovo siūloma fasadinė sistema turi NTĮ, tačiau ji neatitinka techninio projekto techninių specifikacijų kur nurodyta, kad fasado karkasas turi būti pagamintas iš karštai cinkuoto plieno. Rangovo siūlomas karkasas iš nerūdijančio plieno ir aliuminio elementų. Detalė žr. žemiau:



Atsižvelgiant į tai, kad TP sprendiniai neturi NTĮ todėl turi būti keičiami projektiniai sprendiniai susiję su fasadinės sistemos įrengimu. Dėl keičiamų projektinių sprendinių fasado laikančiojo karkaso elementų, kurie atitinka NTĮ Rangovas papildomai patirs 611,23Eur plus PVM (S009) dydžio išlaidas. Paaiškiniame nurodyta darbų pabrangimo kaina įvertinus pagrindinės sutarties apimtyse numatytus įkainius. Karkaso gamybos ir pristatymo terminas į statybos objektą 56 kalendorinės dienos nuo patvirtinto užsakymo.

2. *Dėl fasadinių plokščių tvirtinimo*

Techninio projekto SA dalyje 322-TP-SA-TS 18 lape nurodyta:

Išorės fasado apdaila tvirtinama tiesiogiai prie karkaso išoriškai **nematomais elementais**.

Tame pačiame 18 TS lape pateiktas ir fasado įrengimo mazgas, kuriame nurodyta išorinis plokštės tvirtinimas:



Rangovo siūloma sertifikuota sistema turinti NTJ sertifikuota tvirtinant fasado apdailą kniedėmis išoriškai kaip ir pateiktoje detalėje techniniame projekte.



Paaiškinimas dėl fasadinės sistemos įrengimo ir šachtos šiltinimo papildomų darbų.

3. *Dėl keltuvo šachtos išorinės sienos šiltinimo*

TP brėžiniuose 322-01-TP-SA.B-02; 322-01-TP-SA.B-03; 322-01-TP-SA.B-10; ir medžiagų kiekių žiniaraštyje numatyta, kad keltuvas apšiltinamas PIR plokštėmis:



Vadovaujantis TP sprendiniais, šachta apšiltinama medžiaga kurios degumo klasė B-s1,d0, o vadovaujantis sertifikuota fasadine sistema, šachtos išorinė siena turi būti apšiltinta medžiaga kurios degumo klasė nemažesnė nei A2-s2,d0, todėl turi būti keičiami projektiniai sprendiniai. Keičiant sprendinį šiltinimo sluoksnio iš PIR į medžiagą kur degumo klasė nemažesnė nei A2-s2, d0, šiuo atveju akmens vatą pagal detalę iš kurios naudojamas tik šiltinamasis sluoksnis:

Sienos SN-1-1 detalė
M1:5



Siekiant įrengti šiltinimo sluoksni vadovaujantis SN-1-1 detale, atsiranda papildomi statybos darbai kurių papildoma vertė 1217,07 Eur, plus PVM (S007). Paaiškiniame nurodyta darbų pabrangimo kaina įvertinus pagrindinės sutarties apimtyse numatytus įkainius. Keltuvo šachtos apšiltinimo darbų trukmė atitinkamai reikalingos papildomos 5 darbo dienos.

4. *Dėl bendrų darbų vykdymo terminų ir papildomų darbų*

Prašome Užsakovo patvirtinti projektinių sprendimų pakeitimus ir paaiškiniame nurodytus papildomus darbus kurių bendra vertė 1828.30Eur plus PVM (S007, S009). Bei pratęsti fasado darbų įrengimo pradžios terminą 56 kalendorines dienas dėl fasadinių medžiagų tiekimo terminų nuo susitarimo pasirašymo dienos.

UAB „Agentus“

S
Li

