

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „CONER”

Buveinės adresas Pramonės g. 7, LT-62175 Alytus. Tel. 8-636-33104, El.p. info@coner.lt, svetainė internete www.coner.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 302921892. PVM kodas LT100007649416,
Radžiūnų g. 39, Radžiūnų k., Alytaus sen. Alytaus raj. Atsiskaitomoji sąskaita LT284010040900763024 AB DNB bankas.

Valstybės įmonei Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL URĖDIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO PATALPŲ MIŠKININKŲ G.-1, KAZLŲ RŪDOJE PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2016-07-12 Nr. 07/12

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB “CONER”
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 7, 62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Edvardas Bielskis
Telefono numeris	8-687-03022
Fakso numeris	
El. pašto adresas	edvardas@coner.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: mažos vertės pirkimo sąlygomis; kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Darbų ir išlaidų pavadinimas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4
1	Bendrastatybiniai darbai	73105,75	88457,96
2	Vandentiekio tinklai	2291,08	2772,21
3	Buitinių nuotekų F tinklai	1911,47	2312,88
4	Elektros tinklai	16002,56	19363,10
5	Gaisrinė signalizacija	2666,83	3226,86
6	Šildymas	6738,05	8153,04
7	Oro kondicionavimas	35371,55	42799,57
8	Kompiuterinis, telefoninis tinklas	4765,76	5766,57
	Iš viso:	142 853,05	172 852,19

Mes siūlome šiuos remonto darbus atlikti už:

Kaina **142 853,05 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt trys Eur 05 ct).**

PVM **29 999,14 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 14 ct).**

Viso kaina su PVM **172 852,19 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du Eur 19 ct)**

Į šią pasiūlymo sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. Išsamesnė informacija pasiūlymo dokumentuose.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus ir pasižadame:

- 1) darbus baigti iki 2016 m. spalio 10 d.;
- 2) pateikti naujas statybines medžiagas, naujus gaminius ir įrenginius.
- 3) įrenginius sukomplektuoti su visais būtinais priedais užtikrinančiais numatytą paskirtį ir funkcionavimą be papildomo komplektavimo;
- 4) statinio įrenginius išdėstyti nepažeidžiant darbo saugos, higienos ir ergonominių reikalavimų;
- 5) Užsakovo nurodytu terminu atvykti sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pirkimo pasiūlymas	2
2.	Lokalinės sąmatos	13
4.	Kvalifikaciniai pažymėjimai	2

Visų konkursui pateikiamų dokumentų apimtį sudaro 17 (septyniolika) lapai(ų).

(Nurodyti lapų skaičių)

Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų ir konkurso dokumentų reikalavimų.

Jeigu šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirašyti bei jai įsigaliooti.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. rugpjūčio 12 d.

(Nurodyti terminą)

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos pavadinimas)




(Parašas)

Edvardas Bielskis

(Vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7978

UAB CONER

Įmonės kodas: 302921892

Radžiūnų g. 39, LT-62181 Radžiūnų k., Alytaus r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

KOPIJA TIKRA



Išduotas 2015 m. lapkričio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. balandžio 28 d.

02927



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25902

Edvardas Bielskis

A.k. 38407270987

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

KOPIJA TIKRA



Išduotas 2015 m. gegužės 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. balandžio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

13174

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos administracinio pastato patalpų Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje paprastasis remontas

Statinyss 1 Urėdijos administracinio pastato patalpų Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje paprastasis remontas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai	88457,96		88457,96	73105,75
2	Vandentiekio tinklai	2772,21		2772,21	2291,08
3	Buitinių nuotekų tinklai	2312,88		2312,88	1911,47
4	Vidaus elektros tinklai	19363,10		19363,10	16002,56
5	Gaisrinė signalizacija	3226,86		3226,86	2666,83
6	Šildymas	8153,04		8153,04	6738,05
6	Oro kondicionavimas	42799,57		42799,57	35371,55
7	Kompiuterinis, telefoninis tinklas	5766,57		5766,57	4765,76
	Iš viso:	172852,19		172852,19	142853,05

UAB „Coner“
Direktorius
Edvardas Bielskis



SUDERINTA: _____ EUR


TVIRTINU: 88457,96 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS S. Butkus

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2016 M. _____ MĖN. _____ D. _____

**LOKALINĖ ŠAMATA**

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė**20160705 Urėdijos administracinio pastato patalpų Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje paprastas remontas****Statiny****1 Urėdijos administracinio pastato patalpų Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje paprastas remontas****Žiniaraštis****1 Bendrastatybiniai darbai****Suma žiniaraščiui 88457.96 EUR**

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N46-184		Durų angų užpildymo išardymas	100m2	0.3633	623.8518	226.65
2 N46-134		Sienų ardymo darbai	m3	1.610	58.8178	94.70
3 N46-36		Angų pramušimas konstrukcijose	m3	0.760	486.7310	369.92
4 R5-57		Akmens masės plytelių dangos išardymas	100m2	0.3974	245.0846	97.40
5 R5-1		Grindų demontavimas, nuardant medines lentas ir paliekant lages	m2	321.910	5.2392	1686.55
6 R14-219		Esamų sienų atšokusių paviršių skutimas	100m2	0.64382	379.4018	244.27
7 N46-180-2		Laiptų plytelių iš mozaikinio betono ant pakopų ir aikštelės nuardymas	m2	19.320	4.6188	89.24
8 N7-229		Vidaus laiptų aptvėrimų demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	100m	0.150	432.3503	64.85
Skyriuje 1						2873.58
2 Durų keitimas						
1 F10-4-4		Natūralaus klijuoto ažuolo durys	m2	38.220	434.6127	16610.90
Skyriuje 2						16610.90
3 Lubos						
1 F15-1-10		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	230.590	39.9662	9215.81
2 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	1.2057	3274.6134	3948.20
3 N15-169-6		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	1.2057	481.5609	580.62
4 N15-169-7		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	1.2057	371.8361	448.32
5 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai išigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1.2057	80.0876	96.56
6 N15-136		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.2057	1042.1902	1256.57
Skyriuje 3						15546.08
4 Grindys						
1 N11-121		MDP plokščių danga prikaltant ant juodgrindžių	100m2	2.1519	1168.8446	2515.24
2 N27-274		5,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas	100m2	1.0672	214.6626	229.09
3 F11-2-3		Betono pasluoksnis	m3	5.336	150.0874	800.87
4 N11-54-6		Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	1.0672	659.5514	703.87
5 N11-140		PVC sintetinė ruloninė danga,klijuojama	100m2	1.0672	2760.3524	2945.85

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		ant išlyginto pagrindo				
6	N11P-1102	Parquetlenčių grindų dangų įrengimas ant	m2	215.190	55.2043	11879.41
		paruošto pagrindo				
7	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens	m2	39.740	57.1617	2271.61
		masės plytelėmis				
		Skyriuje 4				21345.94
	5	Sienos. Vidaus apdaila				
1	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras	100m2	8.7758	431.1535	3783.72
		glaistymas ir šlifavimas 2 kartus				
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo	100m2	8.7758	69.1269	606.64
		gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais				
		voleliu				
3	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų	100m2	8.7758	931.3896	8173.69
		konstrukcijų labai geras dažymas vandens				
		emulsiniais dažais				
4	N15-52	Vidaus sienų ir angokraščių tinko	100m2	0.720	1886.2421	1358.09
		remontas				
		Skyriuje 5				13922.14
	6	Konstrukcijos.Sienos				
1	F8-1-4	Silikatinių plytų pertvarų mūras	m3	0.150	298.2773	44.74
2	F9-12-3	Naujos karkasinės pertvaros įrengimas	100m2	0.163	3215.3190	524.10
3	N7-229	Laiptų turėklų iš nerūd. pl. įrengimas	100m	0.150	14921.8297	2238.27
		Skyriuje 6				2807.11
		Žiniaraštyje 1				73105.75
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				15352.21
		Iš viso žiniaraštyje 1				88457.96

Sudarė :



 /Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.


TVIRTINU: 2772,21 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Statinsys 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Žiniaraštis 2 Vidaus vandentiekis

Suma žiniaraščiui 2772,21 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontuojami vandentiekio V1 tinklai						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m	10,0	2,785	27,85
2 N16-61		Movinių ventilių demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	4,0	2,4697	9,88
3 N16-61		Grubaus valymo filtro demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	1,0	2,4697	2,47
Skyriuje 1						40,2
2 Vandentiekio tinklai						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	36,0	11,8476	426,51
2 88002001		Daugiasluoksniai vamzdžiai D16	m	31,0	0,7216	22,37
3 88002002		Daugiasluoksniai vamzdžiai D20	m	2,0	1,2026	2,41
4 88002003		Daugiasluoksniai vamzdžiai D32	m	3,0	3,8617	11,59
5 88002004		Šarvas vamzdžiui d16	m	29,0	42,7594	1240,02
6 88002005		Šarvas vamzdžiui d20	m	2,0	0,4811	0,96
7 88002006		Šarvas vamzdžiui d32	m	3,0	0,6414	1,92
8 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	10,0	5,0664	50,66
9 2003-1		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	1,0	2,8996	2,9
10 2003-3		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4"	vnt	1,0	3,7014	3,7
11 2003-7		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4"	vnt	1,0	9,5273	9,53
12 88002007		Grubaus valymo filtras	vnt	1,0	4,7837	4,78
13 88002008		Kaminiai ventiliai D15	vnt	2,0	3,1802	6,36
14 N18-15		Vandens šildytuvo po praustuvu montavimas	kompl.	1,0	95,7348	95,73
15 88002009		Elektrinis vandens šildytuvas 10 ltr montuojamas po praustuvu	kompl.	1,0	67,8805	67,88
16 N46-171		Betoninių grindų išardymas	100m2	0,02	291,6773	5,83
17 N46-47		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	100vnt	0,04	1689,359	67,57
18 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,36	139,2258	50,12
19 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	3,0	60,0079	180,02
Skyriuje 2						2250,88
Žiniaraštyje 2						2291,08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						481,13
Iš viso žiniaraštyje 2						2772,21

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 2312,88 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas**Statiny** 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas**Žiniaraštis** 3 Buitinių nuotekų tinklai**Suma žiniaraščiui 2312,88 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Nuotekos F1						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	25,0	11,17	279,25
2 88002010		PE80 PN10 slėginis vamzdis D32	m	25,0	1,95	48,75
3 N16-138-1		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	1,0	10,0843	10,08
4 88002011		Storasis PVC vamzdis D50x3,2	m	1,0	1,3496	1,35
5 N23-241		Nuotekų perpumpavimo įrenginio montavimas	vnt.	1,0	92,6732	92,67
6 88002012		Nuotekų perpumpavimo įrenginys	kompl.	1,0	1186,11	1186,11
7 N17-33-1		Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	169,3691	169,37
8 N46-47		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	100vnt	0,01	1689,359	16,89
9 R23-33		Skylių vamzdinams tarpaukštiniuose perdangose iškirtimas	vnt	1,0	10,7824	10,78
10 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,26	139,2258	36,2
11 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1,0	60,0079	60,01
Skyriuje 1						1911,47
Žiniaraštyje 3						1911,47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						401,41
Iš viso žiniaraštyje 3						2312,88

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 19363,10 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Kontoros, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas**Statinsys 1 Kontoros, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas****Žiniaraštis 4 Elektros tinklai**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
Skyrius Nr. 1 Montavimo darbai						
1	R33-334	Esamų skydelių demontavimas	vnt	2	40,193	80,39
2	R21-9	El. instaliacijos demontavimas	100m	1	79,101	79,10
3	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	100 vnt	0,97	125,196	121,44
4	N19-73	Paskirstymo spintos montavimas	vnt	2	146,469	292,94
5	N19-73	Apšvietimo skydelio montavimas	vnt	4	176,804	707,22
6	N21-548	Iki 100a galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	3	15,538	46,61
7	N21-229	Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	0,77	1815,12	1397,64
8	N21-241	1 lempos, LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,05	1555,885	77,79
9	N21-341	Evakuacinių šviestuvų montavimas	vnt	2	19,12	38,24
10	N21-544	Instaliacijos prietaisu-blokų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas	100 vnt	2,01	515,85	1036,86
11	N21-25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse	100m	11,45	156,5	1791,93
12	N21-21	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu	100m	7	155,2	1086,40
Iš viso už skyrių Nr. 1 Montavimo darbai						6756,56
Skyrius Nr. 2 Medžiagos						
13	2670-86	Paskirstymo spinta PS-1	kompl.	1	205,677	205,68
14	2670-101	Paskirstymo spinta PS-2	kompl.	1	210,099	210,10
15	2670-116	Apvietimo skydelis moduliniam aparatams AS-1	kompl.	1	322,871	322,87
16	2670-117	Apvietimo skydelis moduliniam aparatams AS-2	kompl.	1	152,479	152,48
17	2670-117	Apvietimo skydelis moduliniam aparatams AS-3	kompl.	1	152,479	152,48
18	2670-117	Apvietimo skydelis moduliniam aparatams AS-4	kompl.	1	715,2	715,20
19	2850-125	Automatiniai jungikliai 40 A 3P S203-C 40	vnt	2	24,392	48,78
20	2850-123	Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C 25	vnt	1	18,711	18,71
21	2513-13	Liuminescenciniai šviestuvai 60x60 IP20 4x18 montuojamas į lubas su lempomis	vnt	75	46,2	3465,00
22	2513-48	Šviestuvai 1x6W LED lempa IP40 montuojama į lubas	vnt	5	45,8	229,00
23	2513-32	Šviestuvai avariniam apšvietimui su kompaktine liuminescencine lempa 4x18 IP65, su akumuliatoriumi baterija 1h ir lempomis	vnt	2	70,85	141,70

24	2513-45	Išėjimo krypties nuorodos šviestuvai, IP44 vnt su 1val. akumuliatoriumi su 1x6W kompaktine liuminescencine lempa, montuojamas prie sienos	vnt	2	38,5	77,00	
25	P-313	Jungiklis vienos krypties 10A, 230V, IP 21 su dėžute (paslėptai instaliacijai)	vnt	2	7,8	15,60	
26	261557	Jungiklis dviejų krypčių 10A, 230V, paslėptai instaliacijai, IP 21 su dėžute	vnt	17	9,545	162,27	
27	P-313	Perjungiklis paslėptai instaliacijai su dėžute IP21	vnt	6	13,452	80,71	
28	2520-29	Viengubas kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	9	5,586	50,27	
29	2520-29	Dviejų vietų kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 2x16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	34	12,452	423,37	
30	2520-29	Trijų vietų kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 3x16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	33	20,15	664,95	
31	3498-324	1kV variniai kabeliai 5x6	m	110	2,544	279,84	
32	3498-279	1kV variniai kabeliai 3x2.5	m	1195	1,01	1206,95	
33	3498-278	1kV variniai kabeliai 3x1.5	m	530	0,561	297,33	
34	3498-152	1kV variniai kabeliai 4x1,5	m	10	0,657	6,57	
35	P-1013	Viniplastinis vamzdis d-16	m	855	0,153	130,82	
36	P-1013	Viniplastinis vamzdis d-20	m	80	0,321	25,68	
37	P-1013	Viniplastinis vamzdis d-25	m	150	0,221	33,15	
38	P-1013	Viniplastinis vamzdis d-40	m	60	0,655	39,30	
39	P-593	Instaliacinė dėžutė kabeliams, IP44	vnt	20	4,51	90,20	
Iš viso už skyrių Nr. 2 Medžiagos						9246,00	
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							16002,56
Bendra vertė be PVM							16002,56
PVM							3360,54
Bendra vertė su PVM							19363,10

Sudarė:

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 3226,86 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas**Statinsys 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas****Žiniaraštis 5 Gaisrinė signalizacija**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
Skyrius Nr. 1 Montavimo darbai						
1	N50-315	Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt	20	4,855	97,1
2	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt	2	6,15	12,3
3	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	4	124,15	496,6
4	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100m	1	328,18	328,18
Iš viso už skyrių Nr. 1 Montavimo darbai						934,18
Skyrius Nr. 2 Medžiagos						
5	3855-31	Adresuojamas dūmų detektorius su baze	vnt	19	35,5	674,5
6	3855-31	Adresuojamas temperatūrinis detektorius su baze	vnt	1	30,15	30,15
7	N503003	Adresuojamas rankinis gaisro pavojaus mygtukas	vnt	2	54	108
8	3498-19	Kabelis 2x1 mm2	m	400	1,33	532
9	900122	Vamzdis PVC D16 mm	m	100	0,46	46
10	P940-2	Tvirtinimo elementai	kompl.	2	66	132
11	P940-3	Papildomos medžiagos	kompl.	2	105	210
Iš viso už skyrių Nr. 2 Medžiagos						1732,65
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2666,83
Bendra vertė be PVM						2666,83
PVM						560,03
Bendra vertė su PVM						3226,86

Sudarė:

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 8153,04 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Statinsys 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Žiniaraštis 6 Šildymas

Suma žiniaraščiui 8153,04 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1 N16-114		Vidaus šildymo vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	128,0	13,845	1772,16
2 88001001		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D20x2,8	m	70,0	1,2563	87,94
3 88001002		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D25x3,5	m	3,0	1,5863	4,76
4 88001003		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D63x5,3	m	45,0	8,52	383,4
5 88001004		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D75x6,8	m	10,0	9,125	91,25
6 88001005		Alkūnė 90° D20	vnt	46,0	0,225	10,35
7 88001006		Alkūnė 90° D63	vnt	6,0	2,514	15,08
8 88001007		Alkūnė 90° D75	vnt	4,0	4,25	17,0
9 88001008		Trišakis 20x20x20	vnt	12,0	0,195	2,34
10 88001009		Trišakis 25x20x25	vnt	6,0	0,35	2,1
11 88001010		Trišakis 63x25x63	vnt	6,0	1,02	6,12
12 88001011		Trišakis 75x63x75	vnt	2,0	1,95	3,9
13 88001012		Perėjimas 25x20	vnt	6,0	0,954	5,72
14 88001013		Perėjimas 75x63	vnt	2,0	2,015	4,03
15 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	19,0	9,85	187,15
16 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	1,0	17,852	17,85
17 88001014		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinio ventiliu ir oro išleidėju 11x500x1400	vnt	19,0	70,256	1334,86
18 88001015		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinio ventiliu ir oro išleidėju 33x500x900	vnt	1,0	102,45	102,45
19 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	44,0	4,685	206,14
20 88001016		Termostatinis elementas su skysčio užpildu	vnt	20,0	6,578	131,56
21 88001017		Radiatorių pajungimo mazgas (H jungtis)	vnt	20,0	7,21	144,2
22 88001018		Oro išleidimo ventilis D15	vnt	2,0	5,786	11,57
23 N26-220		Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,43	205,63	88,42
24 88001019		Mineralinės vatos kevalas su aliuminio folija, iz. storis 50mm vamzdžiui d63	m	33,0	6,123	202,06
25 88001020		Mineralinės vatos kevalas su aliuminio folija, iz. storis 50mm vamzdžiui d75	m	10,0	7,254	72,54
26 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	1,28	120,56	154,32
27 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	20,0	8,154	163,08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
28 R17-36		Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	118,0	2,85	336,3
29 R17-37		Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	10,0	3,456	34,56
30 N16-70		Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	6,0	65,45	392,7
31 N46-108		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	1,16	642,56	745,37
32 R23-173		20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100vnt	0,06	112,56	6,75
Skyriuje 1						6738,05
Žiniaraštyje 6						6738,05
Pridetinės vertės mokestis 21.00%						1414,99
Iš viso žiniaraštyje 6						8153,04

Sudarė:

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 42799,57 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas

Statiny 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas

Žiniaraštis 7 Oro kondicionavimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Oro kondicionavimas						
1 N20P-0801		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	21,0	18,52	388,92
2 N20-971		Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1 - 10 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie k-jų	vnt.	4,0	31,152	124,6
3 N20-970		Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt.	2,0	23,15	46,3
4 88001021		Vidinis oro kondicionieriaus blokas (sieninis) 230V, Qšaldymo-1,2kW	vnt	14,0	390,15	5462,1
5 88001022		Vidinis oro kondicionieriaus blokas (sieninis) 230V, Qšaldymo-1,8kW	vnt	1,0	585,0	585,0
6 88001023		Vidinis oro kondicionieriaus blokas (sieninis) 230V, Qšaldymo-2,4-2,5W	vnt	6,0	345,0	2070,0
7 88001024		Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-6,1 kW	vnt	1,0	3650,0	3650,0
8 88001025		Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-7,2-10,9 kW	vnt	3,0	3102,0	9306,0
9 88001026		Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-2,5kW	vnt	1,0	662,0	662,0
10 88001027		Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-1,2kW	vnt	1,0	675,0	675,0
11 N16P-0401		Konicionavimo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	560,0	6,32	3539,2
12 88001028		Varinis, lankstus gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/4" (6,35) iz. storis 6,5mm	m	280,0	2,25	630,0
13 88001029		Varinis, lankstus gamykliškai izoliuotas vamzdis 3/8" (9,52) iz. storis 7,0mm	m	280,0	3,12	873,6
14 N16-114		Vidaus šildymo vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	300,0	11,56	3468,0
15 88001030		Lankstus kondensato nuvedimo vamzdis d20	m	300,0	1,25	375,0
16 R61P-2635		Kondensato sifono montavimas	vnt.	2,0	3,56	7,12
17 88001031		Kondensato pajungimo sifonas D20	vnt	2,0	22,3	44,6
18 N21-537		Plastikinių kanalų montavimas	100m	1,35	365,0	492,75
19 88001032		Plastikinis montavimo kanalas 60x52	m	95,0	1,85	175,75
20 88001033		Plastikinis montavimo kanalas 72x64	m	10,0	2,63	26,3
21 88001034		Plastikinis montavimo kanalas 98x73	m	30,0	4,25	127,5
22 N16P-0701		Kondensato siurblių su movinėmis	vnt.	21,0	15,62	328,02
23 88001035		Kondensato siurliukas 14 l/h 6m.v.st	vnt	21,0	65,154	1368,23

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hydr. išbandymas	100m	5,6	132,2	740,32
25	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	2,0	9,5	19,0
26	88001036	Plieninės lauko oro pritekėjimo grotelės 400x400	vnt	1,0	22,0	22,0
27	88001037	Vidinės vėdinimo grotelės 400x400	vnt	1,0	18,5	18,5
28	88001038					
29	N46-49	Skylių pramušimas sienose	100vnt	0,01	2956,3	29,56
30	R23-156	Skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose	100vnt	0,8	145,2	116,16
Skyriuje 1						35371,55
Žiniaraštyje 7						35371,55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7428,02
Iš viso žiniaraštyje 7						42799,57

Sudarė:

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 5766,57 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas remontas

Statiny 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas remontas

Žiniaraštis 8 Kompiuterinis, telefoninis tinklas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Iš viso, Eur
Skyrius Nr. 1 Montavimo darbai						
1	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	3	582,538	1747,61
2	N21-543	Kompiuterinių kištukinių lizdų montavimas	100 vnt	0,2	878,187	175,64
3	N21-543	Telefoninių kištukinių lizdų montavimas	100 vnt	0,2	878,187	175,64
4	N50-393-2	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt	20	3,911	78,22
5	N50-181	Sumontuoto kabelio matavimų kompleksas nuolatine srove prieš ir įjungus į galinius įrenginius	100 porų	0,4	490,12	196,05
6	N50-395	Plintos montavimas	vnt	10	19,36	193,60
Iš viso už skyrių Nr. 1 Montavimo darbai						2566,76
Skyrius Nr. 2 Medžiagos						
7	2520-29	Kompiuterinis kištukinis lizdas	vnt	20	18,5	370
8	2520-29	Telefoninis kištukinis lizdas	vnt	20	14,5	290
9	3498-279	Telefoninis kabelis 20x2x0,5	m	80	1,95	156
10	3600-59	Instaliaciniai kabeliai 5 kat 4x2x0,5	m	500	0,55	275
11	P-766	Plintas su laikikliais	vnt	10	110,8	1108
Iš viso už skyrių Nr. 2 Medžiagos						2199
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						4765,76
Bendra vertė be PVM						4765,76
PVM						1000,81
Bendra vertė su PVM						5766,57

Sudarė: