

PASLAUGŲ IR DARBŲ SUTARTIMS:

1. Pirkimo vertė be PVM 13,97589 Eur
2. Paslaugos kategorija _____
3. Paslaugos BVPŽ kodas 45312200-9
4. Sutarties galiojimo data (įskaitant apmokėjimui skirtą laiką):
2017.01.10;
5. Pirkimų plano eilutės numeris: 2016 m. eil. Nr. 16D053052
6. Pirkimo rūšies kodas: 26 04

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2016-01-10 IN-RSJ-1531**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Du tūkstančiai šešioliktų metų rugpjūčio mėnesio 10 diena, Klaipėda

„Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveinė yra Ryšinkų g. 11, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB saugos tarnyba „Argus“, juridinio asmens kodas 141237452, kurio registruota buveinė yra Viršutinė g. 25, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pardavimų departamento vadovo Tomo Jonaičio, veikiančio (-ios) pagal įgaliojimą Nr. 77 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų pirkimo –pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Sutarties dalykas yra Gaisro apsaugos sistemos įrengimo darbai pagal Užsakovo užduotį (toliau Darbai).
1.2. Atliekamų Darbų techninė užduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiujų sąlygų priede Nr. 1.
1.3. Darbai turi būti atlikti AB „Klaipėdos vanduo“, Uosių g. 8, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos raj.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi šalys, ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darbų atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kitą dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.3. Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, įformintas statybos užbaigimas bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

2.5. Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurios negali priklausyti nuo Šalies, dėl kurios pratęsiamas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, valios (pavyzdžiui: klimatinės oro sąlygos, valstybės institucijų/įstaigų/organizacijų veiksmai, dėl kurių nėra galimybės įvykdyti sutartį nustatytu terminu, atsiradę papildomi darbai ir pan. objektyvios priežastys), Šalims raštu išreiškus tam sutikimą gali būti pratęstas, surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	19 975,89 €	<i>Devyniolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 89 ct</i>
PVM	4 194,94 €	<i>Keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai 94 ct</i>
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	24 170,83 €	<i>Dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt eurų 83 ct</i>

3.2. Kaina, nurodyta Sutarties specialiujų sąlygų 3.1 punkte yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir

UAB saugos
departamento vadovas
Edmundas R. [illegible]

netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais.

3.3. Mokėjimai atliekami euraiis tokia:

3.3.1. Už užbaigtus darbus Užsakovas, iš atliktų darbų vertės, įrašytos Rangovo apmokėjimui teikiamoje PVM sąskaitoje – faktūroje, pilnai sumoka per 30 (trisdešimt) dienų po PVM sąskaitos-faktūros, Rangovo išrašytos pagal abiejų šalių pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą, pateikimo.

3.4. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų.

3.5. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.

3.6. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT887044060000504369;

AB SEB Vilniaus bankas, Klaipėdos filialas;

Banko kodas 70440.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.7. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atveju, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis.

3.8. Jeigu atlikti statybos darbai, numatyti pirkimo objekte, bus apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu ir Tiekėjas/Rangovas perkančiajai organizacijai/Užsakovui išrašys PVM sąskaitą faktūrą, tada šiems statybos darbams bus taikomos PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatos dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmu.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina 2 000 Eurų (du tūkstančiai eurų, 00 ct) bauda.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

4.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.1 punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.


5.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 %, dydžio delspinigius nuo darbų dalies, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu, vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai pranešant Rangovui. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) dienų. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Užsakovas be šiame straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties bendrųjų sąlygų 15 ir 17 straipsniuose.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo kontaktai	Rangovo kontaktai
Vardas, pavardė	Rolandas Paulauskas	Tomas Jonaitis



Teisės ir darbų saugos
departamento vedovas
"Rolandas Žebirskis"

Adresas	Ryšininkų 11, Klaipėda	Viršutinė g. 25, Klaipėda
Telefonas	8 650 415 10	846312449
Faksas	8 46 466166	846411554
El. paštas	Rolandas.Paulauskas@vanduo.lt	tomas@argus.lt

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

7

7.1. Tiekėjas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovų).

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.4. Darbų pirkimo–pardavimo sutarties bendrųjų sąlygų 6.1; 6.3; 6.5; 6.7 punktai netaikomi.

8.5. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

8.5.1. *priedas Nr. 1 „Darbų techninė užduotis“.*

Užsakovo vardu:

AB „Klaipėdos vanduo“

Į.k. 140089260

Ryšininkų g.11,Klaipėda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokėtojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Generalinis direktorius

Leonas Makūnas

(parašas)

A.V.

Rangovo vardu:

UAB saugos tarnyba „Argus“

141237452

Viršutinė g. 25, Klaipėda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT887044060000504369

PVM mokėtojo kodas LT412374515

Tel.: (846) 312449, faks.: (846) 411554

Pardavimų departamento vadovas

Tomas Jonaitis

(parašas)

A.V.

Informacinių technologijų
valdymo skyriaus viršininkas
Rolandas Paulauskas

Gamybos direktorius
Algirdas Špučys

Vyr. buhalterė
Irma Lubauskienė

Viešųjų pirkimų skyriaus
viršininkė
Aušra Buitkienė

Tiesės ir dar.
departament
Eduardas Z.

Tiesės ir bendrųjų reikalų
departamento direktorė
Jūratė Spudulienė

DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

BENDROJI DALIS

Projekto dalyje pateikiami sprendiniai apsaugos ir gaisro aptikimo bei įeigos kontrolės sistemų AB „Klaipėdos vanduo“ Uosių g. 8, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos raj.

Visi darbai, medžiagų kiekiai pagrįstai reikalingi sistemų įrengimui turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie numatyti šioje užduotyje, ar ne.

Darbai vykdomi prisilaikant galiojančių saugos darbe normų.

Apsaugos ir gaisro sistema įrengiama remiantis LR Aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-314 „DĖL APLINKOS MINISTRO 2004 M. SPALIO 19 D. ĮSAKymo NR. D1-543 „DĖL NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ FIZINĖS IR INFORMACINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ reikalavimais.

Visos susidariusios atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo 1998 m. birželio 16d. įstatymu Nr. VIII-787, LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr.722 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29d. įsak. Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir pridudamos tik įmonėms registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti atliekas.

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių ir nuostatų (vadovautis esamu momentu galiojančiais):

- "Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės" 2010 m.
- "Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės" 2012 m.

- "Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės" PST-08-99.
- "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190)
- "Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai" (1999 12 22 įsakymas Nr. 102)
- "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai" (2007 11 26 įsakymas Nr. A1-331)
- "Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai" (1999 11 24 įsakymas Nr. 95)
- "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" DT 5-00.
- kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai nurodymai.

Apsaugos ir gaisro įranga pajungiama ir duomenys perduodami į Centrinės dispečerinės pultą esantį AB „Klaipėdos vanduo“ Ryšinių g. 11, Klaipėda. apsaugos ir gaisro stebėjimo įranga turi būti suderinama su Užsakovo naudojama apsaugos sistema Concept, kitos apsaugos ir gaisro sistemos - negalimos.

Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogo pavojus; asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Instaliaciniai vamzdžiai ir medžiagos

Vamzdžių, skirtų apsaugoti kabelius, diametras turi būti ne mažesnis kaip 1,5 karto už jame klojamų kabelių diametrą. Kabeliai išeinantys iš vamzdžių užtaisomi izoliacinėmis įvorėmis. Kiaurymės, kur kabeliai pereina per

pertvaras ir perdangas turi būti užtaisyti nedegiomis medžiagomis. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos.

Sujungimo dėžutėse kabelių gyslos jungiamos gnybtų pagalba. Kabelių pakilimui tarp aukštų numatomi stovai – plastikiniai vamzdžiai. Kiekviename aukšte 2 m aukštyje įrengiamos revizinės dėžutės kabeliams į aukštus komutuoti ir paskirstyti.

Kabėliai ir jų montavimas

Gaisrinės signalizacijos tinklas tiesiamas raudonos spalvos, specialiai pažymėtais, suktos poros variniais kabėliais su sunkiai degia izoliacija. Kabėliai turi būti tinkami kloti po tinku, po pakabinamomis lubomis ar instaliaciniuose kanaluose. Kabelių varinės gyslos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,0 mm². Kabėliai turi būti tiesiami trumpiausiais atstumais, lygiagrečiai sienoms perdengimams, kolonom su minimaliu kiekiu posūkių ir kirtimo taškų.

Kompiuterinio tinklo kabėliai (FTP, 5e kategorija) tiesiami trumpiausiais atstumais, lygiagrečiai sienoms perdengimams, kolonom su minimaliu kiekiu posūkių ir kirtimo taškų. Klojant kabelį jis turi būti apsaugomas nuo mechaninių pažeidimų, lenkimo spindulys turi būti ne mažesnis, kaip 4 kabelio diamėtrai, kabelis turi būti klojamas vientisas (be sujungimų), kabelio galuose jungiamos gyslos turi būti kuo trumpesnės, ekranas turi būti prijungtas abiejuose kabelio galuose. Kabelio galuose montuojamos RJ45 tipo jungtys pagal TII/EIA-568 T568B standartą.

Kabėlių paramėtrų matavimas

Paklojus kompiuterinio tinklo kabelį ir paruošus jungimui, turi būti matuojami jo paramėtrai pagal ANSI/TIA/EIA-568-B.1 arba ANSI/TIA-568-C.2 standartą. Tik visų matuojamų paramėtrų rezultatams esant teigiamiesiems, kabelis pripažįstamas kokybišku ir tinkamu eksploatuoti. Matuojami paramėtrai, ne mažiau: kabelio gyslų sujungimas (wire map), ilgis, HDTDR, HDTDX, Insertion loss, NEXT (dB), NEXT@remote (dB), RL (dB), RL@remote (dB). Matuojama pagal FTP Cat5e testų ribas. Matavimo rezultatai pateikiami neapdorotose išeities bylose, sugeneruotose matavimo įrangos, bei apdorotose matavimų ataskaitose kompiuterinėse laikmenose.

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMA

1. Esama situacija

Iš centrinės dispečerinės, esančios Ryšininkų g., Klaipėdoje, stebimas apsaugos ir priešgaisrinių sistemų darbas nutolusiose vandenvietėse ir nuotekų valyklose. Įrengtos apsaugos sistemos per kompiuterinį tinklą yra prijungtos prie serverio, kuriame įdiegta monitoringo programa. Nuotekų valyklos administracinio pastato apsaugos sistema yra prijungta prie centrinės dispečerinės serverio. Šiuo metu dalyje pastatų nuotekų valykloje yra įrengta apsaugos sistema, tačiau ji nėra prijungta prie stebėjimo tinklo.

2. Sprendiniai

Projektuojama sumontuoti apsaugos ir gaisro aptikimo bei įeigos kontrolės sistemą, kuri būtų prijungta prie esamos centralizuoto stebėjimo sistemos. Prie esamos stebėjimo sistemos prijungiama per esamą modernizuojamą kompiuterinį tinklą.

Pastate Nr. 1 įrengiama apsaugos ir gaisro aptikimo bei įeigos kontrolės sistema, jungiama į kompiuterinį tinklą.

Pastate Nr. 2 įrengiamas papildomas tinklo prijungimo modulis.

Pastate Nr. 4 įrengiama apsaugos ir gaisro aptikimo bei įeigos kontrolės sistema jungiama prie pastato Nr. 7 išplėtimo modulio.

Pastate Nr. 7 įrengiama apsaugos ir gaisro aptikimo bei įeigos kontrolės sistema, jungiama į kompiuterinį tinklą.

Pastate Nr. 10 įrengiama apsaugos ir gaisro aptikimo bei įeigos kontrolės sistema, jungiama į kompiuterinį tinklą.

Pastate Nr. 11 įrengiama apsaugos ir gaisro aptikimo bei įeigos kontrolės sistema, jungiama į kompiuterinį tinklą.

Pastate Nr. 14 įrengiama gaisro aptikimo sistema, jungiama prie esamos apsaugos sistemos.

Pastate Nr. 16 įrengiama apsaugos ir gaisro aptikimo bei įeigos kontrolės sistema, jungiama į kompiuterinį tinklą.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI



Šios ir darų sevgos
departamento vadovė
Edmondas J. J. J. J.

3. Kompiuterinio tinklo sąsaja

Paskirtis

Apsaugos centralės bei kitos periferinės įrangos prijungimui prie programinės įrangos per kompiuterinį tinklą.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Kelių prievadų palaikymas	Turi būti;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Koduotė	Turi būti 128 bitų AES arba lygiavertė;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Ethernet prievadas	Ne mažiau kaip 1;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	RS232 prievadas	Ne mažiau kaip 1;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

4. Universalus zonų išplėtėjas

Komplekte su dėže ir maitinimo šaltiniu.

Paskirtis

Išplėsti esamos sistemos įėjimų ir išėjimų skaičių.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Zonų skaičius	Ne mažiau 16;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Maksimalus zonų skaičius įrenginyje	Ne mažiau 32;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Kolektoriniai išėjimai	Ne mažiau 8;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Maksimalus kolektorinių išėjimų skaičius įrenginyje	Ne mažiau 32;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Nepriklausomų sirenų išėjimų skaičius	Ne mažiau 2;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
6.	Ryšys su centrale	RS485 arba lygiavertis;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
7.	Saugikliai	Turi būti atskiri saugikliai akumuliatoriui, kiekvienai sirenai, LAN, jutiklių maitinimui	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

5. 16 zonų išplėtėjas

Paskirtis

Išplėsti universalų zonų išplėtėją 16 papildomų zonų.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Jungimas	Per universalų zonų išplėtėjo duomenų magistralę;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

2.	Maitinimas	Per universalaus zonų išplėtimo duomenų magistralę; Min.: 60mA; Max.: 480mA;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
----	------------	---	--

6. Maitinimo šaltinis

Durų valdiklių, telefonspynės maitinimui.

Paskirtis

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Iėjimo įtampa	Turi būti 230 VAC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Išėjimo įtampa	Turi būti ne mažiau 12.0 VDC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Išėjimo srovė	Ne mažiau kaip 2A;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

7. Akumulatorius

Paskirtis Įrangos maitinimui, dingus įtampai elektros tinkle.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Įtampa	Turi būti 12 V;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Atidavimo srovė	Turi būti 7.2 Ah;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Matmenys	Ne daugiau 151 x 65 x 94 (mm);	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

8. Magnetinis kontaktas metalinėms durims, montuojamas paviršiuje

Paskirtis Atvirų vartų detekcijai.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Matmenys	73x30 mm;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Jungimui naudojama gyslų	Ne mažiau 4 (su šarvu);	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

3.	Kontaktas	Turi būti NC arba lygiavertis;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Korpusas	Turi būti aliuminio;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

9. Magnetinis kontaktas metaliniams vartams, montuojamas paviršiuje

Paskirtis Atvirų vartų detekcijai.

Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė
1.	Matmenys	50x17x10 mm;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Jungimui naudojama gyslų	Ne mažiau 4 (su šarvu);	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Kontaktas	Turi būti NC arba lygiavertis;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Korpusas	Turi būti aliuminio;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

10. Dviejų durų valdiklis

Įeigą į saugomas teritorijas kontroliuojantis įrenginys, galintis veikti nepriklausomai nuo apsaugos sistemos. Komplekte su dėže ir maitinimo šaltiniu.

- Paskirtis**
- įėjimo durų kontrolė;
 - apsaugos sistemos išplėtimas.

Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė
1.	Valdomų durų skaičius	Ne mažiau 2;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Kontroliuojamų kortelių skaitytuvų skaičius	Ne mažiau 4;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Papildomų zonų skaičius	Ne mažiau 7;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Galimybė veikti autonomiškai	Turi būti;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Atskiras bloko tamperis	Turi būti;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
6.	Saugikliai	Turi būti atskiras LAN ir maitinimo šaltiniui;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
7.	Palaikomos sąsajos	Turi būti Wiegant;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
8.	Kontrolerio maitinimo įtampa	Turi būti 11...14 VDC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
9.	Vartojama srovė	Ne mažiau kaip 70mA ir ne daugiau kaip 210mA;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

11. Nuotolinių kortelių skaitytuvas

Lauko ir vidaus sąlygom skirtas nuotolinių kortelių skaitytuvas.

Paskirtis Durų ar kitų praėjimo objektų valdymui.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Technologinis interfeisas	Turi būti Wiegand arba lygiavertis;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Maitinimo įtampa	Turi būti 5...16 VDC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Matmenys	Ne daugiau 80 x 43 x 13 (mm);	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Spalva	Turi būti pilka;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Nuskaitymo atstumas	Ne mažesnis kaip 7.5 cm;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

12. Elektromagnetas

Skirta durų ar kitų praėjimo objektų valdymui. Valdymas iš durų valdiklių.

Paskirtis Durų ar kitų praėjimo objektų valdymui.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Maitinimo įtampa	Turi būti 12 – 24 VDC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Naudojama srovė	Turi būti ne daugiau kaip 500mA;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Darbinė temperatūra	Turi būti -40...+55°C;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Svoris	Ne daugiau kaip 2 Kg;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

13. Durų atidarymo mygtukas

Lauko sąlygom skirtas durų atidarymui.

Paskirtis Durų ar kitų praėjimo objektų valdymui.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Matmenys	Turi būti 86x86x20 (mm);	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Medžiaga	Turi būti nerūdijančio plieno;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

3.	Išėjimo kontaktai	Turi būti C/NC/NO;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Pašvietimas	Turi būti;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

14. P.I.R. jutiklis

Paskirtis Patalpų tūrio apsaugai.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Darbo temperatūra	Turi būti -10...+55°C;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Darbo įtampa	Turi būti 12VDC ±15%;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Srovės sunaudojimas	Normali būseną ne daugiau 10mA; Suveikimo būseną ne daugiau 12mA;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Suveikimo signalo trukmė	Ne daugiau kaip 2s;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Detektuojamas judėjimo greitis	Ne mažiau blogiau kaip 0.3...3m/s;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
6.	Atitinka standartus	EN50131-1, EN50131-2-2 arba lygiaverčius;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
7.	Nejautrumas gyvūnams	Turi būti iki 15 kg;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

15. Vidaus patalpų sirena

Paskirtis Pavojaus paskelbimui vidaus patalpose.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Darbo įtampa	Turi būti 12VDC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Sirenos garsumas (už 1m)	Ne mažiau 110 db;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Matmenys	Ne daugiau 72 x 122 x 35 (mm);	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Vartojama srovė	Ne daugiau kaip 250mA;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Spalva	Turi būti balta;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
6.	Darbo temperatūra	Turi būti -20...+50°C;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

16. Lauko sirena

Paskirtis Pavojaus paskelbimui vidaus patalpose.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Darbo įtampa	Turi būti 12VDC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Sirenos garsumas(už 1m)	Ne mažiau 115 db;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Matmenys	Ne daugiau 250 x 155 x 67 (mm);	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Vartojama srovė	Ne daugiau kaip 280mA;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Spalva	Turi būti balta su raudonu stiklu;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
6.	Darbo temperatūra	Turi būti -25...+70°C;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

17. Rankinis gaisro pavojaus mygtukas

Turi atitikti EN 54 standartą ir sertifikuota Priešgaisrinės apsaugos departamento prie LR VRM gaisrinių tyrimų centro. Komplekte su baze ir elektronika.

Paskirtis

Prie pagrindinių evakuacinių išėjimų, laiptinių montuojami rankiniai pavojaus mygtukai, maksimalus atstumas pastate tarp mygtukų ne daugiau kaip 30 metrų.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Maitinimo įtampa	Turi būti 12 VDC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Jungimas	Keturių laidų	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Spalva	Raudona	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

18. Optinis dūmų jutiklis

Turi atitikti EN 54 standartą ir sertifikuota Priešgaisrinės apsaugos departamento prie LR VRM gaisrinių tyrimų centro.

Paskirtis

Gaisrui aptikti įvairiose patalpose ir statiniuose pagal aplinkos optinį dūmų tankio pagausėjimą.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Maitinimo įtampa	Turi būti 12 VDC;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Darbo temperatūra	Turi būti -10...+55°C;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Apsaugos kategorija	Ne žemesnė kaip IP44 arba lygiavertė;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Standartai	Turi atitikti EN54-7 arba lygiavertį;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

19. Signalinis kabelis 8 gyslų

Paskirtis Pavojaus, apsaugos ir kitų žemos įtampos signalams perduoti.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Laidininko medžiaga	Turi būti varis arba lygiavertė;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Laidininkų kiekis	Ne mažiau 8;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Laidininko gyslų skerspjūvio plotas	Ne mažiau 0.22 mm ² ;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Laidininko gyslų kiekis ir skersmuo	Ne mažiau 7 x 0.2 mm;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Ekranavimas	Aliuminio folija arba lygiavertis;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
6.	Išorinis apvalkalas	Turi būti PVC arba lygiavertis;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
7.	Darbo temperatūra	Ne mažiau kaip iki +70°C;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
8.	Laidininkai padengti skirtingos spalvos izoliacine medžiaga	Turi būti;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

20. Degimo nepalaikantis kabelis

Turi atitikti EN 54 standartą ir sertifikuota Priešgaisrinės apsaugos departamento prie LR VRM gaisrinių tyrimų centro.

Paskirtis Priešgaisrinės sistemos elementų sujungimui.

<i>Nr.</i>	<i>Rodiklis</i>	<i>Reikalaujama rodiklio reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė</i>
1.	Gyslų skaičius ir skersmuo	Ne mažiau 4 ir ne daugiau 0,6mm ² ;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Nedegus	Ne mažiau kaip 30 min;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Ekranas	Taip, nealavuotas;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Laidininkas	Turi būti monolitinis;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Išorinė izoliacija	Turi būti LSZH;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
6.	Išorinis skersmuo	Ne daugiau 7,2mm;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
7.	Mažiausias lenkimo skersmuo	Ne mažiau 72mm;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
8.	Darbo temperatūra	Turi būti -15...+80°C;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

21. Elektros kabelis 2x0.75

Paskirtis Įrenginių elektros maitinimo tiekimui.

Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė
1.	Laidininko medžiaga	Turi būti varis arba lygiavertė;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
2.	Laidininkų kiekis	Ne mažiau 2;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
3.	Laidininko gyslų skerspjūvio plotas	Ne mažiau 0.75 mm ² ;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
4.	Gyslos tipas	Turi būti monolitinė;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
5.	Laidininko izoliacija	Turi būti PVC arba lygiavertė;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
6.	Užpildas	Turi būti gumos mišinys;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas
7.	Išorinis apvalkalas	Turi būti PVC arba lygiavertis;	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

22. PVC vamzdis

Paskirtis Signalinių kabelių, klojamų žemėje, apsaugai.

Nr.	Rodiklis	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Tiekėjo siūloma rodiklio reikšmė
1.	Matmenys Dn x En (išorinis skersmuo x sienelės storis)	Ne daugiau 16 x 2.3 (mm);	atitinka pagal pateiktą konkurso sąlygas

Eil. Nr.	Pavadinimas, aprašymas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
PATALPŲ APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS (pastatas Nr.1)					
1. Montavimo darbai					
1	IP modulio montavimas	431,25	vnt.	1	431,25
2	Universalus išplėtimo modulio montavimas	466,25	vnt.	1	466,25
3	Mini išplėtimo modulio montavimas	410,00	vnt.	1	410,00
4	Maitinimo šaltinio montavimas	34,02	vnt.	1	34,02
5	Magnetinio kontakto montavimas	7,15	vnt.	5	35,75
6	Durų valdiklio montavimas	300,00	vnt.	1	300,00
7	Nuotolinio kortelių skaitytuvo montavimas	275,00	vnt.	2	550,00
8	Elektromagneto montavimas	35,00	vnt.	2	70,00
9	Išėjimo mygtuko montavimas	10,00	vnt.	2	20,00
10	Judesio jutiklio montavimas		vnt.	10	
11	Sirenos montavimas		vnt.	2	
12	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas		vnt.	2	
13	Optinio dūmų jutiklio montavimas	10,17	vnt.	20	203,40
14	Kabelio montavimas		m	450	
15	Vamzdžio montavimas	0,20	m	250	

16	Nuotolinės stebėjimo sistemos konfigūravimo darbai		kompl.	1	
17	Sistemos paleidimo-derinimo darbai		kompl.	1	
2. Įrenginiai ir medžiagos					
1	IP modulis	TS.1	vnt.	1	995093
2	Universalus 16 zonų išplėtimo modulis	TS.2	vnt.	1	995004
3	Mini 16 zonų išplėtimo modulis	TS.3	vnt.	1	995004EXP
4	Maitinimo šaltinis	TS.4	vnt.	1	PSB1552455
5	Akumuliatorius 12V, 7 Ah	TS.5	vnt.	1	CB-12V7.0Ah
6	Uždedamas magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS.6	vnt.	2	BSD-3015
7	Uždedamas magnetinis kontaktas metaliniams vartams	TS.7	vnt.	5	MET200AR
8	Dviejų durų valdymo modulis	TS.8	vnt.	1	995012
9	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	TS.9	vnt.	2	HID5375
10	Elektromagnetas	TS.10	vnt.	2	YM280
11	Kronšteinas elektromagnetui		vnt.	2	ABK-280x
12	Išėjimo mygtukas	TS.11	vnt.	2	ABK-805
13	Judesio jutiklis	TS.12	vnt.	20	LC-100
14	Vidaus sirena	TS.13	vnt.	1	LD 93
15	Lauko sirena	TS.14	vnt.	1	MR-300
16	Gaisro pavojaus mygtukas	TS.15	vnt.	2	FP3
17	Optinis dūmų jutiklis	TS.16	vnt.	20	SD119-4
18	Kabelis signalinis 8x0,22	TS.17	m	200	SAS0822
19	Kabelis signalinis nepalaikantis degimo 4x0,6	TS.18	m	200	SAR4060
20	Kabelis Cu 2x0,75	TS.19	m	50	OMYp 2X0,75
21	PVC vamzdis lygus Ø16mm	TS.20	m	250	0911RLK16
22	Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos	-	kompl.	1	
23	Darbo projektas	-	vnt.	1	
24	Išpildomoji dokumentacija	-	kompl.	1	
PATALPŲ APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS (pastatas Nr.2)					
1. Montavimo darbai					
1	IP modulio montavimas	-	vnt.	1	
2	Universalaus išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.		
3	Mini išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.		
4	Maitinimo šaltinio montavimas	-	vnt.		
5	Magnetinio kontakto montavimas	-	vnt.		
6	Durų valdiklio montavimas	-	vnt.		
7	Nuotolinio kortelių skaitytuvo montavimas	-	vnt.		
8	Elektromagneto montavimas	-	vnt.		
9	Išėjimo mygtuko montavimas	-	vnt.		
10	Judesio jutiklio montavimas	-	vnt.		
11	Vidaus sirenos montavimas	-	vnt.		
12	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	-	vnt.		
13	Optinio dūmų jutiklio montavimas	-	vnt.		
14	Kabelio montavimas	-	m		
15	Vamzdžio montavimas	-	m		
16	Nuotolinės stebėjimo sistemos konfigūravimo darbai	-	kompl.	1	
17	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	-	kompl.	1	
2. Įrenginiai ir medžiagos					
1	IP modulis	TS.1	vnt.	1	995093

2	Universalus 16 zonų išplėtimo modulis	TS.2	vnt.		995004
3	Mini 16 zonų išplėtimo modulis	TS.3	vnt.		995004EXP
4	Maitinimo šaltinis	TS.4	vnt.		PSB1552455
5	Akumuliatorius 12V, 7 Ah	TS.5	vnt.		CB-12V7.0Ah
6	Uždedamas magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS.6	vnt.		BSD-3015
7	Uždedamas magnetinis kontaktas metaliniams vartams	TS.7	vnt.		MET200AR
8	Dviejų durų valdymo modulis	TS.8	vnt.		995012
9	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	TS.9	vnt.		HID5375
10	Elektromagnetas	TS.10	vnt.		YM280
11	Kronšteinas elektromagnetui		vnt.		ABK-280x
12	Išėjimo mygtukas	TS.11	vnt.		ABK-805
13	Judesio jutiklis	TS.12	vnt.		LC-100
14	Vidaus sirena	TS.13	vnt.		LD 93
15	Lauko sirena	TS.14	vnt.		MR-300
16	Gaisro pavojaus mygtukas	TS.15	vnt.		FP3
17	Optinis dūmų jutiklis	TS.16	vnt.		SD119-4
18	Kabelis signalinis 8x0,22	TS.17	m		SAS0822
19	Kabelis signalinis nepalaikantis degimo 4x0,6	TS.18	m		SAR4060
20	Kabelis Cu 2x0,75	TS.19	m		OMYp 2X0,75
21	PVC vamzdis lygus Ø16mm	TS.20	m		0911RLK16
22	Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos	-	kompl.		
23	Darbo projektas	-	vnt.		
24	Išpildomoji dokumentacija	-	kompl.		

PATALPŲ APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS (pastatas Nr.4)

1. Montavimo darbai

1	IP modulio montavimas	-	vnt.		
2	Universalus išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.		
3	Mini išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.		
4	Maitinimo šaltinio montavimas	-	vnt.		
5	Magnetinio kontakto montavimas	-	vnt.	1	
6	Durų valdiklio montavimas	-	vnt.	1	
7	Nuotolinio kortelių skaitytuvo montavimas	-	vnt.	1	
8	Elektromagneto montavimas	-	vnt.	1	
9	Išėjimo mygtuko montavimas	-	vnt.	1	
10	Judesio jutiklio montavimas	-	vnt.	3	
11	Vidaus sirenos montavimas	-	vnt.	1	
12	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	-	vnt.	1	
13	Optinio dūmų jutiklio montavimas	-	vnt.	2	
14	Kabelio montavimas	-	m	390	
15	Vamzdžio montavimas	-	m	60	
16	Nuotolinės stebėjimo sistemos konfigūravimo darbai	-	kompl.	1	
17	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	-	kompl.	1	

2. Įrenginiai ir medžiagos

1	IP modulis	TS.1	vnt.		995093
2	Universalus 16 zonų išplėtimo modulis	TS.2	vnt.		995004
3	Mini 16 zonų išplėtimo modulis	TS.3	vnt.		995004EXP
4	Maitinimo šaltinis	TS.4	vnt.	1	PSB1552455
5	Akumuliatorius 12V, 7 Ah	TS.5	vnt.	1	CB-12V7.0Ah

6	Uždedamas magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS.6	vnt.	1	BSD-3015
7	Uždedamas magnetinis kontaktas metaliniams vartams	TS.7	vnt.		MET200AR
8	Dviejų durų valdymo modulis	TS.8	vnt.	1	995012
9	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	TS.9	vnt.	1	HID5375
10	Elektromagnetas	TS.10	vnt.	1	YM280
11	Kronšteinas elektromagnetui		vnt.	1	ABK-280x
12	Išėjimo mygtukas	TS.11	vnt.	1	ABK-805
13	Judesio jutiklis	TS.12	vnt.	3	LC-100
14	Vidaus sirena	TS.13	vnt.	1	LD 93
15	Lauko sirena	TS.14	vnt.	1	MR-300
16	Gaisro pavojaus mygtukas	TS.15	vnt.	1	FP3
17	Optinis dūmų jutiklis	TS.16	vnt.	2	SD119-4
18	Kabelis signalinis 8x0,22	TS.17	m	180	SAS0822
19	Kabelis signalinis nepalaikantis degimo 4x0,6	TS.18	m	190	SAR4060
20	Kabelis Cu 2x0,75	TS.19	m	20	OMYp 2X0,75
21	PVC vamzdis lygus Ø16mm	TS.20	m	60	0911RLK16
22	Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos	-	kompl.	1	
23	Darbo projektas	-	vnt.	1	
24	Išpildomoji dokumentacija	-	kompl.	1	

PATALPŲ APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS (pastatas Nr.7)

1. Montavimo darbai

1	IP modulio montavimas	-	vnt.	1	
2	Universalaus išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.	1	
3	Mini išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.	1	
4	Maitinimo šaltinio montavimas	-	vnt.	1	
5	Magnetinio kontakto montavimas	-	vnt.	5	
6	Durų valdiklio montavimas	-	vnt.	1	
7	Nuotolinio kortelių skaitytuvo montavimas	-	vnt.	1	
8	Elektromagneto montavimas	-	vnt.	1	
9	Išėjimo mygtuko montavimas	-	vnt.	1	
10	Judesio jutiklio montavimas	-	vnt.	6	
11	Sirenos montavimas	-	vnt.	2	
12	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	-	vnt.	2	
13	Optinio dūmų jutiklio montavimas	-	vnt.	12	
14	Kabelio montavimas	-	m	300	
15	Vamzdžio montavimas	-	m	200	
16	Nuotolinės stebėjimo sistemos konfigūravimo darbai	-	kompl.	1	
17	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	-	kompl.	1	

2. Įrenginiai ir medžiagos

1	IP modulis	TS.1	vnt.	1	995093
2	Universalus 16 zonų išplėtimo modulis	TS.2	vnt.	1	995004
3	Mini 16 zonų išplėtimo modulis	TS.3	vnt.	1	995004EXP
4	Maitinimo šaltinis	TS.4	vnt.	1	PSB1552455
5	Akumuliatorius 12V, 7 Ah	TS.5	vnt.	1	CB-12V7.0Ah
6	Uždedamas magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS.6	vnt.	3	BSD-3015
7	Uždedamas magnetinis kontaktas metaliniams vartams	TS.7	vnt.	2	MET200AR
8	Dviejų durų valdymo modulis	TS.8	vnt.	1	995012

9	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	TS.9	vnt.	1	HID5375
10	Elektromagnetas	TS.10	vnt.	1	YM280
11	Kronšteinas elektromagnetui		vnt.	1	ABK-280x
12	Išėjimo mygtukas	TS.11	vnt.	1	ABK-805
13	Judesio jutiklis	TS.12	vnt.	6	LC-100
14	Vidaus sirena	TS.13	vnt.	1	LD 93
15	Lauko sirena	TS.14	vnt.	1	MR-300
16	Gaisro pavojaus mygtukas	TS.15	vnt.	2	FP3
17	Optinis dūmų jutiklis	TS.16	vnt.	12	SD119-4
18	Kabelis signalinis 8x0,22	TS.17	m	150	SAS0822
19	Kabelis signalinis nepalaikantis degimo 4x0,6	TS.18	m	100	SAR4060
20	Kabelis Cu 2x0,75	TS.19	m	50	OMYp 2X0,75
21	PVC vamzdis lygus Ø16mm	TS.20	m	200	0911RLK16
22	Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos	-	kompl.	1	
23	Darbo projektas	-	vnt.	1	
24	Išpildomoji dokumentacija	-	kompl.	1	

PATALPŲ APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS (pastatas Nr.10)

1. Montavimo darbai

1	IP modulio montavimas	-	vnt.	1	
2	Universalus išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.	1	
3	Mini išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.	1	
4	Maitinimo šaltinio montavimas	-	vnt.	1	
5	Magnetinio kontakto montavimas	-	vnt.	2	
6	Durų valdiklio montavimas	-	vnt.	1	
7	Nuotolinio kortelių skaitytuvo montavimas	-	vnt.	2	
8	Elektromagneto montavimas	-	vnt.	2	
9	Išėjimo mygtuko montavimas	-	vnt.	2	
10	Judesio jutiklio montavimas	-	vnt.	6	
11	Vidaus sirenos montavimas	-	vnt.	1	
12	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	-	vnt.	2	
13	Optinio dūmų jutiklio montavimas	-	vnt.	12	
14	Kabelio montavimas	-	m	550	
15	Vamzdžio montavimas	-	m	150	
16	Nuotolinės stebėjimo sistemos konfigūravimo darbai	-	kompl.	1	
17	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	-	kompl.	1	

2. Įrenginiai ir medžiagos

1	IP modulis	TS.1	vnt.	1	995093
2	Universalus 16 zonų išplėtimo modulis	TS.2	vnt.	1	995004
3	Mini 16 zonų išplėtimo modulis	TS.3	vnt.	1	995004EXP
4	Maitinimo šaltinis	TS.4	vnt.	1	PSB1552455
5	Akumulatorius 12V, 7 Ah	TS.5	vnt.	1	CB- 12V7.0Ah
6	Uždedamas magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS.6	vnt.	2	BSD-3015
7	Uždedamas magnetinis kontaktas metaliniams vartams	TS.7	vnt.		MET200AR
8	Dviejų durų valdymo modulis	TS.8	vnt.	1	995012
9	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	TS.9	vnt.	2	HID5375
10	Elektromagnetas	TS.10	vnt.	2	YM280
11	Kronšteinas elektromagnetui		vnt.	2	ABK-280x
12	Išėjimo mygtukas	TS.11	vnt.	2	ABK-805
13	Judesio jutiklis	TS.12	vnt.	6	LC-100

14	Vidaus sirena	TS.13	vnt.	1	LD 93
15	Lauko sirena	TS.14	vnt.	1	MR-300
16	Gaisro pavojaus mygtukas	TS.15	vnt.	2	FP3
17	Optinis dūmų jutiklis	TS.16	vnt.	12	SD119-4
18	Kabelis signalinis 8x0,22	TS.17	m	250	SAS0822
19	Kabelis signalinis nepalaikantis degimo 4x0,6	TS.18	m	200	SAR4060
20	Kabelis Cu 2x0,75	TS.19	m	100	OMYp 2X0,75
21	PVC vamzdis lygus Ø16mm	TS.20	m	150	0911RLK16
22	Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos	-	kompl.	1	
23	Darbo projektas	-	vnt.	1	
24	Išpildomoji dokumentacija	-	kompl.	1	

PATALPŲ APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS (pastatas Nr.11)

1. Montavimo darbai

1	IP modulio montavimas	-	vnt.	1	
2	Universalus išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.	1	
3	Mini išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.	1	
4	Maitinimo šaltinio montavimas	-	vnt.	1	
5	Magnetinio kontakto montavimas	-	vnt.	3	
6	Durų valdiklio montavimas	-	vnt.	1	
7	Nuotolinio kortelių skaitytuvo montavimas	-	vnt.	1	
8	Elektromagneto montavimas	-	vnt.	1	
9	Išėjimo mygtuko montavimas	-	vnt.	1	
10	Judesio jutiklio montavimas	-	vnt.	5	
11	Sirenos montavimas	-	vnt.	2	
12	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	-	vnt.	3	
13	Optinio dūmų jutiklio montavimas	-	vnt.	3	
14	Kabelio montavimas	-	m	200	
15	Vamzdžio montavimas	-	m	80	
16	Nuotolinės stebėjimo sistemos konfigūravimo darbai	-	kompl.	1	
17	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	-	kompl.	1	

2. Įrenginiai ir medžiagos

1	IP modulis	TS.1	vnt.	1	995093
2	Universalus 16 zonų išplėtimo modulis	TS.2	vnt.	1	995004
3	Mini 16 zonų išplėtimo modulis	TS.3	vnt.	1	995004EXP
4	Maitinimo šaltinis	TS.4	vnt.	1	PSB1552455
5	Akumuliatorius 12V, 7 Ah	TS.5	vnt.	1	CB- 12V7.0Ah
6	Uždedamas magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS.6	vnt.	1	BSD-3015
7	Uždedamas magnetinis kontaktas metaliniams vartams	TS.7	vnt.	2	MET200AR
8	Dviejų durų valdymo modulis	TS.8	vnt.	1	995012
9	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	TS.9	vnt.	1	HID5375
10	Elektromagnetas	TS.10	vnt.	1	YM280
11	Kronšteinas elektromagnetui		vnt.	1	ABK-280x
12	Išėjimo mygtukas	TS.11	vnt.	1	ABK-805
13	Judesio jutiklis	TS.12	vnt.	5	LC-100
14	Vidaus sirena	TS.13	vnt.	1	LD 93
15	Lauko sirena	TS.14	vnt.	1	MR-300
16	Gaisro pavojaus mygtukas	TS.15	vnt.	3	FP3
17	Optinis dūmų jutiklis	TS.16	vnt.	3	SD119-4
18	Kabelis signalinis 8x0,22	TS.17	m	120	SAS0822

19	Kabelis signalinis nepalaikantis degimo 4x0,6	TS.18	m	50	SAR4060
20	Kabelis Cu 2x0,75	TS.19	m	30	OMYp 2X0,75
21	PVC vamzdis lygus Ø16mm	TS.20	m	80	0911RLK16
22	Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos	-	kompl.	1	
23	Darbo projektas	-	vnt.	1	
24	Išpildomoji dokumentacija	-	kompl.	1	

PATALPŲ APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS (pastatas Nr.14)

1. Montavimo darbai

1	IP modulio montavimas	-	vnt.		
2	Universalus išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.		
3	Mini išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.		
4	Maitinimo šaltinio montavimas	-	vnt.		
5	Magnetinio kontakto montavimas	-	vnt.		
6	Durų valdiklio montavimas	-	vnt.		
7	Nuotolinio kortelių skaitytuvo montavimas	-	vnt.		
8	Elektromagneto montavimas	-	vnt.		
9	Išėjimo mygtuko montavimas	-	vnt.		
10	Judesio jutiklio montavimas	-	vnt.		
11	Sirenos montavimas	-	vnt.	2	
12	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	-	vnt.	1	
13	Optinio dūmų jutiklio montavimas	-	vnt.	10	
14	Kabelio montavimas	-	m	100	
15	Vamzdžio montavimas	-	m	60	
16	Nuotolinės stebėjimo sistemos konfigūravimo darbai	-	kompl.	1	
17	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	-	kompl.	1	

2. Įrenginiai ir medžiagos

1	IP modulis	TS.1	vnt.		995093
2	Universalus 16 zonų išplėtimo modulis	TS.2	vnt.		995004
3	Mini 16 zonų išplėtimo modulis	TS.3	vnt.		995004EXP
4	Maitinimo šaltinis	TS.4	vnt.		PSB1552455
5	Akumuliatorius 12V, 7 Ah	TS.5	vnt.		CB- 12V7.0Ah
6	Uždedamas magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS.6	vnt.		BSD-3015
7	Uždedamas magnetinis kontaktas metaliniams vartams	TS.7	vnt.		MET200AR
8	Dviejų durų valdymo modulis	TS.8	vnt.		995012
9	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	TS.9	vnt.		HID5375
10	Elektromagnetas	TS.10	vnt.		YM280
11	Kronšteinas elektromagnetui		vnt.		ABK-280x
12	Išėjimo mygtukas	TS.11	vnt.		ABK-805
13	Judesio jutiklis	TS.12	vnt.		LC-100
14	Vidaus sirena	TS.13	vnt.		LD 93
15	Lauko sirena	TS.14	vnt.		MR-300
16	Gaisro pavojaus mygtukas	TS.15	vnt.	1	FP3
17	Optinis dūmų jutiklis	TS.16	vnt.	10	SD119-4
18	Kabelis signalinis 8x0,22	TS.17	m		SAS0822
19	Kabelis signalinis nepalaikantis degimo 4x0,6	TS.18	m	100	SAR4060
20	Kabelis Cu 2x0,75	TS.19	m		OMYp 2X0,75
21	PVC vamzdis lygus Ø16mm	TS.20	m	60	0911RLK16
22	Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos	-	kompl.	1	

23	Darbo projektas	-	vnt.	1	
24	Išpildomoji dokumentacija	-	kompl.	1	
PATALPŲ APSAUGOS IR GAISRO APTIKIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS (pastatas Nr.16)					
1. Montavimo darbai					
1	IP modulio montavimas	-	vnt.	1	
2	Universalaus išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.	1	
3	Mini išplėtimo modulio montavimas	-	vnt.		
4	Maitinimo šaltinio montavimas	-	vnt.	1	
5	Magnetinio kontakto montavimas	-	vnt.	6	
6	Durų valdiklio montavimas	-	vnt.	1	
7	Nuotolinio kortelių skaitytuvo montavimas	-	vnt.	1	
8	Elektromagneto montavimas	-	vnt.	1	
9	Išėjimo mygtuko montavimas	-	vnt.	1	
10	Judesio jutiklio montavimas	-	vnt.	6	
11	Vidaus sirenos montavimas	-	vnt.	2	
12	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas	-	vnt.	3	
13	Optinio dūmų jutiklio montavimas	-	vnt.	10	
14	Kabelio montavimas	-	m	320	
15	Vamzdžio montavimas	-	m	150	
16	Nuotolinės stebėjimo sistemos konfigūravimo darbai	-	kompl.	1	
17	Sistemos paleidimo-derinimo darbai	-	kompl.	1	
2. Įrenginiai ir medžiagos					
1	IP modulis	TS.1	vnt.	1	995093
2	Universalus 16 zonų išplėtimo modulis	TS.2	vnt.	1	995004
3	Mini 16 zonų išplėtimo modulis	TS.3	vnt.		995004EXP
4	Maitinimo šaltinis	TS.4	vnt.	1	PSB1552455
5	Akumuliatorius 12V, 7 Ah	TS.5	vnt.	1	CB-12V7.0Ah
6	Uždedamas magnetinis kontaktas metalinėms durims	TS.6	vnt.	2	BSD-3015
7	Uždedamas magnetinis kontaktas metaliniams vartams	TS.7	vnt.	4	MET200AR
8	Dviejų durų valdymo modulis	TS.8	vnt.	1	995012
9	Nuotolinis kortelių skaitytuvas	TS.9	vnt.	1	HID5375
10	Elektromagnetas	TS.10	vnt.	1	YM280
11	Kronšteinas elektromagnetui		vnt.	1	ABK-280x
12	Išėjimo mygtukas	TS.11	vnt.	1	ABK-805
13	Judesio jutiklis	TS.12	vnt.	6	LC-100
14	Vidaus sirena	TS.13	vnt.	2	LD 93
15	Lauko sirena	TS.14	vnt.	1	MR-300
16	Gaisro pavojaus mygtukas	TS.15	vnt.	1	FP3
17	Optinis dūmų jutiklis	TS.16	vnt.	10	SD119-4
18	Kabelis signalinis 8x0,22	TS.17	m	150	SAS0822
19	Kabelis signalinis nepalaikantis degimo 4x0,6	TS.18	m	120	SAR4060
20	Kabelis Cu 2x0,75	TS.19	m	50	OMYp 2X0,75
21	PVC vamzdis lygus Ø16mm	TS.20	m	150	0911RLK16
22	Instaliacinės, tvirtinimo medžiagos	-	kompl.	1	
23	Darbo projektas	-	vnt.	1	
24	Išpildomoji dokumentacija	-	kompl.	1	

Projektus pateikti suderinimui. Baigus darbus pateikiamas atspausdintas projektas ir projektas kompiuterinėje laikmenoje. Darbai atliekami tik gavus rašytinį užsakovo sutikimą. Visa įranga privalo būti nauja.

Užsakovo vardu:



(parašas)

A.V.

Tiekėjo vardu:



(parašas)

A.V.

Informacinių technologijų
valdymo skyriaus viršininkas
Rolandas Paulauskas

Informacinių technologijų
skyriaus viršininkas
Eduardas Žebrauskas

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

№ 2016/SUT.03-36

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Rangovo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už perkamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamas žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties šalių įsipareigojimai.

3.1. Bendri įsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Užsakovo užduotį, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką.

3.1.2. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti.

3.1.4. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius ir jai pavaldžius veiksnius.

3.2. Rangovo įsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos skirti atestuotą statybos vadovą, atsakingą už saugų darbą ir aplinkos apsaugą;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas įsipareigoja apsidrausti rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalbą, įsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties (-ių) sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusižengiant projekto, STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

3.2.5. Gauti žemės darbų leidimą (*rašoma, kai toks reikalingas*).

3.2.6. Vykdyti darbus taip, kad būtų užtikrintas Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.1 punkte nurodyto statinio funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose (*jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu*) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, bei apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (*rašoma, kai tokie būtini*).

3.2.10. Suformuoti kadastrinių matavimų bylą *(rašoma, kai tokia būtina)*.

3.2.11. Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui;

3.2.12. Imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto praradimą ar sužalojimą;

3.2.13. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos pažeidus atstatyti savo lėšomis ir jėgomis.

3.2.14. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;

3.2.15. Kartu su techniniu prižiūrėtoju parengti statybos užbaigimo dokumentaciją ir dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose;

3.2.16. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti Užsakovui apie statybos objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti komisiją pripažinimui tinkamu naudoti arba pačiam organizuoja statybos užbaigimo procedūrą.

3.2.17. Atsakyti už statybos objektą iki statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

3.2.18. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

3.3. Užsakovo įsipareigojimai:

3.3.1. Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą.

3.3.2. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui.

3.3.4. Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / darbų priėmimo – perdavimo aktu (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi) *(pasirinkti konkretų dokumentą)* priimti iš Rangovo galutinai atliktus darbus.

3.3.6. Pasirašytinai supažindinti Rangovą su reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Rangovas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su priedais,

patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

6.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

7.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

10. Šalių pareiškimai ir garantijos

10.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

10.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

10.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

10.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

11. Konfidencialumo įsipareigojimai

11.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

12. Darbų atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja už atliktus darbus, jeigu Užsakovas davė klaidingus nurodymus ir darbų aprašymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ar galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -dešimt metų;

12.4.2. Esant tyčia paslėptiems defektams – dvidešimt metų.

12.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neišrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

12.7. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui raštišką pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

13.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą arba kai atlikus supaprastintą pirkimą Sutarties vertė be PVM yra mažesnė kaip 3000 Eur. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines šios sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų koregavimas įsigalioja tik tada, jei jie įforminti raštu ir pasirašyti deramai įgaliotų Sutarties šalių atstovų. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties pažeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

15.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

15.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

15.2.5. nutraukti Sutartį;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą.

16.2. Jei Darbų vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui pareikalauti atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

16.3. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Rangovo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Rangovui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

17.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

17.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

17.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi, išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.

17.6. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

18. Ginčų nagrinėjimo tvarka

18.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.