

6 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
	IV. INŽINERINIAI TINKLAI (elektros tinklai)			
4.	inžinerinių tinklų ilgis			
4.1.	110kV OL Šeduva – Radviliškis kapitališkai remontuojamas ilgis*	km	8,654	Bendras OL 17,932 km
4.2.	110kV OL Šeduva – Linkaičių Trauka			
4.2.1.	Projektuojamas bendras oro linijos ilgis*	km	16,161	
4.2.2.	Naujai statomos oro linijos atkarpos ilgis*	km	1,713	
4.2.3.	Reguliuojamas oro linijos atkarpos ilgis	km	7,130	
4.2.4.	Oro linijų laidininkų skaičius ir skerspjūvis*	vnt.; mm ²	1; 213,6	
4.2.5.	Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	1,890	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.2.5.1.	ŽTŠK skaidulų skaičius*	vnt.	24	
4.3.	110kV 110kV OL Linkaičių Trauka – Radviliškis			
4.3.1.	Projektuojamas bendras oro linijos atkarpos ilgis*	km	5,197	
4.3.2.	Naujai statomos oro linijos atkarpos ilgis*	km	1,713	
4.3.3.	Reguliuojamas oro linijos atkarpos ilgis	km	1,524	
4.3.4.	Oro linijų laidininkų skaičius ir skerspjūvis*	vnt.; mm ²	1; 213,6	

4.3.5.	Keičiamas esamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu nauju žaibosaugos trosu su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	1,695	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.3.5.1.	ŽTŠK skaidulų skaičius*	vnt.	24	
4.3.6.	Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	1,890	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.3.6.1.	ŽTŠK skaidulų skaičius*	vnt.	24	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.