

**PROJEKTO „MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KADASTRO VIETOVĖS DALIES
MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ
SUTARTIS NR. VPS-4**

2016 m. rugpjūčio 18 d.

Laižuva

Mes, Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Vitomata“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304069071, atstovaujama pirmininko Antano Taučiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir UAB „Hidrotechniniai statiniai“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 166636338, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Žilėno, veikiančio pagal Rangovo įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią projekto „Mažeikių rajono Laižuvos kadastro vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) rekonstrukcijos darbų (toliau – Darbai) sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl žemiau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS



1. Sutarties objektas - Projekto Darbai bei jų rezultatų perdavimas Užsakovui. Rangovas turi atlikti Darbus pagal parengtą techninį darbo projektą.
2. Sutarties dalykas – šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka Rangovas savo medžiagomis, jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Darbus bei perduoti jų rezultatą Užsakovui.
3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajonas, Laižuvos kadastrinė vietovė.
4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos ir melioracijos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais teisės aktais.
5. Rangovas atlieka Darbus savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika atliekant Darbus tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai bei tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Sutarties Šalių.

II. SUTARTIES VERTĖ

7. Bendra Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso būdu yra **312798,89 Eur** (trys šimtai dvylika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 89 centai) su PVM.
8. Į bendrą Sutarties kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 54287,42 Eur.
9. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM mokesčiui, Sutarties kaina negali būti keičiama.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

10. Darbų atlikimo terminas - ne vėliau kaip **iki 2018 m. kovo 1 d.**
11. Nurodytas Darbų atlikimo terminas negali būti tęsiamas.
12. Darbus Rangovas gali skaidyti į smulkesnius etapus, kurių apimtys ir terminai turi būti suderinti su Užsakovu.



IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Rangovui atlikus Darbus ar jų dalį ir pateikus, o Užsakovui priėmus, PVM sąskaitas-faktūras ir priėmimo-perdavimo aktus, Užsakovas per 30 kalendorinių dienų sumoka ne mažiau kaip 20 proc. nuo priimtų PVM sąskaitų-faktūrų vertės su PVM. Likusi suma (jei ji nebuvo sumokėta 100 proc.) sumokama per 5 darbo dienas, gavus paramos lėšas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pagal pateiktą atitinkamą Projekto mokėjimo prašymą, į kurį buvo įtraukta atitinkama PVM sąskaita-faktūra, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos.

14. Mokėjimai vykdomi bankiniais pavedimais, į Rangovo atitinkamoje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

15. Užsakovas papildomai neapmokės už medžiagas, paslaugas ar darbus (laikydamas, kad jų kaina įeina į kitus pasiūlyme nurodytus įkainius), kurie nėra nurodyti Sutartyje, bet be kurių Sutarties Darbų nebus galima pripažinti tinkamais naudoti.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

16. Užsakovas turi teisę:

16.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį ir kokybę;

16.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, vėluoja atlikti Darbus, nesilaiko normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų ir priimtų pagal Sutartį įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

16.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami priimti pagal Sutartį įsipareigojimai.

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytais kainomis, tvarka ir sąlygomis;

17.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvietę Darbams pagal šią Sutartį atlikti.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Rangovas turi teisę:

18.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis techninio darbo projekto, STR, MTR normų, standartų ir taisyklių;

19.2. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

19.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

19.4. Darbų atlikimo metu pabloginęs inžinerinių komunikacijų (melioracijos įrenginių, elektros linijų ir kt.), kelių dangų stovų ir pan., savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

19.5. ne vėliau kaip per 10 dienų raštu pranešti apie visų Sutarties Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

19.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo vadovu;

19.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

- 19.8. samdyti ar keisti subrangovus ir jiems perduoti Darbus arba jų dalį tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą;
- 19.9. keisti nurodytus Darbų vadovus tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;
- 19.10. priimti riziką sudarytai Sutarčiai, kai vykdant Darbus faktiniai kiekiai neatitinka su suprojektuotais Darbų kiekiais;
- 19.12. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos techniniame darbo projekte ir atitiktų jame nurodytus reikalavimus. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;
- 19.13. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruojamo ploto ribomis, griovių rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (5 vnt.).

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Dėl savo kaltės vėluodamas atlikti Darbus, Rangovas moka Užsakovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo laiku neatliktų Darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.
21. Užsakovas laiku nesumokėjęs Rangovui už tinkamai atliktus Darbus, moka Rangovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

VIII. DARBŲ PRIĖMIMAS

22. Darbai priimami pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.
23. Dėl esminių trūkumų Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki trūkumų pašalinimo. Kaltoji pusė atlygina dėl to patirtus nuostolius.

IX. GARANTIJOS

24. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)). Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 15000,00 Eur.
25. Sutarties įvykdymo garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo ir turi galioti ne trumpiau kaip iki Darbų atlikimo termino pabaigos.
26. Sutarties įvykdymo garantija, Rangovui paprašius, grąžinama pasibaigus jos galiojimo laikui arba nutraukus Sutartį ir įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Sutartį.
27. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo garantiją ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
28. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.
29. Darbams nustatomas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų darbų garantinis terminas.

X. KITOS SĄLYGOS


30. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu nurodyta Sutartyje. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas gali nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs Užsakovui.

31. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
32. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.
33. Netesybų sumokėjimas pagal Sutartį neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.
34. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
35. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: kiekvienai Šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
36. Užsakovo rekvizitai: Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Vitomata“; kodas: 304069071; adresas: Mokyklos g. 8, Laižuvos mstl., Mažeikių r. sav.; tel.: 8 686 14986; el.paštas: vilija.tauciuviene@gmail.com.
37. Rangovo rekvizitai: UAB „Hidrotechniniai statiniai“, kodas: 166636338; adresas: Melioratorių g. 1, Mažeikiai; tel.: 8 698 79026; el.paštas: kzilenas@gmail.com.

Užsakovo vardu

Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos
„Vitomata“ pirmininkas

Antanas Taučius



(parašas)



Rangovo vardu

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
direktorius

Kazimieras Žilėnas


(parašas)



Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos
„Vitomata“ projekto „Mažeikių rajono
Laižuvos kadastro vietovės dalies
melioracijos sistemų rekonstrukcija“
rekonstrukcijos darbų supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS „VITOMATA“ PROJEKTO „MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KADASTRO VIETOVĖS DALIES MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ATLIKIMO

B DALIS. KAINOS

2016.08.05

(Data)

Mažeikiai

(Vieta)

	Kodas	Pavadinimas	Adresas
Konkurso dalyvis/jungtinės veiklos pagrindinis partneris	166636338	UAB "Hidrotechniniai statiniai"	Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
Partneris 1*			

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kazimieras Žilėnas
Telefono/fakso numeris	8-698-79026/8-443-77977
EL pašto adresas	kzilenas@gmail.com

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų darbų kainos:

Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narių melioracijos statinių rekonstrukcija,
Laižuvos k.v.

El. Nr.	Darbų kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Kiekio kaina be PVM, EUR
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais	100m ³	14,80	435,04	6438,59
2	MN3-164-2P	Drenažo sausintuvų įrengimas mineral.gr., pagal schemą D-2P iš poliet.gofr. 54mm skersm.vamzdžių, apvyn.filtrac.medž.	100m	139,58	267,87	37389,29

3	MN3-164-2P	Drenažo sausintuvų įrengimas mineral.gr., pagal schemą D-2P iš poliet.gofr. 63mm skersm.vamzdžių, apvyn.filtrac.medž. (akmenuotame grunte)	100m	17,86	274,09	4895,25
4	MN7-62	Akmenų iškėlimas iš daugiakaušias ekskavatoriais kasamų tranšėjų	10vnt	11,00	45,92	505,12
5	R23-63	Akmenų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	68,00	13,08	889,44
6	MN3-191-75	Drenažo rinktuvų iš PVC 74/65mm skers.poliet.vamzdžių su g.f. įrengimas molio,priem.,durp.grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	16,92	1316,48	22274,84
7	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš PVC 92/80mm skers.poliet.vamzdžių su g.f. įrengimas molio,priem.,durp.,grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	22,00	1404,83	30906,26
8	MN3-191-125	Drenažo rinktuvų iš PVC 128/113mm skers.poliet.vamzdžių su g.f. įrengimas molio,priem.,durp.,grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	28,02	1498,34	41983,49
9	N23P-0903	Vamzdynų užpylimas rankiniu būdu, nesutankinant grunto	m ³	1346,00	12,71	17107,66
10	N23P-0903	Vamzdynų užpylimas ekskavatoriumi, nesutankinant grunto	m ³	75,00	16,43	1232,25
11	N23P-0903	Vamzdynų užpylimas rankiniu būdu, nesutankinant grunto	m ³	22,50	20,19	454,28
12		Žvyro privežimas prie tranšėjų 1 km atstumu	t km	2598,00	0,31	805,38
13		Smėlio privežimas prie tranšėjų 1 km atstumu	t km	558,00	0,31	172,98
14	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš PVC 110x3mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte., kasant tr.vienak.eksk.iki 2 m gylio	100m	0,70	1828,46	1279,92
15	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	vnt	1,00	510,32	510,32
16	MN3-187	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas griovyje	vnt	1,00	454,71	454,71
17	MN3-173-110	110 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt	5,00	108,98	544,90

18	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	9,00	193,01	1737,09
19	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo	vnt	256,00	20,80	5324,80
20	MN3-152	75-100mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų	vnt	24,00	84,97	2039,28
21	MN3-180	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	vnt	3,00	389,80	1169,40
22	MN7-7	Griovio-latakų valymas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m	m ³	2,00	18,12	36,24
23	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	t m ³	0,01	1334,84	13,35
24	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2m	m ³	5,00	18,12	90,60
25	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais su kliūtimis	t m ³	0,03	1416,61	42,50
26	MN1-115	II gr. grunto kasimas rank. būdu su kliūtimis	10m ³	0,60	212,81	127,69
27	MN1-34	I grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	t m ³	0,042	436,78	18,34
28	MN1-36	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	t m ³	0,21	527,15	110,70
29	MN1-37	Kiekvienam papildomam 10 m atstumui prie normų MN1-36 pridėti:	t m ³	0,21	527,15	110,70
30	MN1-34	I grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	t m ³	0,038	436,78	16,60
31	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1 latakui)	vnt	1,00	411,76	411,76
32	MN1-34	I grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	t m ³	0,25	436,78	109,20

33	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	t m ³	0,45	1334,84	600,68
34	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 Kw (80AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m	t m ³	0,405	505,18	204,60
35	MN1-34	I grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	t m ³	0,225	436,78	98,28
36	MN6-70	Vandens pralaidos iš 0,30-0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10m	1,00	449,30	449,30
Suma be PVM, EUR						180555,79
PVM, EUR						37916,72
Suma su PVM, EUR						218472,51

**Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija,
Laižuvos k.v.**

Eil. Nr.	Darbu kodas	Darbu aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Kiekio kaina be PVM, EUR
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais	100m ³	5,40	435,04	2349,22
2	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš PVC 160/145mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp. grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio	100m	15,28	1652,82	25255,09
3	MN3-191-180	Drenažo rinktuvų iš PVC 200/180mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp. grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio	100m	8,02	1933,02	15502,82
4	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš 200x6,1mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp. grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio	100m	3,40	2289,76	7785,18
5	N23P-0903	Vamzdynų užpylimas rankiniu būdu, nesutankinant grunto	m ³	160,00	12,71	2033,60
6		Žvyro privežimas prie tranšėjų 1 km atstumu	t km	288,00	0,31	89,28

7		Smėlio privežimas prie tranšėjų 1 km atstumu	t km	231,00	0,31	71,61
8	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš PVC 160x4,0mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp. grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,32	2327,08	744,67
9	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš 200x4,9mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp. grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,80	2902,22	2321,78
10	MN3-191-250	Drenažo rinktuvų iš 250x6,2mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio,priem.,durp. grunte, kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio	100m	0,36	4120,33	1483,32
11	MN3-180	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	vnt	15,00	389,80	5847,00
12	MN3-95	Nuotekio reguliavimo šulinio PE-RD įrengimas	vnt	1,00	805,39	805,39
13	MN3-187	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas griovyje	vnt	1,00	454,71	454,71
14	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	vnt	2,00	510,32	1020,64
15	MN3-173-160	160mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt	5,00	122,48	612,40
16	MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	6,00	204,99	1229,94
17	MN3-173-200	200mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	vnt	1,00	178,09	178,09
18	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt	3,00	225,12	675,36
19	MN3-145	Žiočių 300-400 mm skersmens vamzdynams įrengimas, kai vamzdynas į geriovi įjungiamas iš šono	vnt	2,00	661,36	1322,72
20	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo >10cm	vnt	60,00	20,80	1248,00
21	MN3-169	Esamų keram. d 75mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo>10cm	vnt	3,00	22,38	67,14

22	MN3-152	75-100mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų	vnt	15,00	84,97	1274,55
23	MN3-153	125-150mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų	vnt	5,00	94,27	471,35
24	MN3-154	175-200mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų	vnt	12,00	108,86	1306,32
25	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m ³	0,036	1877,74	67,60
26	R23-65	G/B laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	3,00	20,35	61,05
27	R23-66	Transportuojant G/B laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	3,00	9,75	29,25
Suma be PVM, EUR						74308,08
PVM, EUR						15604,70
Suma su PVM, EUR						89912,78

Valstybei nuosavybės teise priklausančių griovių rekonstrukcija, Laižuvos k.v.

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Kiekio kaina be PVM, EUR
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m ²	20,00	9,87	197,40
2	MN4-31	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas retas	ha	0,20	173,84	34,77
3	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,55	411,11	226,11
4	MN7-19	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	100m ²	11,00	9,33	102,63
5	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2m	100m	8,46	114,92	972,22

6	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	100m	0,40	158,87	63,55
7	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10m	t m ³	0,418	505,18	211,17
8	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo 2k	ha	0,89	83,45	74,27
9	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	7,00	68,46	479,22
10	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2m komunikacijų zonoje	m ³	20,00	18,12	362,40
11	MN1-34	I grupės grunto kasimas ir grąžinimas iki 10 m buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	t m ³	0,20	436,78	87,36
12	MN1-35	Kiekvienam papildomam 10 m atstumui prie normų MN-34 pridėti	t m ³	0,20	436,78	87,36
13	MN1-36	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	t m ³	0,32	527,15	168,69
14	MN1-37	Kiekvienam papildomam 10 m atstumui prie normų MN1-36 pridėti	t m ³	0,32	527,15	168,69
15	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1 latakui)	vnt	1,00	411,76	411,76
Suma be PVM, EUR						3647,60
PVM, EUR						766,00
Suma su PVM, EUR						4413,60

Bendra pasiūlymo kaina – 312 798.89 EUR (Trys šimtai dvylika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt
(skaičiais) (žodžiais)
aštuoni eurai 89ct) su 21% PVM

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 54287.42 EUR.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos.
(nurodyti dienų skaičių)

Direktorius Kazimieras Žilėnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

