

## 5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	<b>Ardymo demontavimo darbų žiniaraštis</b>				
1.1.	Atramos P demontavimas		Vnt./ t	26/ 111,54	
1.2.	Atramos U101 demontavimas		Vnt./ t	2/ 11,10	
1.3.	Atramos PB110-13 demontavimas		Vnt./ t	14/ 76,05	
1.4.	Atramos PB110-4 demontavimas		Vnt./ t	6/ 42,32	
1.5.	Atramos A101 demontavimas		Vnt./ t	1/ 5,58	
1.6.	Atramos PB110-3 demontavimas		Vnt./ t	3/ 15,56	
1.7.	Plieninėms atramoms mechanizuotas pamatų duobės kasimas ir išvežimas	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m³	1297,7	
1.8.	Gelžbetoninėms atramoms mechanizuotas pamatų duobės kasimas ir išvežimas	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m³	3567,2	
1.9.	Demontuojamų pamatų kiekis*		Kompl. / m³	52 / 46,19	
1.9.1.	Metalinių inkarinių atramų gelžbetoninių pamatų demontavimas*		m³	29,04	
1.9.2.	G/b tarpinių atramų gelžbetoninių pamatinių rygelių demontavimas*		m³	17,15	
2.	<b>110kV OL Inkarinės metalinės atramos</b>				
2.1.	Metalinė atrama K110/300/0-30/26	439/2-XX-TP-SK-T2, 1 skyrius	vnt/ t	2/ 11,088	
2.2.	Metalinė atrama K110/300/0-30/22	439/2-XX-TP-SK-T2, 1 skyrius	vnt/ t	1/ 4,421	
3.	<b>110kV OL inkarinių metalinių atramų pamatai</b>				
3.1.	Pamatų duobės kasimas	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m³	1297,7	
3.2.	Pamatų duobės dugno ir išlyginimas sutankinimas iki Ev2=30MPa	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m²	344,8	
3.3.	Sumontuotų pamatų užpylimas smėlio žvyro mišiniu, sluoksniais po 30cm, sutankinant kiekvieną iš jų iki Ev2=50MPa	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m³	1109,3	

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

0	2025-05-02	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	UAB „TETAS“ Planavimo ir kontrolės departamentas Projektavimo skyrius		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS <b>Inžinerinių tinklų, elektros tinklų 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kuršėnai – Kanteikiai, Akmenės r. sav. techninis projektas</b>		
41256	PV		DOKUMENTO PAVADINIMAS  Sąnaudų kiekių žiniaraštis		LAIDA  0
26659	PDV				
	INŽ.				
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS  LITGRID AB		DOKUMENTO ŽYMUO  439/2-XX-TP-SK-T1.SŽ		LAPAS LAPŲ 1 2

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
3.4.	Skaldos fr. 0/40 užpylimas, sutankinimas 30cm iki Ev2=70MPa	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m <sup>3</sup>	103,5	
3.5.	Pamatų duobės viršutinės dalies užpylimas dirvožemiu 15cm, suvolyuojant ir užsėjant daugiametėmis žolėmis	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>	676,1/ 101,4	
3.6.	Surenkamų pamatų F5-A betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 2,5m3/vnt montavimas ant skaldos sluoksnio	439/2-XX-TP-SK-T2, 2 skyrius	Vnt.	4	
3.7.	Surenkamų pamatų FS1-A su praplatinta papėde montavimas	439/2-XX-TP-SK-T2, 2 skyrius	Vnt.	8	
3.8.	Pagrindinis pamatas F6-A 2,0x3,0x3,4 betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 2,75m3/vnt	439/2-XX-TP-SK-T2, 2 skyrius	Vnt.	8	
3.9.	Pamato praplatinimo plokštės PN1-A betonas C30/37 XC3 XF3 F150 W6 0,76m3/vnt	439/2-XX-TP-SK-T2, 2 skyrius	Vnt.	16	
4.	<b>110kV OL tarpinės gelžbetoninės atramos</b>				
4.1.	Pamatų duobės kasimas	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m <sup>3</sup>	3567,2	
4.2.	Pamatų duobės dugno ir išlyginimas sutankinimas iki Ev2=30MPa	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m <sup>2</sup>	264,6	
4.3.	Sumontuotų pamatų užpylimas smėlio žvyro mišiniu, sluoksniais po 30cm, sutankinant kiekvieną iš jų iki Ev2=50MPa	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m <sup>3</sup>	3047,8	
4.4.	Skaldos fr. 0/40 užpylimas, sutankinimas 30cm iki Ev2=70MPa	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m <sup>3</sup>	78,4	
4.5.	Pamatų duobės viršutinės dalies užpylimas dirvožemiu 15cm, suvolyuojant ir užsėjant daugiametėmis žolėmis	439/2-XX-TP-SK-T2, 4 skyrius	m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>	4900 /735	
4.6.	Gelžbetoninis stiebas C35/45-XC3-XF3-XA1-W6	439/1-XX-TP-SK-T2, 2 skyrius	Vnt.	49	
4.7.	Gelžbetoninis rygelis C30/37-XC3-XF3-XA1-W6 0,275m3/vnt	439/2-XX-TP-SK-T2, 2 skyrius	Vnt.	12	
4.8.	Plieniniai konstrukciniai elementai viengrandei atramai	439/2-XX-TP-SK-T2, 1 skyrius	t	13,58	
4.9.	Požeminės g/b stiebo dalies nutepimas hidroizoliacija	439/2-XX-TP-SK-T2, 1 skyrius	m <sup>2</sup>	416,5	

\* Demontuojamų pamatų kiekis tikslinamas darbų metu

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
439/2-XX-TP-SK-T1.SŽ	2	2	0