

20____m.____d.
sutarties Nr.____
7 priedas

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230720 Alytaus miesto savivaldybės administracija

Statinyss 1 Šilelio gatvės Alytuje kapitalinis remontas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Darbo projekto parengimas	7260,0		7260,0	6000,0
2	Detalieji archeologiniai tyrimai (173 m ²)	42350,0		42350,0	35000,0
3	Susisiekimo dalis	175450,0		175450,0	145000,0
4	Lietaus nuotakynė L1	96800,0		96800,0	80000,0
5	Apšvietimo tinklai	48400,0		48400,0	40000,0
6	Statybos užbaigimo ir kiti dokumentai	1210,0		1210,0	1000,0
	Iš viso:	371470,0		371470,0	307000,0

ARTIMU: 371470,00 Eur

Direktorius
Evaldas Muzikevičius

Atspausdinta
iš CVP IS
202308-17

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 175450,00 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
Evelina Mykėvičienė

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230720 Alytaus miesto savivaldybės administracija

Statinyš 1 Šilelio gatvės Alytuje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 3 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui 175450.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai								
1	N57P-0126	Trasos nužymėjimas	km	0,256	105,74	40,96		146,7
2	N23P-0910	Šulinių liukų demontavimas k1=0.6, k3=0.0	vnt.	10,0	95,84			95,84
3	N57P-3241	Grindinio demontavimas iš betono trinkelų rankiniu būdu k1=0.6, k3=0.0, k9=1.15	100m2	1,25	576,68		126,05	702,73
4	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai, 302 m² k9=1.15	100m3	0,151	22,84		61,81	84,65
5	N47-55	Tvoros iš vielos tinklo ant stulpelių demontavimas k1=0.6, k3=0.0	100m	0,23	181,94			181,94
6	MN4P-0104	Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm k9=1.15	100vnt	0,02	2,95		0,11	3,06
7	MN4P-0104	Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm k9=1.15	100vnt	0,01	2,07		0,07	2,14
8	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,77	57,26			57,26
9	H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 1 km	t	25,0	71,62		89,6	161,22
Skyriuje 1					1116,94	40,96	277,64	1435,54
2 Žemės darbai								
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	1,06	42,87		976,16	1019,03
2	H07K-2	Žvyro dangos kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,95	486,39	1,59	2017,32	2505,3
3	H10K-1	Kelio sankasos planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	t.m2	1,73	28,76		70,32	99,08
4	H10K-3	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas 1 grupės k9=1.15	t.m2	0,842	27,77		71,09	98,86

Atspausdinta
iš CVP IS
2023-08-14

5	H10K-13	Sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,21	118,35			118,35
6	N57P-2106	Griovių šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis mechanizuotai k9=1.15	100m2	1,14	19,15	106,66	78,52	204,33
7	N57P-2203	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksnio storis 10.00 cm)	100m2	1,14		346,65	71,65	418,3
Skyriuje 2					723,29	454,9	3285,06	4463,25
3 Asfalto dangos konstrukcija								
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio, h=32 cm k9=1.15	m3	500,0	1181,4	10021,0	929,05	12131,45
2	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	15,84	1387,45	16240,82	2519,68	20147,95
3	N27P-13-1	Asfaltbetonio pagrindo dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) iš AC 16 PD mišinio k8=1.17, k9=1.15	100m2	13,03	561,18	33559,43	1346,05	35466,66
4	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	2,62	1973,37	4448,32	29,79	6451,48
5	N57P-7307	Bituminės juostos „karštas prie šalto“ įrengimas/PRITAIKYTA	100m	2,84	152,18	860,52		1012,7
Skyriuje 3					5255,58	65130,09	4824,57	75210,24
4 Nuovažų dangos konstrukcija (su kelio bortais) 6 vnt								
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio, h=30 cm k9=1.15	m3	50,0	118,14	1002,1	93,06	1213,3
2	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	1,66	145,4	1292,59	264,06	1702,05
3	N27P-13-1	Asfaltbetonio pagrindo dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) iš AC 16 PD mišinio k8=1.17, k9=1.15	100m2	1,96	81,24	4053,18	194,25	4328,67
4	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo k9=1.15	100 m	0,43	323,87	730,07	4,89	1058,83
Skyriuje 4					668,65	7077,94	556,26	8302,85
5 Nuovažų dangos konstrukcija (be kelio bortų) 2 vnt								
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio, h=30 cm k9=1.15	m3	10,0	23,63	200,42	18,58	242,63
2	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	0,34	29,78	264,75	54,07	348,6
3	N27P-13-1	Asfaltbetonio pagrindo dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) iš AC 16 PD mišinio k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,34	14,09	657,2	33,7	704,99
4	N27P-48-1	Viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15	100m2	0,57		199,57	81,04	280,61
Skyriuje 5					67,5	1321,94	187,39	1576,83
6 Kelkraščių įrengimas								

Atspausdinta
iš CVP IS
2023-08-17

1 H16K-370B	6 cm storio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš 80% nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio ir 20 % augalinio grunto mišinio k9=1.15	100 m2	1,28	45,77	117,63	18,6	182,0
Skyriuje 6				45,77	117,63	18,6	182,0
7 Šaligatvio įrengimas							
1 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono 8 cm trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	3,58	2752,66	9353,3	602,99	12708,95
2 N27-274	3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m2	3,77	277,86	226,68	103,77	608,31
3 N42-18	15 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas k9=1.15	100m2	3,77	1366,27	2187,81	106,67	3660,75
4 H16K-1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio, h=29 cm k9=1.15	m3	121,0	285,9	2425,08	224,83	2935,81
5 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono įspėjamojo paviršiaus trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (ŽŪN)/PRITAIKYTA k9=1.15	100m2	0,13	99,96	833,65	21,9	955,51
6 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų su vėdimo paviršiumi, rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis/PRITAIKYTA k9=1.15	100m2	0,06	46,13	384,76	10,11	441,0
7 H20K-5	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant borto apibetonavimą k9=1.15	100 m	2,39	1406,28	1866,45	10,87	3283,6
Skyriuje 7				6235,06	17277,73	1081,14	24593,93
8 Kelio ženklų įrengimas							
1 H18K-25	Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0	45,17	68,01	9,65	122,83
2 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viestiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0	10,92	140,45		151,37
3 H72T-3	Kelio ženklų pamatų įrengimas iš C25/30 klasės betono/PRITAIKYTA k8=1.04, k9=1.15	m3	0,1	4,14	8,23	0,81	13,18
4 H19K-14	B1 tipo signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas k9=1.15	vnt.	10,0	89,98	195,3	15,79	301,07
Skyriuje 8				150,21	411,99	26,25	588,45
9 Horizontalaus ženklinimo įrengimas							
1 N27P-50-4	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis, kai linijos plotis 0,12m k9=1.15	km	0,015	2,74	27,52	2,94	33,2
2 HP7-1-14	Linijų kelio dangoje ženklinimas purškiamuoju termoplastiku (vidutinio pločio linijomis) mechanizuotu būdu k9=1.15	10m2	0,18	16,53	13,13	12,6	42,26
Skyriuje 9				19,27	40,65	15,54	75,46
Viso žiniaraštyje 3				14282,27	91873,83	10272,45	116428,55
Papildomų medžiagų vertė 3.00%					2756,21		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							
Sezoniniai darbai 15.00% (13664.03)				2049,6			
Specifiniai darbai 17.00%				111,78			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(14282.27+2049.60+111.78)				1315,49			

308,17
Atspausdinta
iš CVP IS
2023-08-17

	17759,14	94630,04	10580,62	122969,8
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(14282.27+2049.60+111.78+1315.4	317,89			
Statinio statybos išlaidos	18077,03	94630,04	10580,62	123287,69
Statybviētės išlaidos 9.00%				11095,89
iš viso tiesioginės išlaidos				134383,58
Pridėtinės išlaidos 20.90%(14282.27+2049.60+111.78+1315.49)				3711,66
Pelnas 5.00%(134383.58+3711.66)				6904,76
iš viso netiesioginės išlaidos				10616,42
			Bendra vertė be PVM	145000,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				30450,0
			Bendra vertė su PVM	175450,0

Atspausdinta
iš CVP IS
2023-08-14

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 96800,00 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Dirbantis
Evaldas Muzika

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230720 Alytaus miesto savivaldybės administracija

Statinyss 1 Šilėlio gatvės Alytuje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 4 Lietaus nuotakynė L1

Suma žiniaraščiui 96800.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	15,0	60,48	395,4	6,09	461,97
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	8,0	39,04	671,0	6,49	716,53
3	N23P-0202	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 400 mm) k9=1.15	m	260,0	1396,2	18749,98	316,45	20462,63
4	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose (10 kompl. 4,5m (h)) k8=1.02, k9=1.15	kompl.	10,0	1652,68	15598,18	649,12	17899,98
5	N23-93	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose (1 kompl. h=4,5m) k9=1.15	kompl.	1,0	131,84	3355,29	40,57	3527,7
6	N22P-0909	Komunikacijų žymėjimo ženklų montavimas	vnt.	165,0	1017,57	518,1	9,57	1545,24
7	H75T-39	Vandens nuleidimo šulinėlių įrengimas k9=1.15	vnt.	6,0	203,71	3602,09		3805,8
8	H75T-39	Vandens nuleidimo šulinėlių su ghrotelėmis įrengimas/PRITAIKYTA k9=1.15	vnt.	1,0	33,95	1680,35		1714,3
Skyriuje 1					4535,47	44570,39	1028,29	50134,15
2 Kiti darbai								
1	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	2,83	202,74		426,11	628,85
2	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	0,15	21,11		6,14	27,25
3	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	100m	0,08	14,53		4,23	18,76

Spausdinta
iš CVP IS
2024-08-14

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 48 400,00 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230720 Alytaus miesto savivaldybės administracija

Statinsys 1 Šilelio gatvės Alytuje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 5 Apšvietimo tinklai

Suma žiniaraščiui 48400.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Esamų apšvietimo tinkių demontavimas								
1	R21-147	Gatvių šviestuvų su 150W natrio lempomis, gembė ir laikikliais demontavimas nuo OL atramos	vnt	8,0	152,78		258,41	411,19
2	R33-15	0,23 kV OL laidų iki 25 mm2 skerspjūvio demontavimas k3=0.0	km	0,267	38,24		61,08	99,32
3	R23-62	Demontuotų metalo konstrukcijų, pakrovimas, iškrovimas ir išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu/PRITAIKYTA	t	0,137	1,49		3,52	5,01
Skyriuje 1					192,51		323,01	515,52
2 Apšvietimo tinkių montavimas								
1	N21-457	Apšvietimo valdymo spintos su pamatu montavimas	vnt	1,0	499,4	2,95		502,35
2	F1-2-1	Duobių AVS-1 pamatui kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,25	6,92			6,92
3	N6P-0303	Pamato AVS-1 betonavimas k8=1.03, k9=1.15	m3	0,15	3,34	16,98	0,04	20,36
4	N21P-0101	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15	km	0,209	9,51		158,39	167,9
5	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,209			51,01	51,01
6	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu,kai gruntas I grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0,064	116,28			116,28
7	N1-432	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams III grupės grunte k9=1.15	km	0,064	137,12			137,12
8	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	2,73	492,41			492,41
9	N1P-0411	Duobių betranšėjiniame inžinerinių tinklų kasimas rankiniu būdu , kai gruntas I grupės k9=1.15	100m3	0,03	43,96			43,96

nepausedinta
 iš CVP IS
 2023-08-14

10 F1-2-3	Duobių betransšėjiniam inžinerinių tinklų užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas I grupės k9=1.15	m3	3,0	30,85		30,85
11 N22-476	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15	m	27,0	354,88	1255,92	1610,8
12 N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	3,0	378,78	54,77	433,55
13 N21-172	Kabelio 4x16 mm2 skerspjūvio Al gyslomis montavimas apšvietimo atramoje/PRITAIKYTA	100m	0,34	331,88	0,01	331,89
14 N21-172	Kabelio 4x16 mm2 skerspjūvio Al gyslomis montavimas valdymo spintoje/PRITAIKYTA	100m	0,06	58,57		58,57
15 N21-172	Kabelio 4x16 mm2 skerspjūvio Al gyslomis montavimas g/b atramoje po gaubtu/PRITAIKYTA	100m	0,02	19,52		19,52
16 N21-171	Kabelio Cu 3x1,5 mm2 skerspjūvio montavimas apšvietimo atramoje/PRITAIKYTA	100m	0,81	745,97	0,03	746,0
17 N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,273	8,28		8,28
18 N21-96	Gaubto kabeliui tvirtinimas prie atramos	vnt	1,0	130,48		130,48
19 R33-337	Gnybtynų 4x16 mm² Al kabeliui montavimas esamae AVS/PRITAIKYTA	vnt.	1,0	68,1		68,1
20 F1-2-1	Duobių apšvietimo stulpų pamatams kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	1,8	49,84		49,84
21 F1-2-3	Duobių apšvietimo stulpų pamatams užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,54	5,55		5,55
22 N7-1	G/b pamatų stulpams montavimas- pastatymas	vnt	9,0	57,95	112,63	170,58
23 R21-160	Gatvių apšvietimo tinklų metalinių vamzdinių atramų 7 m aukščio pastatymas	vnt	9,0	51,86	81,81	133,67
24 N57P-6320	Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės tiesios	vnt.	9,0	53,47	2,73	93,87
25 N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	9,0	234,95	385,54	620,49
26 N21-120	Vienfazio įvado skydelių su gnybtais ir vienu 1F C6A automatinio išjungiklių montavimas atramoje	vnt	9,0	529,65	10,63	540,28
27 R33-121	Kabelio iki 16 mm² skerspjūvio galinės movos montavimas	vnt	20,0	567,5	67,04	634,54
28 D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	10,0	109,53		109,53
29 N47-50	Įžeminimo kontūro R<10 Omų varžos įrengimas apšvietimo atramai	vnt	9,0	1242,65	269,76	1512,41
30 R33-497	Apšvietimo atramos prijungimas prie įžeminimo kontūro/PRITAIKYTA	vnt.	9,0	295,73	452,21	747,94
31 R33-98	Įžeminimo kontūro R<10 Omų varžos matavimas AVS	vnt	1,0	19,3		19,3
32 N21P-0805	AVS prijungimas prie įžeminimo kontūro	vnt.	1,0	2,43		2,43
33 R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	10,0	192,95		192,95

Uspaudinta
iš CVP IS
2023-08-19

34 D1-370	Apšvietimo matavimas/PRITAIKYTA	vnt	1,0	62,91		62,91
35 R33-412	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimas	vnt	20,0	239,99		239,99
36 D1-382	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	grandinė	22,0	267,74		267,74
37 N1-359	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m2	1,37	122,34		122,34
38 N48-258	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,19	196,03		196,03
39 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,11	23,47	4,97	28,44
40 N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,19	63,68	11,66	75,34
41 H71T-1	Geodezinės kabelio išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt.	1,0	454,0		454,0

Skyriuje 2		8279,77	381,79	2651,16	11312,72
------------	--	---------	--------	---------	----------

3 Medžiagos

1 8815301	Apšvietimo valdymo spinta su 3F 16A automatinio išjungikliu	kompl.	1,0		500,0	500,0
2 8815302	1kV kabelis 4x16 mm ² skespjūvio aliuminio gyslomis	m	342,0		1556,1	1556,1
3 8815303	1kV kabelis 3x1,5 mm ² skespjūvio vario gyslomis	m	81,0		178,2	178,2
4 8815304	1kV kabelis 4x16 mm ² galinė mova su antgaliais	m	20,0		152,0	152,0
5 8815305	Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø63 mm	m	273,0		1419,6	1419,6
6 8815306	Kabelių apsaugos PE vamzdžiai Ø63 mm klojami uždaru būdu	m	27,0		324,0	324,0
7 8815307	Signalinė juosta „Dėmesio Kabelis“	m	273,0		283,92	283,92
8 8815308	Gatvės apšvietimo atrama, h=7 m, su pamatu ir apsaugine pamato guma	kompl.	9,0		7869,24	7869,24
9 8815309	Vienšakė gembė 1 m aukščio ir 1 m ilgio, pasvirimo kampas 0 laipsnių	vnt	9,0		2306,7	2306,7
10 8815310	Skydelis su SV15 gnybtais ir vienu automatinio išjungikliu 1F C6A	vnt	9,0		467,46	467,46
11 8815311	Gaubtas kabeliui GK-1	vnt	1,0		120,24	120,24
12 8815312	Apkaba gaubto tvirtinimui AP12G-1	vnt	2,0		69,64	69,64
13 8815313	Gnybtynas 4x16 Al kabeliui	kompl.	1,0		100,0	100,0
14 8815314	Gatvės 39W, 5290m, 4000K LED šviestuvai	vnt	9,0		2250,0	2250,0
15 8815315	Įžeminimo strypas Ø14 mm, l=1,5m	vnt	50,0		1341,0	1341,0
16 8815316	Įkalimo galvutė Ø14 mm	vnt	10,0		62,4	62,4
17 8815317	Antgalis strypui Ø14 mm	vnt	10,0		79,6	79,6
18 8815318	Įžeminimo strypų sujungimo mova Ø14 mm	vnt	40,0		332,8	332,8
19 8815319	Kryžminė jungtis	vnt	10,0		131,2	131,2
20 8815320	Cinkuota plieninė juosta 30x4 mm	kg	10,45		58,52	58,52

Skyriuje 3		19602,62		19602,62
------------	--	----------	--	----------

Viso žiniaraštyje 5	8472,28	19984,41	2974,17	31430,86
---------------------	---------	----------	---------	----------

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

599,53

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

89,23

Atspausdinta
CVP IS
2023-08-18

Sezoniniai darbai 15.00% (1172.05)	175,81			
Specifiniai darbai 17.00%	3,39			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(8472.28+175.81+3.39)	692,12			
	9343,6	20583,94	3063,4	32990,94
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(8472.28+175.81+3.39+692.12)	167,25			
Statinio statybos išlaidos	9510,85	20583,94	3063,4	33158,19
Statybvietės išlaidos 9.00%				2984,24
Iš viso tiesioginės išlaidos				36142,43
Pridėtinės išlaidos 20.90%(8472.28+175.81+3.39+692.12)				1952,81
Pelnas 5.00%(36142.43+1952.81)				1904,76
Iš viso netiesioginės išlaidos				3857,57
			Bendra vertė be PVM	40000,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				8400,0
			Bendra vertė su PVM	48400,0

Atspausdinta
iš CVP IS
002 908-07