


PAAIŠKINIMAS:


– pildo Paslaugų teikėjas

– pildoma automatiškai

Eil. Nr.	Paslaugos aprašymas	Matavimo vienetas	Paslaugos suteikimo kaina/jkainis Eur be PVM	Maksimalūs įkainiai Eur be PVM
A	B	C	E	G
1.	Pardavėjo atvykimas į objektą Paslaugos suteikimui Pardavėjo transportu, kilometro įkainis	1 km.	1,7	1,70
2.	RMR anteninės fiderinės įrangos (AFI) diagnostika, kai darbai atliekami ryšių bokštuose iki 60 m. aukštyje naudojant įrengtas lipimo saugos vedlines.	1 val.	95	95,20
3.	RMR anteninės fiderinės įrangos (AFI) remontas, kai darbai atliekami ryšių bokštuose iki 60 m. aukštyje naudojant įrengtas lipimo saugos vedlines.	1 val.	95	95,20
4.	RMR anteninės fiderinės įrangos (AFI) remontas, kai darbai atliekami ryšių stiebuose, elektros linijų atramose, šalia pastatų sienų iki 20 m. aukštyje esant poreikiui naudojant auto bokštus.	1 val.	94	94,50
5.	RMR anteninės fiderinės įrangos (AFI) diagnostika, kai darbai atliekami ryšių stiebuose, elektros linijų atramose, šalia pastatų sienų iki 20 m. aukštyje esant poreikiui naudojant auto bokštus.	1 val.	93	94,50
6.	Pardavėjo autobokšto atvykimas į objektą Paslaugos suteikimui Pardavėjo transportu, kilometro įkainis**	1 km.	2,65	2,65
7.	Pardavėjo autobokšto Paslaugos suteikimui darbo valandos įkainis**	1 val.	65	66,83
8.	RMR AFI matavimų atlikimas prie RMR įrangos (ne aukštyje) t.y. SWR matavimai, priimamų signalų lygių matavimas (darbiniai dažniai 140-450 MHz,). Matavimo protokolų, esant poreikiui nuotraukų Pirkėjui pateikimas.	1 vnt..	200	506,25
9.	RMR antenos matavimų atlikimas (ryšių bokštuose iki 60 m) t.y. SWR matavimai, (darbiniai dažniai 140-450 MHz,). Matavimo protokolų Pirkėjui pateikimas.	1 vnt.	250	506,25
10.	Radijo signalų lygio eterio įvertinimas. Signalų/triukšmas santykio vertinimas, atitikimo RRT reikalavimas įvertinimas antenos montavimo vietoje.	1 vnt.	150	506,25

11.	Koaksialinio anteninio lauko tipo ekranuoto 1/2" kabelio ryšio bokšte (iki 60 m. aukščio) demontavimas	1 m.	36	37,80
12.	Koaksialinio anteninio lauko tipo ekranuoto 1/2" kabelio ryšio bokšte (iki 60 m. aukščio) naujo sumontavimas	1 m.	52	52,65
13.	Koaksialinis anteninis lauko tipo ekranuotas 1/2" kabelis*	1 m.	6,6	6,69
14.	Koaksialinio anteninio lauko tipo ekranuoto kabelio jungčių (N kištukas) keitimas su medžiagomis*	1 vnt.	85	87,75
15.	Koaksialinio anteninio lauko tipo ekranuoto kabelio iškroviklio įrengimas	1vnt.	150	202,50
16.	Koaksialinio anteninio lauko tipo ekranuoto kabelio iškroviklio keitimas (esamo demontavimas, naujo sumontavimas)	1 vnt.	120	202,50
17.	Antenos iki 10 kg. ir 5 m aukščio montavimas, kai darbai atliekami ryšių bokštuose iki 60 m. aukštyje naudojant įrengtas lipimo saugos vedlines.	1 vnt.	300	378
18.	Antenos iki 10 kg. ir 5 m aukščio demontavimas, kai darbai atliekami ryšių bokštuose iki 60 m. aukštyje naudojant įrengtas lipimo saugos vedlines.	1 vnt.	150	202,5
19.	Antenos virš 10 kg. iki 30 kg. ir 7 m aukščio montavimas, kai darbai atliekami ryšių bokštuose iki 60 m. aukštyje naudojant įrengtas lipimo saugos vedlines.	1 vnt.	150	567
20.	Antenos virš 10 kg. iki 30 kg. ir 7 m aukščio demontavimas, kai darbai atliekami ryšių bokštuose iki 60 m. aukštyje naudojant įrengtas lipimo saugos vedlines.	1 vnt.	75	303,75
21.	Antenos iki 10 kg. ir 5 m aukščio montavimas, kai darbai atliekami ryšių stiebuose, elektros linijų atramose, šalia pastatų sienų iki 20 m. aukštyje esant poreikiui naudojant auto bokštus.	1 vnt.	308	378
22.	Antenos iki 10 kg. ir 5 m aukščio demontavimas, kai darbai atliekami ryšių stiebuose, elektros linijų atramose, šalia pastatų sienų iki 20 m. aukštyje esant poreikiui naudojant auto bokštus.	1 vnt.	150	243
23.	Antenos virš 10 kg. iki 30 kg. ir 7 m aukščio montavimas, kai darbai atliekami ryšių stiebuose, elektros linijų atramose, šalia pastatų sienų iki 20 m. aukštyje esant poreikiui naudojant auto bokštus.	1 vnt.	150	405

24.	Antenos virš 10 kg. iki 30 kg. ir 7 m aukščio demontavimas, kai darbai atliekami ryšių stiebuose, elektros linijų atramose, šalia pastatų sienų iki 20 m. aukštyje esant poreikiui naudojant auto bokštus.	1 vnt.	75	243
MEDŽIAGOS:				
25.	Kryptinė antena*	1 vnt.	200	202,5
26.	Visakryptė antena*	1 vnt.	1650	1944
27.	Koaksialinio anteninio lauko tipo ekranuoto kabelio iškroviklis*	1 vnt.	170	189
Vertė, Eur be PVM			4873,95	7614,97

* - Paslaugų teikėjas teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 pateikiamą koaksialinio anteninio lauko tipo ekranuoto ½" kabelio, koaksialinio žaibo iškroviklio ir jungties techninių reikalavimų formos lauką „Atitikimas“ (4 stulpelis), bei šiame laukelyje pateikti nuorodas į pridedamus techninius įrangos aprašymus, kuriuose galima nustatyti atitikimą pateiktiems techniniams reikalavimams.

** - Paslaugų teikėjo autobokšto reikalingumas Paslaugos suteikimui, kiekvienu atveju derinamas su Klientu. Tam tikrais atvejais Klientas paslaugos suteikimui gali pasiūlyti savo autobokštą, tokiu atveju Paslaugų teikėjas netaiko autobokšto atvykimo ir darbo valandos įkainių.