

KOMPRESORIŲ IR ORO SAUSINTUVŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS
(I p.o.d. Vilniaus regionas)

Eil. Nr.	Savininkas	Kompresoriaus modelis	Eksplotacijos vieta	Dalių pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Atsarginių dalių 1 vnt. (pagal mato vnt. kainą, EUR be PVM)	Atsarginių dalių 1 vnt. pakeitimo kaina, EUR be PVM	Atsarginių ir/ar jų pakeitimo bendra kaina ((8+9)x7), EUR be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	LTG INFRA	BOGE S 60-3	Vaidotų geležinkelio stotis, Terminalo g. 8, Vilnius SSBĮ (stacionarus stabdžių bandymo įrenginys)	Oro filtro elementas	vnt.	2			0,00
				Alyvos filtro elementas	vnt.	2			0,00
				Separatorius	vnt.	2			0,00
				Alyva kompresorinė	ltr.	50			0,00
				Diržas 4vnt.	vnt.	4			0,00
				Minimalaus slėgio vožtuvas	vnt.	1			0,00
				Alyvos vožtuvų rinkinys	vnt.	1			0,00
				Įsiurbimo reguliavimo vožtuvo komplektas	vnt.	1			0,00
				Solenoidinis vožtuvas	vnt.	1			0,00
				Termostatas	vnt.	1			0,00
				Elektros variklio guoliai	vnt.	4			0,00
				Elektros variklio guolių tepimas	vnt.	3			0,00
				Apsauginis vožtuvas	vnt.	1			0,00
				Paleidimo kontaktoriai	vnt.	1			0,00
				Alyvos-oro radiatorius	vnt.	1			0,00
				Sraigčių pora	vnt.	1			0,00
				Plūdinis kondensato išleidiklis	vnt.	1			0,00
				Elektromagnetinis kondensato išleidiklis	vnt.	1			0,00
				Slėgio reduktorius	vnt.	1			0,00
		Oro sausintuvas DSP 60 nr. 008521		Detalių rinkinys 48 mėnesiai	vnt.	1			0,00
				Slopentuvus x2 vnt.	vnt.	2			0,00
				Absorbentas	vnt.	1			0,00
				Flow Distributor /Srovės paskirstymo vožtuvai	vnt.	1			0,00
				Filterelement	vnt.	1			0,00
				Filterelement	vnt.	1			0,00
				Planinis aptarnavimas (Eil. Nr. 9 + Eil. Nr. 10.)	vnt.	6			0,00
2.	LTG INFRA	Boge S50-2	Vaidotų geležinkelio stotis, Terminalo g. 8, Vilnius SSBĮ (stacionarus stabdžių bandymo įrenginys)	Oro filtro elementas	vnt.	2			0,00
				Alyvos filtro elementas	vnt.	2			0,00
				Separatorius	vnt.	2			0,00
				Alyva kompresorinė	ltr.	50			0,00
				Diržas 4vnt.	vnt.	4			0,00
				Minimalaus slėgio vožtuvas	vnt.	1			0,00
				Alyvos vožtuvų rinkinys	vnt.	1			0,00
				Įsiurbimo reguliavimo vožtuvo komplektas	vnt.	1			0,00
				Solenoidinis vožtuvas	vnt.	1			0,00
				Termostatas	vnt.	3			0,00
				Elektros variklio guoliai	vnt.	4			0,00
				Elektros variklio guolių tepimas	vnt.	1			0,00
				Apsauginis vožtuvas	vnt.	1			0,00
				Paleidimo kontaktoriai	vnt.	1			0,00
				Alyvos-oro radiatorius	vnt.	1			0,00
				Sraigčių pora	vnt.	1			0,00
				Plūdinis kondensato išleidiklis	vnt.	1			0,00
				Elektromagnetinis kondensato išleidiklis	vnt.	1			0,00
				Slėgio reduktorius	vnt.	1			0,00
		Oro sausintuvas KEN MT-60		Sausintuvo KEN-MT 60 vožtuvo grupė remontinės komplektas arba lygiavertis	vnt.	1			0,00
				Duslintuvas x 2 vnt	vnt.	2			0,00
				Linijinis filtras 2050 Z OZA 2050 Z/R 10008019 arba lygiavertis	vnt.	1			0,00
				Linijinis filtras 2050 X OZA 2050 X/S 10008043 arba lygiavertis	vnt.	1			0,00
				Linijinis filtras 2050 V OZA 2050 V/P 10008007 arba lygiavertis	vnt.	1			0,00
				Adsorbentas	vnt.	1			0,00
				Planinis aptarnavimas (Eil. Nr. 13 + Eil. Nr. 14)	vnt.	6			0,00
3.	LTG INFRA	Suspausto oro paruošimo įrangos patikra.		Kompresorių darbo režimo patikra*	Kartai	10			0,00
				Elektrinių jungčių patikra*	Kartai	10			0,00
				Pneumatinio jungčių patikra*	Kartai	10			0,00
				Sraigtnės poros guolių vibracijų matavimai*	Kartai	10			0,00
				Elektrinių variklių guolių vibracijų matavimai/ guolių suteptimas*	Kartai	10			0,00
				Alyvos/ oro aušintuvo patikra ir valymas*	Kartai	10			0,00
				Aušintuvo ir ventiliacijos patikrinimas*	Kartai	10			0,00
				Grįžtamiosios linijos patikra*	Kartai	10			0,00
				Valdymo linijos patikra*	Kartai	10			0,00
				Sausintuvo patikrinimas ir valymas*	Kartai	10			0,00
4	LTG INFRA			Vieno darbuotojo aptarnavimo ir remonto darbų įkainis	val.	200			0,00
								Iš viso:	0,00

Pastabos:

*Supausto oro paruošimo įrangos patikra atliekama ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.