



Litgrid AB
Virsuliškių skg. 99B,
LT-05131 Vilnius
T +370 707 02171
info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Įmonės kodas
302564383
PVM mokėtojo kodas
LT100005748413

Tiekėjams, prisijungusiems prie Pirkimo
CVP IS priemonėmis

2021-05-19

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

LITGRID AB (toliau - Perkantysis subjektas) Pirkimų komisija praneša, kad 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo darbų pirkime (toliau - Pirkimas) CVP IS elektroninėmis buvo gautas tiekėjo prašymas paaiškinti Pirkimo sąlygas. Perkantysis subjektas pateikia Pirkimo sąlygų paaiškinimus:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentas (Pirkimo sąlygos/ Kvalifikacijos reikalavimai/Projekt avimo užduotis (toliau - PU) / Sutarties projektas/Kita)	Tiekėjo klausimas	Perkančiojo subjekto atsakymai
35.	PU	Pagal PU skyriaus 8. RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA punktą 8.29.1.1. su atsarginėmis dalimis turi būti pateikiamas 330 kV OL apsaugų terminalas ir telekomandų perdavimo įrenginys. Prašome paaiškinti, kurio tipo telekomandų perdavimo įrenginį (veikiantį aukšto dažnio	Gali būti tiekiamas bet kurio tipo telekomandų perdavimo įrenginys, naudojamas 330 kV OL apsaugoms. Praktikoje, kaip rezerviniai įrenginiai, tiekiami optinio ryšio tinklais veikiantys telekomandų perdavimo įrenginiai.

		kanalu ar optinio ryšio kanalu) reikia pateikti pagal šį PU punktą.	
36.	PU	Pagal PU skyriaus 4. BENDRI REIKALAVIMAI punktą 4.8.1.1. numatyta "Prieš rekonstrukcijos pradžią atliekamas 110 kV OL Ukmergė- Jonava 1 ir Jonava- Santaka 2 sujungimas, suformuojant liniją Ukmergė- Santaka 2, numatyti RAA terminalo sumontavimą Santakos TP". Prašome paaiškinti, ar šį RAA terminalą pateiks LITGRID AB (perkeliamas esamas), ar reikia tiekti naują.	LITGRID AB šio terminalo netieks. LITGRID AB nuomone, laikinų sujungimu schemų apsaugoms laikinai gali būti panaudoti nauji RAA terminalai skirti Jonavos TP 110 kV OL apsaugoms.
37.	PU	Pagal PU punktą 8.6.1. esamoms 330kV jungtuvų apsaugos ir automatikos spintoms pažymėta: „Esami L1-317, L2-317, L1-318, L2-318 330kV jungtuvų automatikos ir apsaugų mikroprocesoriniai valdikliai (ABB REC670), jų spintos su visa esama įranga, demontuojami ir perduodami į LITGRID AB avarinį rezervą arba utilizuojami.“ Ar galima rengiant techninį projektą bei įvertinus esamą šių spintų stovį (jei būtų tinkamos toliau naudoti), suprojektuoti spintų permontavimą, demontuojant esamus valdiklius bei kitą tolesniam eksploatavimui netinkamą įrangą, sumontuojant naujus, PU ir LITGRID AB reikalavimus atitinkančius, valdiklius ir kitą spintų vidaus įrangą?	Ne, negalima. Rengiant techninį projektą, turės būti vadovaujamas PU punkto 8.6.1. reikalavimais.