

Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 110 kV OL Prienai - Kapsai, Alytus - Igliauka Prienų r. sav., rekonstravimo projektas (2022/21-02-TP)

Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (elektros tinklai)			
4. inžinerinių tinklų ilgis			
4.1.1 110 kV OL Prienai - Kapsai (bendras linijos ilgis yra 19,176 km)*	km	19,176	Prienų r. sav.
4.1.2 110 kV OL Alytus - Igliauka (bendras linijos ilgis yra 24,817 km)*	km	13,911	Prienų r. sav.
4.1.3 projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)	km	21,440	Prienų r. sav.
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	1; 282,5	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	24 skaidulos	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.