

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Užsakovas** – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.
- 1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Techninė specifikacija arba TS**– dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.
- 1.5. **Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas**- perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detalčiai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.
- 1.6. **Užsakymas** - Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

- 2.1. Bendro naudojimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (toliau – bendro naudojimo tinklai), vandentiekio įvadų į pastatus ir nuotekų išvadų iš pastatų (toliau – įvadai (-as) ir išvadai (-as)) įrengimo darbai prisijungiant nuo esamų Užsakovo eksploatuojamų ir / arba privačių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų iki vartotojo (toliau – Darbai).
- 2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.
- 2.3. Perkamas Darbų kiekis yra preliminarus. Preliminarus objektų skaičius Sutarties galiojimo laikotarpiu 50 vnt. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų kiekį/apimtį, neviršijant nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso preliminarus Darbų kiekio/apimtį ar bet kokios jo/jos dalies.
- 2.4. Sutarties vykdymo metu atliekami Darbai: žemės darbai, vandentiekio ir nuotekų tinklų (bendro naudojimo tinklų, įvadų, išvadų) statyba, šulinių montavimas, uždarnosios armatūros montavimas, fasoninių dalių montavimas, vamzdynų montavimas atviru, uždaru būdu, dangų atstatymas, gerbūvio darbai valstybinėje žemėje (privaloma tvarka) ir privačioje valdoje (jeigu tokie užsakomi), geodezinių išpildomųjų nuotraukų rengimas, TV diagnostika, vandentiekio tinklo kamščio prastūmimas, vamzdynų hidrauliniai bandymai, plovimas ir dezinfekavimas, mikrobiologiniai tyrimai, vandens apskaitos mazgo įrengimas, numatomų Darbų sąmatų rengimas.
- 2.5. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.
- 2.6. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina (įkainis)). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytas kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

- 3.1. Bendro naudojimo tinklai be arba su įvadais / išvadais bus įrengiami pagal paruoštus ir suderintus projektus su statybos leidimu (jei jis reikalingas). Įvadai ir išvadai bus įrengiami nuo prie sklypų ribų įrengtų prisijungimo vietų (atšakų) ir / arba nuo gatvėje esamų / paklotų bendro naudojimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.
- 3.2. **Pirkimo objekto aprašymas**
- 3.2.1. Bendro naudojimo tinklų, įvadų ir išvadų įrengimui reikalingos darbų rūšys, aprašas, sudėtis (įkainiai) pateikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1.
- 3.2.2. Klientams pasirinkus tik bendro naudojimo buitinių nuotekų tinklų ir /arba išvado (-ų) įrengimo paslaugą, nuotekų apskaitai bus įrengiamas vandens apskaitos mazgas (ant esamo vandentiekio). Jo įrengimui bus pritaikyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 esantys vandens apskaitos mazgo (VAM) įrengimo įkainiai.
- 3.2.3. Vykdydami Darbus Šalčininkų arba Švenčionių rajone, Darbų įkainiai galioja tokie patys kaip ir Vilniaus mieste arba Vilniaus rajone. Papildomai Rangovui apmokama tik už technikos transportavimo išlaidas, kurių įkainiai nurodomi Techninės specifikacijos priede Nr. 1.
- 3.2.4. Darbų, kurie nėra aprašyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1, bet yra tiesiogiai susiję su užsakomais Darbais ir

gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių, įkainiai bus patvirtinami abiejų šalių parašais bei apskaičiuojami pagal žemiau išdėstytus reikalavimus. Bendra tokių nenumatytų darbų vertė negali viršyti 15 (penkiolika) proc. Sutarties vertės EUR be PVM:

- 3.2.4.1. Darbų kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.
- 3.2.4.2. Darbų kaina nustatoma ir Užsakovo tvirtinama pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną).
- 3.2.4.3. Darbų kainos skaičiavimo taisyklės:
 - a) Darbo kodo ir darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką;
 - b) Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką;
 - c) Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį;
 - d) Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos;
 - e) Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos;
 - f) Sezoniniai darbai 15 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams;
 - g) Specifiniai darbai 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams;
 - h) Papildomas darbo užmokestis 8 %;
 - i) Socialinio draudimo išlaidos 1,79%;
 - j) Statybietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos;
 - k) Pridėtinės išlaidos 20,9% nuo darbo užmokesčio sumos;
 - l) Pelnas – 5%.
- 3.2.5. Visos sąnaudos susijusios su medžiagų, inventoriaus komplektavimu, įsigijimu, pristatymu, montavimu, išmontavimu ir t. t. turi būti įtrauktos į Rangovo siūlomą kainą (įkainį). Būtinomis medžiagomis, įranga ir mechanizmais visų numatomų Darbų vykdymui, Rangovas apsirūpina pats savo sąskaita.
- 3.2.6. Užsakovui pateikus Užsakymą numatomų Darbų sąmatos rengimui, Rangovai tai atlieka savo sąskaita. Užsakovas, po Rangovo pateikto Darbų sąmatos paskaičiavimo, neįsipareigoja užsakyti Darbų skaičiuotame objekte.
- 3.2.7. Rangovas vykdydamas Užsakymus turi vadovautis Užsakovo patvirtinta techninė politikos aktualia redakcija (nuoroda adresu: <https://www.vv.lt/veikla/partneriams/>).
- 3.2.8. Vamzdynui, uždaramajai armatūrai, fasoninėms dalims ir visoms kitoms medžiagoms techniniai reikalavimai nustatyti medžiagų techninėse specifikacijose (Techninės specifikacijos priedai Nr.2 ir Nr. 3).

4. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

- 4.1. **Darbų vykdymo vieta:** Darbai bus vykdomi Užsakovo esamų eksploatuojamų ir / arba esamų privačių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų teritorijoje Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, Šalčininkų rajone ir Švenčionių rajone.
- 4.2. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties užtikrinimo pateikimo momento ir galioja 13 (trylika) mėnesių. Sutarties galiojimas Šalių rašytinio susitarimo pagrindu gali būti pratęsiama tokiomis pačiomis sąlygomis dar 12 (dvylikai) mėnesių, neviršijant bendros Sutarties kainos. Sutarties galiojimo laikotarpis (su pratęsimu) negali viršyti 25 (dvidešimt penkių) mėnesių. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Darbų atlikimui.
- 4.3. Užsakovas pirs Darbus pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 4.4. Užsakovas pagal poreikį raštu (Sutartyje nurodytu el. paštu) teiks Rangovui Užsakymus bendro naudojimo tinklų, įvadų, išvadų statybos darbų atlikimui, perduodamas reikiamų pastatyti tinklų projektus / schemas, dangų atstatymo poreikį ar kitą aktualią Užsakymo informaciją.
- 4.5. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pateikto Užsakymo sąmatai paskaičiuoti (jeigu nėra gauta raštu prašymo dėl papildomos informacijos pateikimo ir kai Užsakymo informacija yra pakankama), Rangovas pateikia Užsakovui detalią išskleistą sąmatą.
- 4.6. Užsakovas su Rangovu suderina sąmatos skaičiavimo formą prieš pirmąjį Užsakymą (pvz. gali paprašyti sąmatose išskirti tam tikrus darbus į grupes).
- 4.7. Užsakovui pateikus argumentuotas pastabas, paprašius papildyti ar pakoreguoti sąmatą, Rangovas atlieka sąmatos korekciją per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo koreguoti sąmatą gavimo dienos.
- 4.8. Darbų atlikimui pagal Rangovo sąmatą, Užsakovas pateikia atskirą raštišką Užsakymą kiekvienam objektui, kuriame nurodoma, kuriuos Darbus pagal pateiktą Rangovo sąmatą reikia atlikti. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Užsakymo pateikimo Rangovui dienos.

- 4.9. Rangovas įsipareigoja atlikti Uždakyme numatytus Darbus per šiuos terminus: įvado (-ų) / išvado (-ų) statybos darbai: per 50 (penkiasdešimt) darbo dienų; bendro naudojimo tinklų su ir / arba be įvadu (-ais) / išvadu (-ais) statybos darbai: per 70 (septyniasdešimt) darbo dienų; bendro naudojimo tinklų su ir / arba be įvadu (-ais) / išvadu (-ais) statybos darbai, kai reikalingas laikinas vandens sustabdymas kitiems vartotojams: per 100 (šimtą) darbo dienų. Terminuose numatytas bendras Darbų įvykdymo laikas dienomis, įvertinant tinklų paklojimo, dangų atstatymo ir visos reikiamos dokumentacijos pateikimo Uždakovui laiką. Jeigu vykdamas Darbus, bus reikalingas laikinas vandens sustabdymas UAB „Vilniaus vandenys“ vartotojams, Rangovas apie planuojamą prijungimo Darbų datą turi informuoti Uždakovą ne vėliau nei prieš 28 (dvidešimt aštuonias) darbo dienas nuo numatomų Darbų. Šis terminas skiriamas Uždakovui suderinti tinkamą vandens laikino sustabdymo datą su klientais.
- 4.10. Uždakovui vieno kalendorinio mėnesio bėgyje pateikus daugiau kaip 10 (dešimt) Uždakymų atskiriems objektams, Rangovas turi teisę prašyti šių Darbų atlikimui ilgesnio termino, tačiau jis negali būti ilgesnis nei papildomų 15 (penkiolika) d.d. nuo 4.9 punkte nurodytų terminų.
- 4.11. Kai dėl nepalankių oro sąlygų žemės įšalas Darbų atlikimo teritorijoje yra didesnis nei 8 cm. Rangovas turi teisę į Darbų termino nukėlimą iki įšalas taps lygus ar mažesnis nei 8 cm. Šiuo atveju Rangovas turi pateikti Uždakovui pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos apie įšalo gylį teritorijoje, kurioje vykdomi Sutartyje numatyti Darbai.
- 4.12. Rangovui vykdamas prijungimą prie privačių tinklų (kurie nepriklauso UAB „Vilniaus vandenys“), Rangovas atsakingas už Darbų datos suderinimą ir privačių tinklų savininkų, bei klientų informavimą apie laikiną vandens tiekimo sustabdymą. UAB „Vilniaus vandenys“ neatsako už privačių tinklų būklę. Visus galimus nenumatytus Darbus ir medžiagas, susijusius su prie privačių tinklų vykdomais prijungimais, Rangovas numato ir derina su privačių tinklų savininkais ar valdytojais.
- 4.13. Įrengęs skaitiklį Rangovas turi užplombuoti skaitiklio montavimo veržles, filtrą (jei yra) Uždakovo pateiktomis vienkartinėmis numeruotomis plombomis ir visą informaciją surašyti skaitiklio keitimo / įrengimo akte, kurį turi pasirašyti Darbus atlikęs asmuo ir klientas, kuriam vykdomi Darbai.
- 4.14. Jeigu Darbų vykdymo metu sąmatos nebuvo tikslinamos, tai aktuojami Darbų ir medžiagų kiekiai turi sutapti su pirminiais sąmatoje numatytais kiekiais ir nekeičiami, nebent Darbų apimtys sumažėjo.
- 4.15. Darbų vykdymo metu Uždakymo sąmata gali būti tikslinama (keičiama) ir papildomai tvirtinama abiejų šalių esant šioms aplinkybėms:
- 4.15.1. Pagal išpildomąją geodezinę nuotrauką, esant faktiniams (mažesniems) ir priimtiniams Uždakovui tinklų ilgio neatitikimams su projektu ir patvirtintomis sąmatomis.
- 4.15.2. Rangovui pradėjus vykdyti Darbus ir nustačius, kad Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta patvirtintoje sąmatoje. Tokiu atveju, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo paaiškėjusių aplinkybių atsiradimo momento raštu (el. paštu) informuoti Uždakovą. Darbai, kurie nėra numatyti (papildomi darbai) patvirtintoje sąmatoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik gavus raštišką Uždakovo patvirtinimą ir suderinimą su projekto Statytoju. Vykstant derinimui, Darbai laikinai stabdomi. Nesuderinus nenumatytų (papildomų) darbų, Darbai stabdomi ir aktuojami tik iki šio momento Rangovo atlikti Darbai.
- 4.16. Po bendro naudojimo tinklų, įvadų ir/ar išvadų įrengimo, pilno dangų atstatymo ir / arba kitų Sąmatoje numatytų Darbų Rangovas parengia ir pateikia Uždakovui atliktų Darbų Aktus bei kitą dokumentaciją pagal pateiktą Uždakymą.
- 4.17. Esant poreikiui, Rangovas įrengia panardinimą nuotekų siurbli, jį paleidžia, apmoko vartotoją, kaip jį eksploatuoti. Garantinis terminas, per kurį Rangovas turi spręsti visus su siurblio veikimu iškilusias problemas yra ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. nuo siurblio pastatymo ir prijungimo dienos.
- 4.18. Rangovas turi teisę teikti Aktą tik įvykdęs visus įsipareigojimus pagal Uždakymą. Aktas turi būti pateikiamas suderinimui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. Suderintas aktas ir Sąskaita turi būti pateikiama ne vėliau nei iki kito einamojo mėnesio 3 dienos.
- 4.19. Darbų vykdymui Rangovas paskiria statybos darbų vadovą (nurodytas Rangovo siūlomų specialistų sąrašė).
- 4.20. Darbų vykdymo metu (nuo Darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu.
- 4.21. Rangovas įsipareigoja:
- 4.21.1. Saugoti ir vesti atitinkamą nebalansinę Uždakovo suteiktų apskaitos prietaisų ir jiems sumontuoti reikalingų medžiagų apskaitą, vykdyti savalaikį jų nurašymą;
- 4.21.2. Darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais;
- 4.21.3. Bendro naudojimo tinklų prijungimo, įrengimo ir bandymų darbus vykdyti tik su Uždakovo atstovo priežiūra. Uždakovo atstovo iškvietimas į objektą registruojamas ne vėliau nei prieš 5 (penkis) darbo dienas iki planuojamų vykdyti Darbų dienos, kreipiantis bendroju telefono numerio (aktualus šiai dienai tel. Nr. 19118);
- 4.21.4. Atlikęs Darbus parengti reikiamo mastelio vamzdinių požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių kontrolines geodezines nuotraukas (jei buvo pateikta Uždakyme). Brėžiniai turi būti atlikti vadovaujantis

geodezijos ir kartografijos techninio reglamento aktualia redakcija. Užsakovui turi būti pateikta po 2 (du) egzempliorius šių brėžinių popierinėje ir 1 (viena) skaitmeninėje formoje. 1 (vieną) popierinį egzempliorių Rangovas pateikia Užsakovo klientui (Statytojui), kuriam vykdė Darbus, o kitą popierinį ir skaitmeninį Užsakovui.

4.21.5. Rangovas turi pilnai atstatyti Darbų vykdymo metu išardytas gatvių, šaligatvių, kiemo dangas ir žalius plotus, į neblogesnę būklę, kokia buvo iki Darbų pradžios, jeigu Užsakyme nebuvo sutarta kitaip. Jeigu Darbų metu buvo neatstatomai pažeisti dangų komponentai, medžiagos, naujais komponentais ir medžiagomis Rangovas turi pasirūpinti savo sąskaita;

4.21.6. Rangovas turi vadovautis aktualiomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis „Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklės“ bei „Dėl rinkliavos už kasinėjimus ir eismo uždraudimą arba apribojimą“ dokumentų redakcijomis. Jei per dvejus metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba ištrupa asfaltbetonis Rangovas privalo ją sutaisyti savo sąskaita;

4.21.7. Kai dėl nepalankių oro sąlygų neįmanoma atstatyti valstybinėje žemėje išardytą asfaltbetonio ar kitų dangų, įrengti laikinąją skaldos, žvyro dangą, nusistovėjus palankiems orams, laikinoji danga privalo būti išardyta ir įrengiama prieš Darbų pradžią buvusios rūšies danga. Iki bus atstatyta danga, laikinus pagrindus ir / arba dangą Rangovas prižiūri ir atsako už jų būklę;

4.21.8. Po Darbų atlikimo privalo palikti sutvarkytą Darbų vietą, bet kokios atliekos turi būti išvežtos ir utilizuotos;

4.21.9. Pats apsirūpinti visomis medžiagomis, įrankiais ir mechanizmais reikalingais Darbų atlikimui.

5. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Esant netinkamai Darbų kokybei ar trūkumams, jie Rangovui nurodomi defektiniame akte.

5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo (defektinio akto) dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos, kaip įmanoma greičiau, tačiau neviršijant bendro Darbų atlikimui skirto termino, nurodyto Techninės specifikacijos 4.9 punkte.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Rangovas privalo pateikti panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, kontrolines geodezines nuotraukas, paslėptų Darbų aktus, hidraulinių bandymų protokolus, vandens kokybės pažymą, TV diagnostikos ataskaitas (jei reikia), kasimo leidimus (su atidarymo ir uždarymo datomis) ir kt. su vykdomais Darbais susijusius dokumentus.

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

7.2. Užsakovo įsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymo (-ų) ir (ar) Sutarties vykdymo metu. Darbo eigoje konsultuoti techniniais klausimais susijusiais su Sutartyje numatytų Darbų atlikimu. Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją;

7.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme (-uose) ir (ar) Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytais sąlygomis.

7.2.3. Pateikti Rangovui vandens apskaitos prietaisus su jų įrengimui būtinomis medžiagomis. Užsakovas Darbų atlikimui reikiamas medžiagas suteikia Rangovui pasirašant skaitiklių, jiems skirtų antgalių ir plombų Perdavimo-priėmimo aktą (laisvos formos) 2 (dviem) egzemplioriais. Skaitikliai, antgaliai vandens prietaiso montavimui išduodami iš CS (centrinio sandėlio) adresu: Savanorių pr. 212, Vilniuje, suformuojant atsargų perkėlimo įmonės viduje važtaraštį ir pasirašant jį;

7.2.4. Užsakovas pasilieka sau teisę, bet kada tikrinti pateiktą savo apskaitos prietaisų ir reikalingų medžiagų jiems sumontuoti likutį, esantį pas Rangovą.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Rangovas pagal reikalingumą privalo bendrauti su gyventojais, įstaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumažintų nepatogumus susidariusius Darbų vykdymo eigoje. Rangovas turi organizuoti Darbus taip, kad netrukdytų gyventojų patekimui į namus, kad netrukdytų privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti į darbo vietas, turi numatyti ir, jeigu reikia, susiderinti Darbų grafikus su šiomis įstaigomis, pastatyti reikiamus įspėjamuosius ženklus, suplanuoti ir organizuoti eismą, vykdant Darbus.

8.2. Rangovas privalo atstatyti visus Darbų vykdymo metu sugadintus paviršius. Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio atliekant Darbus, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų suregulavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas Darbus privačioje nuosavybėje ar greta privačios nuosavybės, esančios šalia Darbų vykdymo vietos, Rangovas privalo savo sąskaita atlikti tokius patikrinimus ir foto fiksavimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.

8.3. Prieš pradėdamas bet kokius kasinėjimų darbus Rangovas privalo konsultuotis su visomis tiesiogiai su tuo susijusiomis valdžios institucijomis ir paslaugų teikėjais ir turi tiksliai žinoti esamų tinklų vietas, kurioms turės arba gali turėti įtakos vykdomi Darbai.

8.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus tokiu būdu, kad jie nesugadintų arba netrukdytų statybvietėje esantiems inžineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta žala arba atsiras trukdžiai, Rangovas privalo pats organizuoti remonto darbų vykdymą savo sąskaita.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Žiniaraštis.

Priedas Nr. 2. Mechanikos medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas.

Priedas Nr. 3. Konkrečiai siūlomos mechanikos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai.
