

UAB "Kriautė"

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

Pareigos, vardas, pavardė _____

2023 _____

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS 2

**PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE STOVĖJIMO AIKŠTELE, SAVANORIŲ A. 9,
PANEVĖŽYJE, STATYBA**

Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
2 Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (LVN)	10077,78	-6346,45		3731,33
3 Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (Konstrukcijos)	49692,40			49692,40
4 Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (Architektūra)		3581,60		3581,60
5 Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (Sklypo planas)	9552,83			9552,83
Iš viso III	69323,01	-2764,85		66558,16
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos) Iš viso IV				
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos) Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma) Iš viso VI				
Iš viso pagal I- VI skyrius:	69323,01	-2764,85	0,00	66558,16

Statybos direktorius

OBJEKTINĖ SĄMATA 2

Kompleksas **21-13 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA**
 Objektas **NEATLIEKAMI, KEIČIAMİ, PAPILDOMI DARBAI (LVN)**

2023.06.29

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	2.1	2.3. Lauko vandentiekis, nuotekos - neatliekami darbai (drenažo tinklai)	-33214,67		-33214,67	-27450,14
2	2.2	Drenažo tinklai LD1 (Pagal sutarties 3.8.1 a punktą)	7729,58		7729,58	6388,08
3	2.3	Drenažo tinklai LD1 (pagal sutarties 3.8.1 b punktą)	21875,85		21875,85	18079,22
4	2.4	2.4.1. Vidaus vandentiekis, nuotekos. (7. Lietaus vandens tinklai L1)	-457,85		-457,85	-378,39
5	2.5	2.4.2 Vidaus vandentiekis, nuotekos (7. Lietaus vandentieki, nuotekos. Įrengimai)		-6346,45	-6346,45	-5245,00
6	2.6	Vidaus lietaus vandens tinklai L1 (pagal sutarties 3.8.1. a punktą)	1843,36		1843,36	1523,44
7	2.7	2.3. Lauko vandentiekis, nuotekos - NEATLIEKAMI DARBAI	-6802,39		-6802,39	-5621,81
8	2.8	Lauko vandentiekis, nuotekos pagal sutarties 3.8.1. a punktą	8751,24		8751,24	7232,43
9	2.9	Lauko vandentiekis, nuotekos pagal sutarties 3.8.1 b punktą	10352,66		10352,66	8555,92
		Iš viso	10077,78	-6346,45	3731,33	3083,75

Sudarė _

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2.1
Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: 2.3. Lauko vandentiekis, nuotekos - neatliekami darbai
(drenažo tinklai)

-33.214,67 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Drenažo tinklai				
86	F1-6-3	Žemės darbai	km	-0,316	34961,99	-11047,99
87	N23P-0804-2	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo d125/115	m	-147	5,54	-814,38
88	N23P-0201-2	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm	m	-2	14,49	-28,98
89	N23P-0201-1	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 63 mm	m	-4	6,02	-24,08
91	N23-255	Siurblinės nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris daugiau 3 m3, montavimas	vnt.	-1	15534,71	-15534,71
Iš viso #1						-27.450,14 €
PVM			21%			-5.764,53 €
Iš viso #2						-33.214,67 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Drenažo tinklai LD1 (Pagal sutarties 3.8.1 a punktą)

7.729,58 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N23P-0307-4	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	1	358,93	358,93
2	N6-43	Užpylimas smėlio-žvyro mišiniu	m3	58	41,00	2378,00
3	N23-3	Išlyginamojo pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	58	42,71	2477,18
4	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100 m2	0,78	288,08	224,70
5	N38-12	Smėlio skaldos (0,15-10 mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui	100 m3	0,22	4314,88	949,27
Iš viso #1						6.388,08 €
PVM						21%
Iš viso #2						1.341,50 €
						7.729,58 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba
 Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai
 Žiniaraštis: Drenažo tinklai LD1 (pagal sutarties 3.8.1 b punktą) 21.875,85 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S9-Specifiniai darbai 25,95

S10-Sezoniniai darbai 302,13

Skyrius 1. Drenažo tinklai LD1

1	N1-434 (K1=0,5 K2=0,7 S10=1,15)	Žemės darbai nuotekų vamzdinams d<600 mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje	km	0,538	8885,63	4780,47
2	N23P-0804-1 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	110	7,04	774,40
3	N23P-0804-2 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm	m	265	7,93	2101,45
4	N23-91 (S10=1,15)	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1,5 m kanalizacijos šulinių įrengimas	m3	1,85	412,68	763,46
5	G-9108	Plokštės-dugnai/šulin#Kcd-15	vnt.	1	255,21	255,21
6	G-9063	Žiedai-šuliniam#Kc-15-9A	vnt.	3	208,20	624,60
7	G-9089	Plokštės-perdeng.šulin#Kcp2-15-1	vnt.	1	181,35	181,35
8	C1-2050-65	Liukai 12,5	vnt.	1	266,04	266,04
9	N6P-0201-5 (S10=1,15)	Šulinių hidroizoliacijos įrengimas	m2	19,25	10,31	198,47
10	R23-56 (S9=1,17)	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt.	6	56,42	338,52
11	C1-1033-100	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt.	3	9,58	28,74
12	C1-1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt.	1	17,27	17,27
13	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių ventilacijos vamzdžių montavimas	100 m	0,03	173,67	5,21
14	C1-1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt.	3	15,83	47,49
15	N23-174 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	4	8,16	32,64
16	C1-1024-139	Alkūnė 110x90°	vnt.	4	10,12	40,48
17	N16P-0101-4	Vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 70 iki 100	m	2,8	11,57	32,40
18	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai (vamzdžiai)	kg	37,6	17,29	650,10
19	N6-202 (S10=1,15)	Plieninių kopėčių tvirtinimas	t	0,0224	1546,03	34,63
20	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai (kopėčios)	kg	22,4	17,30	387,52
21	N22-270 (S10=1,15)	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 100 mm pastatymas	vnt.	4	44,37	177,48
22	C1-2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt.	2	296,96	593,92

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
23	C1-2011-4	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 100	vnt.	2	450,68	901,36
24	N22-273 (S10=1,15)	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 200 mm pastatymas	vnt.	1	133,13	133,13
25	C1-2014-14	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (trumpos)	vnt.	1	828,22	828,22
26	N16P-0703-2 (S9=1,0255)	Siurblių agregatų montavimas, kai siurbimo nominalusis vidinis skersmuo, mm daugiau 50 iki 100	vnt.	2	188,70	377,40
27	kom. pasiūlymas	Siurblys	vnt.	2	1753,63	3507,26
Iš viso už skyrių 1. Drenažo tinklai LD1						18079,22
Iš viso #1						18.079,22 €
PVM						3.796,63 €
Iš viso #2						21.875,85 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2.3.

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Statinsys: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Drenažo tinklai LD1 (pagal sutarties 3.8.1 b punktą)

Iš viso: 21.875,85 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
S9-Specifiniai darbai					25,95			
S10-Sezoniniai darbai					302,13			
Skyrius 1. Drenažo tinklai LD1								
1	N1-434 (K1=0,5 K2=0,7 S10=1,15)	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600 mm atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje	km	0,538	972,52	0,00	2.821,73	3.794,25
2	N23P-0804-1 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	110	224,14	372,94	0,00	597,08
3	N23P-0804-2 (S10=1,15)	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm	m	265	596,65	1.026,42	0,00	1.623,07
4	N23-91 (S10=1,15)	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1,5 m kanalizacijos šulinių įrengimas	m3	1,85	301,85	155,56	109,20	566,61
5	G-9108	Plokštės-dugnai/šulin#Kcd-15	vnt.	1	0,00	216,48	0,00	216,48
6	G-9063	Žiedai-šuliniam#Kc-15-9A	vnt.	3	0,00	529,80	0,00	529,80
7	G-9089	Plokštės-perdeng.šulin#Kcp2-15-1	vnt.	1	0,00	153,82	0,00	153,82
8	C1-2050-65	Liukai 12,5	vnt.	1	0,00	225,66	0,00	225,66
9	N6P-0201-5 (S10=1,15)	Šulinių hidroizoliacijos įrengimas	m2	19,25	45,64	110,30	0,00	155,94
10	R23-56 (S9=1,17)	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt.	6	148,43	1,55	97,32	247,30
11	C1-1033-100	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt.	3	0,00	24,33	0,00	24,33
12	C1-1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt.	1	0,00	14,63	0,00	14,63
13	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių ventiliacijos vamzdžių montavimas	100 m	0,03	3,48	0,00	0,00	3,48
14	C1-1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt.	3	0,00	40,23	0,00	40,23
15	N23-174 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	4	21,80	0,00	0,00	21,80
16	C1-1024-139	Alkūnė 110x90°	vnt.	4	0,00	34,32	0,00	34,32
17	N16P-0101-4	Vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 70 iki 100	m	2,8	20,67	1,04	0,18	21,89
18	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai (vamzdžiai)	kg	37,6	0,00	551,59	0,00	551,59
19	N6-202 (S10=1,15)	Plieninių kopėčių tvirtinimas	t	0,0224	22,70	0,22	0,35	23,27
20	C1-74	Nerūdijančio plieno gaminiai (kopėčios)	kg	22,4	0,00	328,61	0,00	328,61
21	N22-270 (S10=1,15)	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 100 mm pastatymas	vnt.	4	86,65	40,57	0,00	127,22
22	C1-2014-11	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 100 (trumpos)	vnt.	2	0,00	503,78	0,00	503,78

UAB "Kriautė"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
23	C1-2011-4	Kaliojo ketaus atbuliniai vožtuvai DN 100	vnt.	2	0,00	764,58	0,00	764,58
24	N22-273 (S10=1,15)	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 200 mm pastatymas	vnt.	1	41,02	18,78	42,10	101,90
25	C1-2014-14	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 200 (trumpos)	vnt.	1	0,00	702,56	0,00	702,56
26	N16P-0703-2 (S9=1,0255)	Siurblių agregatų montavimas, kai siurbimo nominalusis vidinis skersmuo, mm daugiau 50 iki 100	vnt.	2	176,32	68,58	27,89	272,79
27	kom. pasiūlymas	Siurblys	vnt.	2	0,00	2.975,16	0,00	2.975,16
Iš viso už skyrių 1. Drenažo tinklai LD1					2.661,87	8.861,51	3.098,77	14.622,15
Iš viso #1					2661,87	8861,51	3098,77	14.622,15 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			212,95 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		265,85 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	92,96 €
Soc. draudimas					1,79%			51,46 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2926,28	9127,36	3191,73	15.245,37 €
Statyb vietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	1.372,09 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					3189,65	9948,82	3478,99	16.617,46 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					3189,65	9948,82	3478,99	16.617,46 €
Pridėtinės išlaidos					20,9%			600,84 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	860,91 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3980,01	10446,26	3652,94	18.079,22 €
PVM					21%	21%	21%	3.796,63 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4815,82	12639,97	4420,06	21.875,85 €

Sudarė:



Vandens siurbLIAI UAB

Įm. kodas: 144708571, PVM kodas: LT447085716. AB Swedbank, a/s LT687300010080547535
Girulių g. 24, LT-78138, Šiauliai. Tel. 8 41 500 720, 540 716, tel.faks. 8 41 522 392, 500 721
www.siurbLIAI.lt info@siurbLIAI.lt | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys |



Komercinis pasiūlymas Nr.: PNV000513

2023 m. kovo 16 d.

Klientas: KRIAUTĖ UAB

Kliento kodas: 147100161

PVM mokėtojo kodas: LT471001610

Adresas: Pramonės g. 8, Panevėžys

Gerbiamas Kliente,

Pagal Jūsų paklausimą, siunčiame Jums komercinį pasiūlymą.

Jei pasiūlymas Jums tinka, maloniai prašome tai patvirtinti ir atsiųsti mums.

Nr.	Kodas	Prekės pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina be nuolaidos	Nuo-laida	Kaina su nuolaida	Suma
1	3069.1600005	NX3069.160 SH 53-272 1.7KW SIURBLYS	vnt	2,00	1581,00	30,0 %	1106,700	2213,40
2	4865500	APATINĖ ATRAMA ALKŪNĖ 50MM FLYGT	vnt	1,00	187,00	25,0 %	140,250	140,25
3	6697700	LAIKIKLIS VIRŠUTINIS KREIPVAMZDŽIŲ 3/4"	vnt	2,00	36,00	25,0 %	27,000	54,00
4	7481840	JUNGTIS-NAGAI-ŠLIAUŽIKLIS 3069/P 50mm	vnt	2,00	123,97	25,0 %	92,974	185,95
5	TN.10N	PLŪDĖ TITANIO 10M NEOPRENO KABELIU	vnt	3,00	64,88	25,0 %	48,657	145,97
6	900.01	PULTAS XTREME2-T10 0.55-7.5kW	vnt	1,00	314,12	25,0 %	235,590	235,59

Bendra pasiūlymo suma: Trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni Eur 94 ct

Suma: 2975,16

PVM 21%: 624,78

Mokėjimo suma EUR: 3599,94

Komercinį pasiūlymą paruošė: Regiono pardavimų vadovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pastabos:

Pasiūlymo galiojimo laikas 0 d.

Pasiūlymą patvirtiname:

Vardas, pavardė: _____ Parašas: _____

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių
a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami darbai

Žiniaraštis: 2.4.1. Vidaus vandentiekis, nuotekos

-457,85 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius 7. Lietaus vandens tinklai L1						
105	N23P-0606-2	Siurblių montavimas	vnt.	-1	378,39	-378,39
Iš viso #1						-378,39 €
PVM			21%			-79,46 €
Iš viso #2						-457,85 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami darbai

Žiniaraštis: 2.4.2 Vidaus vandentiekis, nuotekos (7. Lietaus vandentiekis, nuotekos. Įrengimai)

-6.346,45 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 7. Lietaus vandens tinklai L1

1	X885092	Siurblinė su dviem siurbliais DN150 D=1,5, h=1,82m, 5m3/h	vnt.	-1	5245,00	-5245,00
Iš viso už skyrių 7. Lietaus vandens tinklai L1						-5245,00
Iš viso #1						-5.245,00 €
PVM			21%			-1.101,45 €
Iš viso #2						-6.346,45 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Papildomi darbai

Žiniaraštis: Vidaus vandentiekis, nuotekos (pagal sutarties 3.8.1. a punktą)

1.843,36 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 7. Lietaus vandens tinklai L1

1	N16P-1102-2	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 160	m	4	10,05	40,20
2	N16P-1102-1	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	30	8,46	253,80
3	X885066	PVC moviniai savitakiniai vamzdžiai D160	m	4	16,98	67,92
4	X885067	PVC moviniai savitakiniai vamzdžiai D110	m	30	11,32	339,60
5	X885068	Fasoninės dalys	kompl.	0,18	1838,97	331,01
6	N16P-1102-1	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	13	8,45	109,85
7	X885067	PVC moviniai savitakiniai vamzdžiai D110	m	13	11,31	147,03
8	X885069	Fasoninės dalys	kompl.	0,59	198,03	116,84
9	N16P-1407-2	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, lietaus nuotekų	100 m	0,47	148,62	69,85
10	N22P-0705-4	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 160 mm	100 m	0,47	100,72	47,34
Iš viso už skyrių 7. Lietaus vandens tinklai L1						1523,44
Iš viso #1						1.523,44 €
PVM					21%	319,92 €
Iš viso #2						1.843,36 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (LVN)

Žiniaraštis: 2.3. Lauko vandentiekis, nuotekos - NEATLIEKAMI DARBAI

-6.802,39 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Lietaus nuotekos

1	N23P-0201-1	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm	m	-10	9,61	-96,10
2	N23P-0201-3	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	-22,49	20,72	-465,99
3	N22-483	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 225-280 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)	m	-17,95	169,90	-3049,71
4	X881020	D400 PE100RC nuotekų vamzdis PN10	vnt.	-19	100,20	-1903,80
5	N22P-0701-9	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	100 m	-0,009	308,00	-2,77
6	N22P-0701-5	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	100 m	-0,2249	217,99	-49,03
7	N22-244	Vamzdynų d 400 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	-0,0009	632,99	-0,57
8	N22-240	Vamzdynų d 200 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	-0,02249	477,97	-10,75
9	N22-237	Vamzdynų d 100 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	-0,01	400,46	-4,00
10	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	-0,1297	301,35	-39,09
Iš viso už skyrių Lietaus nuotekos						-5621,81

Iš viso #1

PVM

21%

-5.621,81 €

-1.180,58 €

Iš viso #2

-6.802,39 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9,
 Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (LVN)
 Žiniaraštis: Lauko vandentiekis, nuotekos pagal sutarties 3.8.1. a punktą

8.751,24 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Lietaus nuotekos

1	F1-6-1	Žemės darbai nuotekoms	km	0,04583	61867,73	2835,40
2	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	14,89	44,47	662,16
4	N23P-0201-2	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm	m	20	12,72	254,40
5	N23P-0201-4	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm	m	16,6	33,24	551,78
6	N23P-0202-3	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių vamzdžių iki 1000 mm skersmens klojimas, vamzdžių skersmuo 400 mm	m	18,6	109,17	2030,56
7	N23P-0307-4	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	1	598,84	598,84
8	N22P-0701-6	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm	100 m	0,166	236,26	39,22
9	N22P-0701-4	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 125 - 150 mm	100 m	0,1	210,96	21,10
10	N22-241	Vamzdynų d 250 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,0166	555,48	9,22
11	N22-239	Vamzdynų d 150 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,02	477,97	9,56
12	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2,2	21,37	47,01
13	R23-66 (K4=5)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2,2	3,30	7,26
14	DDDD	Sąvartyno mokestis	t	2,2	75,42	165,92
Iš viso už skyrių Lietaus nuotekos						7232,43

Iš viso #1		7.232,43 €
PVM	21%	1.518,81 €
Iš viso #2		8.751,24 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (LVN)

Žiniaraštis: Lauko vandentiekis, nuotekos pagal sutarties 3.8.1 b punktą

10.352,66 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S9-Specifiniai darbai

56,77

S10-Sezoniniai darbai

70,35

Skyrius Lietaus nuotekos

1	N23P-0201-5 (S10=1,15)	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	m	19,12	5,15	98,47
2	C1-1031-25	PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x2000 (išor. nuotek.)	vnt.	10	222,89	2228,90
3	N22P-0701-8 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	100 m	0,1912	374,52	71,61
4	N22-243 (S10=1,15)	Vamzdynų d 315 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,01912	874,07	16,71
5	N27-37 (S9=1,085 S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas	100 m3	0,022	3474,05	76,43
6	N27P-9-1-2 (S10=1,15)	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo įrengimas. 20 cm storio	100 m2	0,22	691,41	152,11
7	N27P-11-2-2 (S10=1,15)	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. 20 cm storio	100 m2	0,22	1776,50	390,83
8	R61P-0101-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbo dangų atstatymas	m2	22	47,33	1041,26
9	Kom.pasiūlymas	Papildomos projektavimo paslaugos	kompl.	1	4479,60	4479,60
Iš viso už skyrių Lietaus nuotekos						8555,92
Iš viso #1						8.555,92 €
PVM						21%
Iš viso #2						1.796,74 €
						10.352,66 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (LVN)

Žiniaraštis: Lauko vandentiekis, nuotekos pagal sutarties 3.8.1 b punktą

Iš viso už 10,352,66 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						56,77
		S10-Sezoniniai darbai						70,35
		Skyrius Lietaus nuotekos						
1	N23P-0201-5 (S10=1,15)	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	m	19,12	53,65		15,51	69,16
2	C1-1031-25	PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x2000 (išor. nuotek.)	vnt.	10		1890,80		1890,80
3	N22P-0701-8 (S10=1,15)	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	100 m	0,1912	39,92		10,11	50,03
4	N22-243 (S10=1,15)	Vamzdynų d 315 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,01912	11,18			11,18
5	N27-37 (S9=1,085 S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas	100 m3	0,022	37,99		16,65	54,64
6	N27P-9-1-2 (S10=1,15)	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo įrengimas. 20 cm storio	100 m2	0,22	13,76	79,00	32,57	125,33
7	N27P-11-2-2 (S10=1,15)	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. 20 cm storio	100 m2	0,22	19,07	229,85	77,50	326,42
8	R61P-0101-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Asfaltbo dangų atstatymas	m2	22	420,57	313,08	36,76	770,41
9	Kom.pasiūlymas	Papildomos projektavimo paslaugos	kompl.	1		3800,00		3800,00
		Iš viso už skyrių Lietaus nuotekos			596,14	6312,73	189,1	7097,97
	Iš viso #1				596,14	6312,73	189,10	7.097,97 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			47,69 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		189,38 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	5,67 €
		Soc. draudimas			1,79%			11,52 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				655,35	6502,11	194,77	7.352,23 €
		Statybvietsės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	661,70 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				714,33	7087,30	212,30	8.013,93 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				714,33	7087,30	212,30	8.013,93 €
		Pridėtinės išlaidos			20,90%			134,56 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	407,43 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				891,33	7441,67	222,92	8.555,92 €
		PVM			21%	21%	21%	1.796,74 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				1078,51	9004,42	269,73	10.352,66 €

Sudarė:

V

MB "Inžineriniai sprendimai ir projektai"

Įmonės kodas 304715866

Adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 68-16, Kaunas

Tel. +370 65637077

El. paštas vilma.serksniene@gmail.com

2023-06-12

Gavėjas: UAB "KRIAUTĖ"**PASIŪLYMO KOMERCINĖ DALIS**

Nr.	Pavadinimas	Viso kaina
1.	Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos projekto lauko vandentiekio ir nuotekų dalies techninio projekto A laida (lietaus pajungimas į d800 kolektorių)	
2.	Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos projekto lauko vandentiekio ir nuotekų dalies darbo projekto korektūra (lietaus pajungimas į d800 kolektorių)	
		3800 Eurų

PASTABOS:

1. PVM nesiskaičiuoja, nes įmonė yra ne PVM mokėtoja.
2. Kainos paskaičiuotos pagal pateiktus projektinius pasiūlymus, atsiradus papildomiems darbams kaina gali kisti.

Pagarbiai,

OBJEKTINĖ SĄMATA 3

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas

21-13 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO

Objektas

AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA
NEATLIEKAMI, KEIČIAMAI, PAPILDOMI DARBAI (SK)

2023.05.24

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	3.1	Konstrukcijos . Neatliekami darbai	-8419,82			-6958,53
2	3.2	Keičiami darbai . Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1 b punktą	35620,22		35620,22	29438,20
3	3.3	Papildomi darbai_ Konstrukcijos - prieduobė pagal sutarties 3.8.1 a punktą	6278,31		6278,31	5188,69
4	3.4	Papildomi darbai_ Konstrukcijos - prieduobė pagal sutarties 3.8.1 b punktą	4537,72		4537,72	3750,18
5	3.5	Papildomi darbai_ Konstrukcijos - rūšio sienų šiltinimas pagal sutarties 3.8.1 a punktą	3112,57		3112,57	2572,37
6	3.6	Papildomi darbai_ Konstrukcijos -rūšio sienų šiltinimas pagal sutarties 3.8.1 b punktą	8563,40		8563,40	7077,19
		Iš viso	49692,40		49692,40	41068,10

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (SK)

Žiniaraštis: Neatliekami darbai. Konstrukcijos

-8 419,82 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Metalų konstrukcijos

1	N13-186	Metalinių konstrukcijų gruntuavimas	t	-20,705	105,14	-2176,92
2	N13-177	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais	t	-20,705	230,94	-4781,61
Iš viso už skyrių Metalų konstrukcijos						-6958,53
Iš viso #1						-6 958,53 €
PVM			21%			-1 461,29 €
Iš viso #2						-8 419,82 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (SK)

Žiniaraštis: Keičiami darbai. Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1. b punktą

Iš viso už **35 620,22 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	kom. pasiūlymas	Metallinių kolonų cinkavimas	kompl.	1		11180,70		11180,70
2	kom. pasiūlymas	Metallinių kolonų priešgaisrinis ir apsauginis dažymas	m2	439,78		13791,58		13791,58
Iš viso #1						24972,28		24 972,28 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		749,17 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					1,79%			
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						25721,45		25 721,45 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	2 314,93 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						28036,38		28 036,38 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso						28036,38		28 036,38 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	1 401,82 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						29438,20		29 438,20 €
PVM					21%	21%	21%	6 182,02 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)						35620,22		35 620,22 €

Sudarė:

Camaar Constructions UAB
Statybininkų str. 10, Gargždai, Lithuania
Andrius@camaar.lt



CAMAAR
CONSTRUCTIONS

UAB Kriautė

Cinkavimas, Panevėžio autobusų stotis

2023 m. balandžio 14 d.

	Kiekis kg	Kaina kg	Viso Eur
Cinkavimas	20,705.03	0.54	11,180.7

Cinkavimas atliekamas pagal kliento brėžinius.

Cinkuojamas plotas - 439,78m².

Pristatymas įskaičiuotas.

Mokėjimo sąlygos – 40 % avansas, likusi dalis mokama prieš pristatymą.

Kainos nurodomos be PVM.

UAB LAUDO

Adresas: Vytenio g. 6-312, LT-03113, Vilnius

El. paštas: administracija@fogo.lt

Tel.: +370 670 21040

UAB KRIAUTĖ

Adresas: Pramonės g. 8 K-25, Panevėžys

Įm. kodas: 147100161

PVM kodas: LT471001610

A/S: LT947181500008467491

AB Šiaulių bankas, 71803

El. paštas: kriaute@kriaute.lt

Tel.: +370 652 90413

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. RNG-1666

Išnagrinėję Jūsų pateiktą užklausimą objektui Autobusu stotis Panevėžys, siūlome atlikti šiuos darbus:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM	Suma EUR be PVM
Cinkuotu plieninių konstrukcijų, kolonų gruntavimo darbai.	m2	439.78	3,05	1341,33
Plieninių konstrukcijų kolonų priešgaisrinis dažymas R45 klasei užtikrinti.	m2	439.78	22,00	9675,16
Ugniaatsparintų konstrukcijų kolonų apsauginis dažymas C3 koroziškumo klasei užtikrinti pagal parinkta RAL spalva.	m2	439.78	4,15	1825,09
Akredituotos laboratorijos dokumentai.	vnt	1	950,00	950,00
Suma EUR be PVM				13791,58
PVM 21,0				2896,23
Iš viso				16687,81

PASTABOS:

1. Užtikriname, kad atsparumo ugniai didinimo darbams bus naudojamos tik Gaisrinių Tyrimų Centre aprobuotos medžiagos, atitinkančios visus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančius standartus;
2. Konsultuojame gaisrinės saugos klausimais, siūlome gaisrinės saugos sprendinius BIM modeliuose;
3. Siūlome automatinį ir stacionarių dūmų užuolaidų montavimo paslaugas, bei inžinerinių komunikacijų priešgaisrinio sandarinimo paslaugas;
4. Komercinis pasiūlymas parengtas pagal Užsakovo pateiktus duomenis. Darbo projekto metu komercinis pasiūlymas turi būti tikslinamas.

Komercinį pasiūlymą parengė: Gamybos Vadovas

pardavimai@fogo.lt.

Objektas: Panevėžio autobusų stotis, Savanorių a. 9

Darbai: Metalinių konstrukcijų priešgaisrinis dažymas objekte

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1.	Cinkuotų kolonų gruntavimas prieš dedant priešgaisrinį sluoksnį	m ²	440,00	8,55	3762,00
2.	Metalinių konstrukcijų priešgaisrinis dažymas užtikrinant R45 atsparumo ugniai klasę (100x300x5)	m ²	440,00	34,40	15 136,00
3.	Metalinių apsauginis dažymas užtikrinant C3-M, RAL 7021	m ²	440,00	8,25	3630,00
4.	Akredituotos laboratorijos matavimo ataskaita	vnt.	1,00	950,00	950,00
IŠ VISO, Eur be PVM:					23 478,00

Pastabos:

1. Šamata paskaičiuota pagal el. paštu atsiųstus konstrukcijų kiekius. Padidėjus darbų apimčiai, darbai aktuojami pagal faktą;
2. Pagal medžiagų gamintojų duomenų lapuose nurodyta informaciją, darbų atlikimas rekomenduojamas, kai aplinkos temperatūra ne mažesnė negu + 5 °C bei santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80 %. Rekomenduojama užtikrinti dažomų bei nudažytų konstrukcijų apsaugą nuo aplinkos poveikio (lietaus, drėgmės, dulkių, tiesioginės kaitrios saulės, vėjo ir kitų veiksnių);
3. Šamatoje vertinama, kad visos kolonos pasiekiamos elektrinių žirklinių keltuvų pagalba. Nuo kolonų iki fasado yra ne mažesnis nei 25 cm atstumas. *Šamatoje nevertinamas fasado apsidanstymas.*
4. Dėl didelio priešgaisrinių dažų sluoksnio storio, galimas paviršiaus nelygumas, „apelsino žievelės efektas“ Aukštesnės vizualinės kokybės lygis nei standartinis nurodytiems darbams nėra numatytas. Dažų sausos dangos storio matavimai bus atliekami pagal standarto SS-EN-1090-2 praktinio taikymo vadovą, pagal ISO 2808, ISO 12944-5 ir Association for specialist Fire protection ISBN 978-1-870409-30-8, TGD 11: „Code of practice for specification & on-site installation of intumescent coatings for fire protection of structural steel work“.
5. Į šamatos kainą nėra įtraukti genrangos mokesčiai ir papildomi draudimai.

UAB „Švykai priešgaisrinės sistemos“





**PRIEŠGAISRINIAI
SPRENDIMAI**

UAB „Kriautė“
Statybos darbų vadovui

2023-05-16 Nr. 109

DĖL KOMERCINIO PASIŪLYMO

Statybos objektas: Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele statyba, Savanorių a. 9, Panevėžys

Statybos darbai: Metalinių konstrukcijų ugniaatsparinimas.

Skaičiavimus atlikome remdamiesi šiais dokumentais: 20-3903-DP-SK-6.101, 20-3903-DP-SK-6.106, 20-3903-DP-SK-MK/47+20-3903-DP-SK-ED/28.

Eilės Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Atsparumas ugniai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.	Cinkuotų plieninių konstrukcijų paruošimas gruntavimui.	-	m ²	439,78	12,50	5 497,25
2.	Plieninių konstrukcijų gruntavimas.	-	m ²	439,78	5,50	2 418,79
3.	Plieninių konstrukcijų (kolonų MK, erdvinių konstrukcijų ED) ugniaatsparinimas priešgaisriniais dažais.	R 45	m ²	439,78	81,05	35 644,17
4.	Priešgaisriniais dažais ugniaatsparintų metalinių konstrukcijų paviršutinis - apsauginis dažymas pagal koroziškumo kategoriją C3.	-	m ²	439,78	5,00	2 198,90
5	Laboratorijos išvada dėl ugniaatsparintų metalinių konstrukcijų.	-	vnt.	1	1 000,00	1 000,00

Bendra ugniaatsparinimo darbų, medžiagų ir paslaugų kaina yra:

46 759,11 Eur be PVM.

9 819,41 Eur PVM 21 %;

56 578,52 Eur su PVM.

Pastabos:

Metalinių konstrukcijų kritinė temperatūra 500⁰C.

Maksimaliai galimas metalo konstrukcijų grunto sluoksnis – 60 µm.

Minimali oro temperatūra dažant +5 C., santykinis oro drėgnumas iki 70%.

Darbams atlikti naudojame tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias visus Lietuvos ir Europos priešgaisrinius standartus, kas užtikrina optimaliausią medžiagų panaudojimą, kokybę bei paskirtį.



**PRIEŠGAISRINIAI
SPRENDIMAI**

Pasiūlyme įtrauktas darbų atlikimas, medžiagos, mechanizmai.

Pasiūlyme nėra įtrauktos išlaidos gen. rangos mokesčiui bei papildomiems draudimams

Komercinis pasiūlymas galioja 30 dienų.

Direktorius

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele,
Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Papildomi darbai (SK, prieduobė)

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1 a punktą

6.278,31 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Prieduobės įrengimas

1	N11-12	Paruošiamojo sluoksnio betonavimas C8/10	m3	0,16	609,10	97,46
2	F6-2-2	G/b prieduobės sienų betonavimas	m3	4,1	1043,11	4276,75
3	N9-215	Metalinų grotų denginys	m2	2,97	166,23	493,70
4	N11P-0201-1	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę	m2	1,8	3,57	6,43
5	N11P-0104-2	Betono(C25/30) posluoksnių įrengimas grindims. 80 mm storio sluoksnis	100 m2	0,0171	2961,81	50,65
6	N11P-1508-2	Betoninių grindų armavimas	t	0,0025	12418,19	31,05
7	N26-190	Prieduobės apšiltinimas putų polistirolu plokštėmis	m3	0,615	378,29	232,65
Iš viso už skyrių Prieduobės įrengimas						5188,69
Iš viso #1						5.188,69 €
PVM						1.089,62 €
Iš viso #2						6.278,31 €

Sudarė:

Komplexas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Papildomi darbai (SK, prieduobė)

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1 b punktą

4.537,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

 S9-Specifiniai darbai 0,68
 S10-Sezoniniai darbai 23,53

Skyrius Prieduobės įrengimas

1	N9P-0103-1 (S9=1,0255)	Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė iki 0,10 t)	t	0,01377	4618,25	63,59
2	X520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	-0,01377	3935,20	-54,19
3	C1-74	Cinkuoto plieno sijos	kg	13,77	17,06	234,92
4	R62P-0406-3 (S10=1,15)	Tepinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	44,21	8,05	355,89
5	N51-19	Betonuojamų konstrukcijų tvirtinimas prie esamų įklįjuojant strypus chemiškai	vnt.	26	35,91	933,66
6	R62P-2410-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais	100 m2	0,0651	1614,86	105,13
7	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	0,26	116,15	30,20
8	N9P-0110-1	Cinkuotos plieninės juostos montavimas	t	0,09324	8646,32	806,18
9	X520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	-0,09324	3935,20	-366,92
10	C1-74	Cinkuoto plieno juosta	kg	93,24	17,07	1591,61
11	N11P-1507	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų	100 m	0,074	176,28	13,04
12	N6-145 (S9=1,0425 S10=1,15)	Betoninės nuolajos įrengimas	m2	0,4	66,39	26,56
13	C1-320-9	Betono mišiniai C25/30	kub.m	0,024	133,21	3,20
14	N12-144-7	Skardinių nuolajų tvirtinimas	m	0,9	3,20	2,88
15	C1-102-26	Nuolajos kaina	m	0,9	4,92	4,43
Iš viso už skyrių Prieduobės įrengimas						3750,18
Iš viso #1						3.750,18 €
PVM			21%			787,54 €
Iš viso #2						4.537,72 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Papildomi darbai (SK, prieduobė)

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1 b punktą

Iš viso už 4.537,72 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						0,68
		S10-Sezoniniai darbai						23,53
		Skyrius Prieduobės įrengimas						
1	N9P-0103-1 (S9=1,0255)	Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė iki 0,10 t)	t	0,01377	4,38	46,98	1,40	52,76
2	X520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	-0,01377		-45,97		-45,97
3	C1-74	Cinkuoto plieno sijos	kg	13,77		199,39		199,39
4	R62P-0406-3 (S10=1,15)	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	44,21	113,12	157,61	0,77	271,50
5	N51-19	Betonuojamų konstrukcijų tvirtinimas prie esamų įklįjuojant strypus chemiškai	vnt.	26	478,41	185,15		663,56
6	R62P-2410-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklėliais	100 m2	0,0651	51,82	23,31	0,14	75,27
7	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	0,26	15,77	4,94	0,68	21,39
8	N9P-0110-1	Cinkuotos plieninės juostos montavimas	t	0,09324	257,44	357,36		614,80
9	X520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	-0,09324		-311,25		-311,25
10	C1-74	Cinkuoto plieno juosta	kg	93,24		1350,12		1350,12
11	N11P-1507	Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų	100 m	0,074	6,51	2,81		9,32
12	N6-145 (S9=1,0425 S10=1,15)	Betoninės nuolajos įrengimas	m2	0,4	16,09	1,47	0,65	18,21
13	C1-320-9	Betono mišiniai C25/30	kub.m	0,024		2,71		2,71
14	N12-144-7	Skardinių nuolajų tvirtinimas	m	0,9	1,94			1,94
15	C1-102-26	Nuolajos kaina	m	0,9		3,77		3,77
		Iš viso už skyrių Prieduobės įrengimas			945,48	1978,4	3,64	2927,52
	Iš viso #1				945,48	1978,40	3,64	2.927,52 €

UAB "Kriautė"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			75,64 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		59,35 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	0,11 €
		Soc. draudimas			1,79%			18,28 €
		Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)			1039,40	2037,75	3,75	3.080,90 €
		Statybvietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	277,29 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			1132,95	2221,15	4,09	3.358,19 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			1132,95	2221,15	4,09	3.358,19 €
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			213,41 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	178,58 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			1413,68	2332,21	4,29	3.750,18 €
		PVM			21%	21%	21%	787,54 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			1710,56	2821,97	5,19	4.537,72 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte,
Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Papildomi darbai (SK, rūšio sienų šiltinimas)

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1 a punktą

3.112,57 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Sienų šiltinimas

1	N26-190	Rūsio sienų apšiltinimas putų polistirolu plokštėmis	m3	6,8	378,29	2572,37
Iš viso už skyrių Sienų šiltinimas						2572,37
Iš viso #1						2.572,37 €
PVM			21%			540,20 €
Iš viso #2						3.112,57 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Papildomi darbai (SK, rūsio sienų šiltinimas)

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1 b punktą

8.563,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				0,00
		S10-Sezoniniai darbai				192,09

Skyrius Sienų šiltinimas

1	N26P-1201-1	Rūsio sienų šiltinimas, kai izoliacijos 100 mm storio sluoksnis, pagrindo mineralinės vatos plokštės	100 m2	1,17	2760,67	3229,98
2	R62P-2410-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais	100 m2	1,85	1614,89	2987,55
3	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	7,4	116,17	859,66
Iš viso už skyrių Sienų šiltinimas						7077,19
Iš viso #1						7.077,19 €
PVM						21%
Iš viso #2						1.486,21 €
						8.563,40 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Papildomi darbai (SK, rūšio sienų šiltinimas)

Žiniaraštis: Konstrukcijos pagal sutarties 3.8.1 b punktą

Iš viso už 8.563,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						192,09
		Skyrius Sienų šiltinimas						
1	N26P-1201-1	Rūsio sienų šiltinimas, kai izoliacijos 100 mm storio sluoksnis, pagrindo mineralinės vatos plokštės	100 m2	1,17	686,06	1868,18	1,63	2555,87
2	R62P-2410-1 (S10=1,15)	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais	100 m2	1,85	1472,69	662,55	3,86	2139,10
3	N26P-1207	Sienų šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	7,4	448,88	140,60	19,31	608,79
		Iš viso už skyrių Sienų šiltinimas			2607,63	2671,33	24,8	5303,76
	Iš viso #1				2607,63	2671,33	24,80	5.303,76 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			208,61 €
		Papildomų medžiagų vertė				3,0%		80,14 €
		Papildomų mechanizmų vertė					3,0%	0,74 €
		Soc. draudimas			1,79%			50,41 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				2866,65	2751,47	25,54	5.643,66 €
		Statyb vietės išlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	507,93 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				3124,65	2999,10	27,84	6.151,59 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				3124,65	2999,10	27,84	6.151,59 €
		Pridėtinės išlaidos			20,9%			588,59 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	337,01 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				3898,90	3149,06	29,23	7.077,19 €
		PVM			21%	21%	21%	1.486,21 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				4717,67	3810,36	35,37	8.563,40 €

Sudarė:

OBJEKTINĖ SĄMATA 4

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas 21-13 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
Objektas AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA
PAPILDOMI DARBAI (ARCHITEKTŪRA (IRENGIMAI))

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	4.1	Architektūra (Irengimai)		3581,60	3581,60	2960,00
		Iš viso		3581,60	3581,60	2960,00

Sudarė _____

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele,
Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Papildomi darbai (Architektūra)

Žiniaraštis: architektūra (Irengimai)

3 581,60 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	Kom.pasiūlymas	Neįgaliųjų keltuvo pabrangimas	kompl.	1	2960,00	2960,00
Iš viso #1						2 960,00 €
PVM			21%			621,60 €
Iš viso #2						3 581,60 €

Sudarė:

UAB „Kriautė“

2023-06-06 Nr. 2023-06-06/01

Kaunas

Dėl neįgaliųjų keltuvo ir jo montavimo darbų kainos padidėjimo objekte „Panevėžio autobusų stotis“, adresu Savanorių a. 9, Panevėžys

Su šiuo raštu informuojame, kad darbo projekto specifikacijoje nurodyto keltuvo ir jo montavimo darbų kaina padidėja 2 960,00 Eur +PVM lyginant su keltuvo specifikacija techniniame projekte. Kaina padidėja, nes atsirado papildomas - trečias keltuvo sustojimas. To pasekoje reikalinga įrengti papildomas duris, spynas, durų pritraukėjus, atlikti papildomus kabelių montavimo darbus, keičiamas elektros valdymas. Kaina didėja ir dėl pakeistos durų (2 vnt.) spalvos: vietoje standartinės RAL 7040 pilkos spalvos durų, projekto architektūrinės dalies vadovės parinktos RAL 7016 „antracit“ spalvos durys.

Pardavimų vadovas

Originalas siunčiamas nebus

OBJEKTINĖ SĄMATA 5

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas

21-13 PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ STOTIES SU POŽEMINE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO

Objektas

**AIKŠTELE, SAVANORIŲ A.9, PANEVĖŽYJE, STATYBA
NEATLIEKAMI, KEIČIAMŲ, PAPILDOMI DARBAI**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	5.1	Papildomi darbai. Sklypo sutvarkymas pagal sutarties 3.8.1. b punktą	8205,18		8205,18	6781,14
2	5.2	Papildomi darbai. Sklypo sutvarkymas pagal sutarties 3.8.1. b punktą	1347,65		1347,65	1113,76
		Iš viso	9552,83		9552,83	7894,90

Sudarė _____

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Statinys: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Sklypo sutvarkymas pagal sutarties 3.8.1. b punktą

Iš viso: 8.205,18 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	UAB Betono mozaika	Spalvotos trinkelės kainų skirtumas nuo pilkos	m2	1865	0,00	6.781,14	0,00	6.781,14
Iš viso #1					0,00	6781,14	0,00	6.781,14 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,00 €
Papildomų medžiagų vertė								0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			0,00 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					0,00	6781,14	0,00	6.781,14 €
Statybvietės išlaidos					9,00%		9,00%	0,00 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					0,00	6781,14	0,00	6.781,14 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					0,00	6781,14	0,00	6.781,14 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			0,00 €
Pelnas					5,0%		5,0%	0,00 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					0,00	6781,14	0,00	6.781,14 €
PVM					21%	21%	21%	1.424,04 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					0,00	8205,18	0,00	8.205,18 €

Sudarė:

Kompleksas: 21-13 Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikšte, Savanorių a.9, Panevėžyje, statyba

Objektas: Neatliekami, keičiami, papildomi darbai (SP)

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Sklypo sutvarkymas pagal sutarties 3.8.1. b punktą

Iš viso už **1 347,65 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N11P-1609-1	Betono trinkelų laukimo salėje impregnavimas	100 m2	2,06	107,55	778,68	29,71	915,94
Iš viso #1					107,55	778,68	29,71	915,94 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			8,60 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		23,36 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,89 €
Soc. draudimas					1,79%			2,08 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					118,23	802,04	30,60	950,87 €
Statybvietsės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	85,57 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					128,87	874,22	33,35	1 036,44 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					128,87	874,22	33,35	1 036,44 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			24,28 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	53,04 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					160,81	917,93	35,02	1 113,76 €
PVM					21%	21%	21%	233,89 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					194,58	1110,70	42,37	1 347,65 €

Sudarė: