

PIRKIMO SUTARTIS

20____-____-____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2019 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2443/19, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Kerista“, kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti Vilniaus m. Vakarinė miesto dalies (Lazdynų, Karoliniškių, Pilaitės, Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Šeškinės seniūnijos) gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus (toliau – Darbai).

2. Darbų savybės pateiktos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Preliminarios (36 mėn.) darbų apimtys nurodytos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas), kurios Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimtys), neviršijant 5 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos darbų kiekio žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) nurodytos 36 mėn. preliminarios darbų apimtys.

3. Sutarties terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai, kuriems užsakymai bus pateikti iki sutarties termino pabaigos, privalės būti atlikti pagal visus, šioje Sutartyje, numatytus reikalavimus. Sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

4. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.

5. Pradinės Sutarties vertė (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) yra 9.917.355,37 EUR be PVM.

6. Darbų atlikimo įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų atlikimu. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas), Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) ir kitų finansavimo šaltinių.

8. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 2 priede nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas).

9. Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties 2 priede nurodyti darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami tokia tvarka:

9.1. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Lietuvos statistikos departamento skelbiams statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“). Darbų atlikimo įkainiai tikslinami 2021 ir 2022 metų lapkričio mėnesį, jei Lietuvos statistikos departamento 2021 ir 2022 metų lapkričio mėnesį oficialiai skelbiami 2021 ir 2022 metų rugsėjo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) pakinta daugiau kaip 5 proc.:

* 2021 metų lapkričio mėnesį – 2021 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu;

* 2022 metų lapkričio mėnesį – 2022 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su 2021 metų rugsėjo mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų atlikimo įkainiai keičiami iki 2021 m. ir 2022 m. lapkričio mėnesio 10 d.

Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

$a_1 = a \times k$, kur:

a – pasiūlymo pateikimo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2021 m. lapkričio mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);

a_1 – 2021 m. (2022 m.) perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, $k = b_1/b$, kur:

b – pasiūlymo pateikimo mėnesio Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2021 m. rugsėjo mėnesio Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“));

b_1 – Lietuvos statistikos departamento 2021 m. (2022 m.) rugsėjo mėnesio oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“).

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://osp.stat.gov.lt>.

9.2. Darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo papildomu susitarimu po atitinkamų metų rugsėjo mėnesio Lietuvos statistikos departamento statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo iki atitinkamų metų lapkričio mėn. 10 dienos. Akte nurodomas darbų atlikimo įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 9.1 punkte pateiktą formulę.

9.3. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 9.2 punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo.

9.4. Jei kiekvienu indeksavimo atveju 9.2 punkte nurodytas papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki po 9.1 punkte nurodyto darbų atlikimo įkainių tikslinimo mėnesio einančio mėnesio 5 d., Užsakovas turi teisę, vykdydamas mokėjimus už darbus, atliktus atitinkamai po 2021-11-10 ir 2022-11-10, vadovautis šioje Sutartyje nurodytais darbų atlikimo įkainiais, o tuo atveju, jei darbų atlikimo įkainiai buvo patikslinti ir įforminti 9.2 punkte nurodytu papildomu susitarimu – perskaičiuotais darbų atlikimo įkainiais.

10. Darbų atlikimo įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

10.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

10.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

10.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

10.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

10.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

11. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

12. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

II. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

13. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 4 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 5 priedas) ir PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

14. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

15. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultatais pasirašius Darbų atlikimo aktą atitenka tik Užsakovui.

16. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

17. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Rangovas, per nurodytą laiką, nepašalina atliktų Darbų trūkumų, blogai atliktų darbų suma yra išskaitoma iš einamojo mėnesio atliktų darbų akto.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

18. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pateikimo Užsakovui dienos.

19. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

20. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto bei Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai.

21. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties VII skyriuje. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka.

22. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

22.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

22.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 22.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

22.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

22.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

22.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

23. Užsakovas įsipareigoja:

23.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

23.2. skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistą Povilą Stelmoką, telefonas: +370 5 211 2151, el. paštas: povilas.stelmokas@vilnius.lt. Atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus Pirkimų procedūrų poskyrio Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis;

23.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas, terminus ir Rangovo pasiūlytus įkainius, nurodytus Sutarties 2 priede;

23.4. kontroliuoti Sutarties vykdymą (vykdyti kontrolę ir priežiūrą) Darbų vykdymo zonoje, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui būtinus nurodymus trūkumus ir (ar) pažeidimus pašalinti arba atsisakyti priimti faktiškai atliktus Darbus kol trūkumai ir/ar pažeidimai nebus pašalinti. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams ir (ar) pažeidimams pašalinti.

23.5. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

24. Užsakovas turi teisę:

24.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

24.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

24.3. prailginti Darbų atlikimo terminą, kuris buvo nurodytas užsakyme, apie tai informuodamas Rangovą el. paštu.

25. Rangovas įsipareigoja:

25.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, gavus raštišką Užsakovo užsakymą (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyta Darbų atlikimo vieta, apimtis, Darbų atlikimo terminas, per kurį Darbai turi būti atlikti;

25.2. nustatyti laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus per Darbų garantinį terminą;

25.3. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą iki kito mėnesio, einančio po faktiškai atliktų Darbų priėmimo, 5 dienos;

25.4. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

25.5. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus

nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

25.6. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už gaminių ar medžiagų kokybę;

25.7. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

25.8. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

25.9. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

25.10. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 130.200,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

25.11. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

25.12. vykdant Darbus atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklininti Rangovo atributais;

25.13. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

25.14. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 31 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;

25.15. apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

25.16. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

25.17. infrastruktūros elementų remonto informacija sisteminama, kaupiama, redaguojama ir administruojama Užsakovo pateikiamais administravimo įrankiais (toliau - Įrankiai). Įrankiai pritaikyti personalinėms tiek Windows darbo vietoms, tiek mobiliosioms Android, iOS operacinėms sistemoms, kuriose informacija pildoma pagal Užsakovo pateiktą struktūrą. Rangovas privalo turėti mobiliuosius Android (ne senesnės nei 4.2 versija) ar iOS (ne senesnės nei 11 versija) įrenginius į kuriuos turės būti sudiegtos mobiliosios aplikacijos;

25.18. nuolat, be atskiuro Užsakovo reikalavimo, vesti perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną bei priežiūrą. Rangovas privalo eksploatuojamų gatvių ir kiemų dangos defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, nedelsiant

pažymėti gairėlėmis ir aptverti. Atsiradus avariniams dangos defektams (duobės didesnės kaip 5 cm gylio) savarankiškai be atskiro Užsakovo užsakymo šalinti (taisyti) ir apie atliktus darbus informuoti Užsakovą. Rangovas nuo Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto [*įrašomas pirkimo objekto dalies pavadinimas*] dalies valdytoju pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnį bei 6.270 str. 2 d. ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Tuo atveju, jei tretieji asmenys dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, patirtų nuostolių, kuriuos teismas priteistų iš Užsakovo, Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę mažinti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį už atliktus darbus suma, lygia priteistiems nuostoliams, arba reikalauti, kad Rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo Užsakovui sumokėtų kompensaciją, lygią priteistiems nuostoliams;

25.19. kitais atvejais, kurie neaprašyti 25.18 punkte ir nekelia grėsmės eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, Rangovas apie pastebėtus eksploatuojamų gatvių ir kiemų dangos defektus turi informuoti Užsakovą ir darbus atlikti pagal jo pateiktą raštišką užsakymą (Sutarties 3 priedas) ir jame nurodytas apimtis;

25.20. skirti atsakingus Sutarties vykdytojus: darbų vadovą Karolis Pugžlys, telefonas: +370 686 77574, el. paštas: karolis@kerista.lt (Justiniškės, Fabijoniškės, Pašilaičiai, Šeškinė) ir darbų vadovą Jan Smolenski, telefonas: +370 682 53878, el.paštas: kerista@kerista.lt (Lazdynai, Pilaitė, Karoliniškės, Viršuliškės).

26. Rangovo teisės:

26.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

26.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

26.3. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

27. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo sąlygų 100 punkte (300.000,00 EUR (*kiekvienai pirkimo objekto daliai*)) nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą, banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą, parengtą pagal pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą Užsakovui priimtina formą.

28. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, pirkimo sąlygų 100 punkte (300.000,00 EUR (*kiekvienai pirkimo objekto daliai*)) nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

29. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šis punktas netaikomas netinkamo Rangovo prievolių vykdymo atveju, kai yra taikoma Sutarties 31 punkte numatyta bauda.

30. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikoma:

30.1. Rangovas ne mažiau nei 3 (tris) kartus neatsižvelgia į Užsakovo pastabas ir per nurodytą terminą trūkumų ir/ar defektų nepašalina ar pašalina juos netinkamai;

30.2. Rangovas per pastaruosius 12 mėnesių ne mažiau kaip 5 (penkiuose) objektuose vėluoja atlikti Darbus daugiau nei 15 kalendorinių dienų.

30.3. Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties;

30.4. Kiti atvejai, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

31. Rangovui už pažeidimus Sutarties vykdymo metu, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės, taikomos baudos. Maksimali bendra baudų suma negali sudaryti arba viršyti 10 proc. visų užsakyme nurodytų Darbų vertės. Kai Rangovo mokama maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. visų raštiškame užsakyme nurodytų Darbų vertės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutartyje numatytos šios baudos:

31.1. Rangovui praleidus darbų atlikimo terminą, pateiktą Užsakovo raštiškame užsakyme, Rangovas moka Užsakovui 200 (dviejų šimtų) EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

31.2. Rangovui po pateikto užsakymo nepradėjus vykdyti darbų per 14 kalendorinių dienų, Rangovas moka Užsakovui 200 (dviejų šimtų) EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

31.3. Rangovui neužtikrinus alternatyvaus praėjimo pėstiesiems, Rangovas moka Užsakovui 50,00 (penkiasdešimt) EUR baudą už kiekvieną dieną kiekvienam objekte.

32. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojamos iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

33. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta CK 6.210 str. 1 d.

34. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

VII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

35. Darbų pakeitimai gali būti atliekami, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, t. y. tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti Darbų apimčių padidinimą/atsisakymą (kai tai būtina ir (ar) tikslinga), papildomus Darbus. Prireikus iš to paties Rangovo gali būti perkami papildomi Darbai, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai kartu yra šios sąlygos:

35.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad pirkimo vykdytojui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

35.2. atskiros Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

36. Darbų pakeitimai forminami tokia tvarka:

36.1 papildomi Darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Užsakovo. Papildomų Darbų būtinumas turi būti pagrįstas ir suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus (defektinis aktas, brėžiniai ar kiti dokumentai), Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus Darbus ir nurodo papildomų Darbų pavadinimus, vienetų, kiekius. Susitarimas dėl papildomų Darbų turi būti raštiškai patvirtintas Užsakovo ir Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų Darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus Darbus.

37. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus Darbus, kurių įkainiai Sutartyje nenumatyti, papildomų Darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:

37.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius;

37.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

37.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

37.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal šios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

38. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatas.

39. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

40. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimtys) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

VIII. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

41. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

41.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

41.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

41.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

42. Sutarties 41 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

42.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

42.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

43. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

44. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Gatvita“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

45. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

46. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

47. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

48. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik

Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

49. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

50. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

51. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

52. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir draudimo sutarties pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

54. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

55. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje numatytais atvejais, taip pat esant ir kitiems Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytiems pagrindams.

56. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

57. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

58. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

59. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

60. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

61. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

62. Šalys gali nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

63. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

- 64. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).
- 65. Sąnaudų žiniaraščiai (Sutarties 2 priedas).
- 66. Užsakymas darbų atlikimui (Sutarties 3 priedas).
- 67. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 4 priedas).
- 68. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 5 priedas).

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Virginijus Pauža

Rangovas:

UAB „Kerista“
Kodas 122635779
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Tel. (8 5) 213 5524
Faksas (8 5) 230 6211
El. paštas kerista@kerista.lt
A/s LT197230000000467117
UAB Medicinos bankas
PVM kodas LT226357716

Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

A. V.

A. V.

Sutarties1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir 2018-03-16 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklėmis Nr.1-1419, Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techninių reikalavimų ir sluoksnių įrengimo rekomendacijomis.

Jeigu nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

2. Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai skirstomi į 2 pirkimo objekto dalis:

1 pirkimo objekto dalis – **Vilniaus miesto Šiaurinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai** – Žirmūnų, Verkių, Antakalnio seniūnijų teritorijų gatvės ir kiemai;

2 pirkimo objekto dalis – **Vilniaus miesto Vakarinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai** – Lazdynų, Karoliniškių, Pilaitės, Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Šeškinės seniūnijų teritorijų gatvės ir kiemai.

3. Tiekėjas privalo atlikti žemiau nurodytus remonto ir priežiūros (priežiūra – gatvių defektavimas) darbus:

- Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas;
- Atraminių sienučių ir trinkelų dangos remontas ir įrengimas;
- Šaligatvių remontas ir įrengimas;
- Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas;
- Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas;
- Žvyrkelių, gruntkelių ir gatvių kelkraščių lyginimas ir remontas;
- Žemės darbai;
- Kelio dangos pagrindo įrengimas;
- Kiti darbai;
- Mechanizmų ir kelio darbininkų darbo valandos;
- Dokumentacijos parengimas.

4. Gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros preliminarūs 36 mėnesių darbų kiekiai, pateikti **kiekvienai pirkimo objekto daliai** sąnaudų žiniaraščiuose (8.1 ir 8.2 priedas), yra nustatyti pagal daugiametį dangos remonto ir priežiūros darbų apimčių vidurkį. Konkreti darbų vieta ir darbų kiekiai nustatomi gatvių ir kiemų dangų patikrinimo vietoje metu.

Atsiradus poreikiui atlikti gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus kitose Vilniaus miesto dalyse (vietose) (ne Šiaurinėje ir Vakarinėje miesto dalyse), pavyzdžiui, darbai užsakomi teritorijose, besiribojančiose su nurodytosiomis kiekviename pirkimo objekte (ne toliau kaip 100 metrų nuo jų), jei jie yra tęstiniai objekto tvarkymo darbai, tiekėjas darbus galės vykdyti pagal perkančiosios organizacijos užsakyme (Sutarties 3 priedas) pateiktus darbų kiekius,

neviršijant bendro maksimalaus (36 mėnesių) darbų kiekio, nurodyto **kiekvienoje pirkimo objekto dalyje**.

Darbai gali būti užsakyti teritorijose, besiribojančiose su nurodytosiomis kiekviename pirkimo objekte (ne toliau kaip 100 metrų nuo jų), jei jie yra tęstiniai objekto tvarkymo darbai.

5. Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas.

5.1. Bendrieji reikalavimai.

5.1.1. Prieš pradėdamas asfaltbetonio dangos remonto darbus tiekėjas privalo pateikti asfaltbetonio mišinių projektus.

5.1.2. Šalto asfaltbetonio mišiniai turi atitikti viršutinio asfaltbetonio sluoksnio mišiniams taikomus reikalavimus.

5.1.3. A, B, C kategorijų gatvėse dangos remonto darbus tiekėjas privalo atlikti nedarbo valandomis, nakties metu ar poilsio dienomis (jei su perkančiąja organizacija nesuderinta kitaip). Darbams taikoma techninėje specifikacijoje nurodyta garantija. Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami tiekėjo sąskaita.

5.1.4. Tiekėjas privalo nuolat vykdyti jam perduotą eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną. Tiekėjas vykdydys gatvių valdytojo teises ir pareigas, avarinius dangos defektus (duobes, kurių gylis daugiau kaip 5 cm) nustatys ir šalins be atskiro perkančiosios organizacijos pavedimo. Ši nuostata neriboja perkančiosios organizacijos teisės duoti ir atskirus užsakymus. Defektus, kurie kelia grėsmę visų eismo dalyvių saugumui, tiekėjas privalo nedelsdamas pažymėti gairėmis, aptverti ir šalinti (taisyti) ir apie šią aplinkybę informuoti perkančiąją organizaciją. Jeigu defektai nekelia grėsmės eismo dalyvių saugumui, tiekėjas apie juos privalo informuoti perkančiąją organizaciją ir darbus atlikti pagal perkančiosios organizacijos užsakymą (Sutarties 3 priedas) ir jame nurodytus darbų kiekius.

5.1.5. Tiekėjas nuo sutarties sudarymo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos atitinkamos Vilniaus miesto dalies valdytoju pagal LR CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės.

5.1.6. Tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos užsakymą, darbus privalo pradėti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.

5.2. Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas.

5.2.1. Asfaltbetonio dangos remontas, užtaisant duobes rankiniu būdu.

Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC11-VN.

Remontuojamas plotas išpučiamas suspaustu oru, pašalinamos duobių kraštuose esančios asfaltbetonio nuolaužos ir gruntuojamas bituminėmis emulsijomis. Tankinama vibroplokštėmis, plentvoliais ar pneumovolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

Asfaltbetonio dangos remonto, užtaisant duobes rankiniu būdu, įkainis taikomas remontuojant asfaltbetonio dangoje atsivėrusias duobes ir jas užtaisant prieš naujos asfaltbetonio dangos įrengimą. Asfaltbetonio dangos remonto užtaisant duobes rankiniu būdu darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5° C) ir kitų oro sąlygų.

Asfaltbetonio mišinio 1 tonos įkainis taikomas nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto.

Atliktų darbų garantija - 1 metai.

5.2.2. Asfaltbetonio dangos remontas naudojant frezą.

Remontui naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-VS.

Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios arba statmenos gatvės ašiai. Frezuojama 5 cm gyliu. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas. Išvežamas frezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir yra tiekėjo nuosavybė.

Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvoliais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės iš viršaus sutepamos bitumu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

Iki balandžio 1 d. tiekėjas su perkančiąja organizacija privalo suderinti einamųjų metų frezavimo darbų grafiką. Pirmaisiais darbų atlikimo metais, einamųjų metų frezavimo darbų grafiką tiekėjas su perkančiąja organizacija privalo suderinti per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Asfaltbetonio dangos remonto naudojant frezą darbai pradedami priklausomai nuo vidutinės paros temperatūros (turi būti ne žemesnė kaip +5° C) ir kitų oro sąlygų.

Atliktų darbų garantija - 2 metai.

5.2.3. Asfaltbetonio dangos remontas mechanizuotai.

Remontui naudojami asfaltbetonio mišiniai AC 11-VN, AC 11-VS, AC 16-AS, AC 16-AN, AC 16-PD, SMA 11-S (su polimerais), AC8-VN (raudonos spalvos).

Asfaltbetonio dangoje esanti duobių grupė ar sena (gali būti nufrezuota) asfaltbetonio danga švariai nuvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis. Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinamas plentvoliais ir pneumovolais.

Keičiant įrengiamos dangos sluoksnio storį kiekvienam 1 cm pasikeitimui pridedamas (atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.

Į asfaltbetonio dangos remonto įkainį turi būti įskaičiuotas mechanizuotas senos dangos valymas, senos dangos gruntavimas, asfaltbetonio klojimas, šiukšlių išvežimas, siūlių bitumu sutepimas.

Išlyginamajam asfaltbetonio dangos sluoksniui įrengti naudojamas asfaltbetonio mišinys AC 11-AN.

Prieš darbų pradžią asfaltbetonio mišinio projektai derinami su perkančiąja organizacija.

Asfaltavimo metu tiekėjas privalo atlikti asfaltbetonio masės savikontrolės bandymus, kurie kartu su asfaltbetonio pasu pateikiami perkančiajai organizacijai.

Atliktų darbų garantija:

- 3 metų garantinis terminas – viršutiniams asfaltbetonio sluoksniams, kurių storis ne mažesnis kaip 2,5 cm, arba sluoksnio svoris ne mažesnis kaip 55 kg/m² ir kurie klojami ant asfaltbetonio sluoksnio, asfaltbetonio pagrindo sluoksniams ir asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksniams;

- 4 metų garantinis terminas – dviejų sluoksnių įrengimui – iš asfaltbetonio apatinio ir viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180 kg/m²;

- 5 metų garantinis terminas – dangos įrengimui – iš asfaltbetonio sluoksnių, kurių bendras storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m²

5.2.4. Saugiam eismui pavojingų (avarinių) duobių taisymas.

Duobės, kurių gylis yra didesnis kaip 50 mm, priskiriamos prie gilių, saugiam eismui pavojingų (avarinių) duobių. Saugiam eismui pavojingos (avarinės) duobės turi būti nedelsiant aptveriamos ar pažymimos gairėmis ir užtaisomos per 48 valandas. Avarinių duobių remontui darbų užsakymas neprivalomas, duobės taisomos ištisus metus.

Saugiam eismui pavojingos (avarinės) duobės užtaisomos karštu asfaltbetoniui.

Šaltuoju metų laiku, kai karštas asfaltbetonis negaminamas asfaltbetonio gamyklose, duobės užtaisomos šaltu asfaltbetoniui.

Šaltu asfaltbetoniui taisomos avarinės duobės, kurių gylis 10 cm ir daugiau.

5.2.5. Asfaltbetonio dangos frezavimas, nufrezuojant susidariusias bangas.

Asfaltbetonio dangos bangos nufrezuojamos paprasta freza iki 5 cm, esant aukštesnėms bangoms danga papildomai šlifuojama. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas.

6. Atraminių sienučių ir trinkelų dangos remontas ir įrengimas.

Remontuojant betonines atramines sienutes išdaužomas pažeistas betonas ir pribetonuojamas trūkstamas betono kiekis, esant poreikiui įrengiama armatūra, išvežamos statybinės šiukšlės.

Į trinkelio dangos remonto įkainį turi būti įskaičiuotas senos trinkelio dangos ir esamų pagrindų ardymas, statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas, lovio įrengimas, lovio dugno planiravimas, grunto išvežimas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos (dolomitinės) pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento mišinio posluoksnio įrengimas, sutankinimas, naujų trinkelio dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) atstatymas, siūlių užpildymas akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Remontuojant trinkelio dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas esamų pagrindų sustiprinimas papildomu skaldos (dolomitinės) ir smėlio posluoksniu.

Į trinkelio dangos įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas lovio įrengimas, lovio dugno planiravimas, grunto išvežimas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos (dolomitinės) pagrindo ir 5 cm smėlio – cemento mišinio posluoksnio įrengimas ir sutankinimas, trinkelio dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) įrengimas, siūlių užpildymas akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Naujos trinkelio dangos įrengimo darbų garantija - 5 metai.

7. Šaligatvių remontas ir įrengimas.

Į šaligatvio plytelių dangos remonto įkainį turi būti įskaičiuotas plytelių dangos ardymas, statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas, 5 cm smėlio posluoksnio įrengimas, plytelių dangos atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Į šaligatvio dangos įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas kelio lovio įrengimas, lovio dugno planiravimas, grunto išvežimas, 10 cm smėlio posluoksnio, 10 cm skaldos (dolomitinės), 3-5 cm smėlio ir naujos plytelių dangos (ne plonesnės kaip 7 cm) įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu.

Remontuojant šaligatvių dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas jos sustiprinimas papildomu skaldos (dolomitinės) ir smėlio posluoksniu.

Šaligatvio iš betono plytelių remontas su plytelių kaina/be plytelių kainos iki 10 m² įkainis taikomas tuo atveju jeigu infrastruktūros remonto darbai atliekami ne ilgesniame kaip 10 metrų ruože. Darbai atlikti konkrečioje gatvėje nepriklausomai nuo atstumo tarp pažaidų sumuojami.

Naujos šaligatvio dangos įrengimo darbų garantija - 5 metai.

8. Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas.

Veja įrengiama ant 10 cm storio sluoksniu paskleisto augalinio grunto (matuojant suvaluotą gruntą). Paskleistas gruntas išlyginamas, nurenkamos šiukšlės ir akmenys, pasėjama žolė, voluojama rankiniu būdu.

Remontuojant kelio ar vejos bordiūrus, išardomi seni kelio ar vejos bordiūrai, ant 20 cm storio betono pagrindo įrengiami nauji arba seni kelio bordiūrai, ant 10 cm storio betono pagrindo įrengiami nauji arba seni vejos bordiūrai. Jeigu remontuojami kelio ar vejos bortai yra keičiami naujais, į įkainį turi būti įskaičiuotas senų kelio botų ar vejos bortų demontavimas, pakrovimas ir išvežimas.

Naujų kelio ar vejos bordiūrų įrengimo darbų garantija - 5 metai.

9. Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas.

Prasėdę ar įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: trinkelėmis – paprastieji liukai, asfaltbetonių – plaukiojančio tipo liukai. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais.

Klojant ištisinę asfaltbetonio dangą plaukiojančio tipo šulinių liukai turi būti pakelti iki dangos viršaus. Pakeliant plaukiojančio tipo liuką išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu.

Paprastojo tipo liukai iki reikiamo aukščio pakeliami šulinio angą paaukštinant betoninių trinkelų mūru. Deformuota, suirusi šulinio angos viršutinė dalis pakeičiama gelžbetoniniais žiedais ar trinkelėmis.

Naujai įrengiamų lietaus šulinių diametras 0,7 m., įlipimo angos vidinis diametras 0,6 m. Šulinių liukų apkrovos klasė D400, lietaus surinkimo grotelių apkrovos klasė C250.

Beslėgiai polivinilchloridiniai monolitinės vienasluoksnės sienelės lauko kanalizacijos vamzdžiai (PVC-U) naudojami savitakiniais buitinių nuotekų tinklams įrengti.

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 (arba lygiavertis) reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401 :2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ (arba lygiavertis) standarto reikalavimus.

Prieš pradedant darbus, tiekėjas PVC vamzdžiams iš gamintojo turi pateikti sertifikatus, išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC). Taip pat privaloma pateikti Nordic Poly Mark arba lygiavertę licenciją, patvirtintą Insta-Cert sertifikavimo organo, pagal reikalavimus, įvardintus INSTA SBC 1401 dokumentacijoje.

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: žaliavos tankis – 1410 kg /m³, elastingumo modulis – 3000 MPa, šiluminė talpa – 1,0 J/(g C).

Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose. Naudojami SN8 klasės PVC-U vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, pagamintos pagal LST EN 681-1 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus, užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą.

Į šulinių ir vamzdyno įrengimo įkainį turi būti įskaičiuoti žemės darbai su grunto išvežimu ir sąvartos mokesčiu.

Naujų šulinių ir šulinėlių įrengimo darbų garantija – 10 metų.

10. Žvyrkelių, gruntelių ir kelkraščių lyginimas ir remontas.

Į žvyrkelių ir gruntelių lyginimo pridedant naujų medžiagų įkainį turi būti įskaičiuotas pirminis dangos išlyginimas greideriu.

11. Žemės darbai.

Geotinklas Secugrid 60/60 arba lygiavertis naudojamas sankasų tvirtinimui. Prieš klojant geotinklą išlyginamas žemės paviršius. Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo. Atsiradus raukšlių ar klosčių, jos nedelsiant pašalinamos užtikrinant, kad jos daugiau neatsirastų. Geotinklas gali būti klojamas su nuolydžiais ar išlankstymais, reikalingais kliūtims apeiti. Turi persidengti mažiausiai 300 mm skersine ir išilgine kryptimi. Važiuoti ant geotinklo statybina ar kita technika, kai yra silpni pagrindai, griežtai draudžiama. Norint važiuoti reikia ant geotinklo užpilti mažiausiai 200 mm grunto (smėlio-žvyro mišinio, ar skaldos) ir sutankinti ne mažiau kaip 95 % pagal Proktor'ą. Jeigu projekte nėra nurodytas gruntų sutankinimo lygis, tokiu atveju gruntas turi būti sutankintas pagal minimalias standartuose nurodytas reikšmes, galiojančias Lietuvoje. Geotinklo maksimalus stipris tempiant išilgine ir skersine kryptimi turi būti ≥ 60 .

Geotekstilė Tippex BS 13 arba lygiavertė geosintetika žemės darbams gatvėse naudojama vadovaujantis metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 13. Gaminio iš juostelių arba sujungtų siūlų tvirtumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 2, stipris tempiant ≥ 30 kN/m, plotinis tankis ≥ 160 g/m².

12. Kelio dangos pagrindo įrengimas.

Smėlio posluoksnio ir skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimo įkainiai taikomi įrengiant gatvių asfaltbetonio dangos pagrindus.

13. Kiti darbai:

13.1. Turėklų įrengimas su statramsčiais iš metalinių vamzdžių.

Į turėklų įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas duobių paruošimas grunte, statramsčių betonavimas, metalinių 50 mm skersmens apvalių vamzdžių suvirinimas, gruntavimas ir dažymas (dažų atspalvis Metallic tipo). Statramsčiai įrengiami 2,5 m. atstumu.

13.2. Laiptų pakopų remontas.

Laiptų pakopų remontas vykdomas demontuojant esamas pakopas, naujos laiptų pakopos (stačiakampės formos 40 cm pločio ir 12 cm storio) įrengiamos ant paruošto 15 cm storio betono pagrindo. Į įkainį turi būti įskaičiuotas senų pakopų demontavimas, pakrovimas ir išvežimas.

13.3. Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo.

Naujos laiptų pakopos įrengiamos ant paruošto 15 cm storio betono pagrindo. Naudojamos gamykloje pagamintos pakopos su padidinta apsauga druskos poveikiui. Laiptų pakopos turi būti stačiakampės formos 40 cm pločio ir 12 cm storio.

Naujų laiptų pakopų įrengimo ir remonto darbų garantija - 5 metai.

13.4 Geltonos juostos dažymas ant laiptų pakopų

Geltonos spalvos 50 mm pločio juosta dažoma epoksidiniais dažais ant pirmos ir paskutinės laiptų pakopos, 50 mm nuo laiptų pakopos krašto, jeigu įrengiamų ar remontuojamų laiptų viso yra 3 pakopos, juosta dažoma ant visų pakopų. Nudažytai juostai taikoma 3 metų garantija.

13.5. Šaligatvių iš betono plytelių ir betoninių trinkelų dangos ardymas.

Į šaligatvių iš betono plytelių ir betoninių trinkelų ardymo įkainį turi būti įskaičiuotas statybinio (betono) laužo išvežimas įskaitant sąvartos mokestį.

13.6. Betoninių latakų įrengimas.

Betoniniai latakai įrengiami ant paruošto betono pagrindo. Naudojamas latakų tipas LE 3-24.

13.7. Takų iš dolomitinės skaldos ir akmens atsijų įrengimas.

Į takų įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas lovio įrengimas, dugno planiravimas, 10 cm dolomitinės skaldos pagrindo ir 3 cm akmens atsijų sluoksnio įrengimas ir jų tankinimas vibroplokšte.

13.8. Takų iš frezuoto asfaltbetonio granulių įrengimas.

Į takų įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas 10 cm dolomitinės skaldos pagrindo ir 5 cm frezuoto asfalto granulių sluoksnio įrengimas ir jų tankinimas vibroplokšte.

Naujų laiptų turėklų, laiptų pakopų ir betoninių latakų įrengimo darbų garantija - 5 metai.

14. Mechanizmų ir kelio darbininkų darbo valandos.

Mechanizmų ir kelio darbininkų darbo įkainiai taikomi atliekant pagalbinius darbus.

15. Dokumentacijos parengimas.

15.1. Paprastojo remonto aprašo parengimas.

Paprastojo remonto aprašas rengiamas gatvių ir kiemų dangų paprastajam remontui.

15.2. Kapitalinio remonto aprašo parengimas.

Kapitalinio remonto aprašas rengiamas neypatingo statinio (D kategorijos gatvės) kapitaliniam remontui.

15.3. Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas.

Kontrolinė geodezinė nuotrauka rengiama siekiant nustatyti tikslus atliktų susisiekimo komunikacijos remonto, rekonstravimo ar statybos darbų kontrolinius matavimus valstybinėje koordinacinių sistemoje.

15.4. Žemės darbų kartogramos parengimas.

Žemės darbų kartograma rengiama siekiant objekte nustatyti atvežamo ir (ar) išvežamo grunto kiekį valstybinėje koordinacinių sistemoje.

16. Tiekėjas, atlikęs kasmetinio gatvių ir kiemų dangos remonto darbus, privalo užtikrinti gerą gatvių ir kiemų dangos būklę. Dangos defektų nustatymui nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. tiekėjas privalo nuolat vykdyti gatvių dangų apžiūrą. Gatvių dangų apžiūros (defektavimo) metu surašomas defektinis aktas ir pateikiamas perkančiajai organizacijai.

Kasmetinio (planinio) asfaltbetonio dangos remonto metu (nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d.) gatvių dangų defektavimo įkainis netaikomas.

17. Darbai priimami pateikiant atliktų darbų aktus pagal formas F-2 (Sutarties 4 priedas) ir F-3 (Sutarties 5 priedas).

18. Remonto darbams, išvardintiems 6, 7, 8, 9 ir 13 punktuose, suteikiama 2 metų garantija.

19. Konkreti remonto darbų rūšis, darbų kiekis ir vieta derinami su perkančiąja organizacija. Už savavališkai atliktus darbus ir (arba) su perkančiąja organizacija nesuderintus darbus tiekėjui nemokama.

20. perkančioji organizacija turi teisę prailginti darbų atlikimo terminą, kuris buvo nurodytas darbų užsakyme, apie tai informuodamas tiekėją el. paštu.

21. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako tiekėjas.

22. Atlikdamas darbus tiekėjas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Eismo saugumo užtikrinimui tiekėjas privalo naudoti atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles ir kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Tiekėjo mechanizmai privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti specialius rūbus, skirtus dirbti keliuose. Mechanizmai, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti tiekėjo atributais. Vykdamas šaligatvių remonto ar įrengimo darbus privalo būti užtikrintas saugus pėsčiųjų eismas statybvietės apėjimui.

23. Darbų kiekių žiniaraščiuose (pirkimo dokumentų 8.1 – 8.2 priedai) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. darbų apimtys yra preliminarios, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), nevirsijant pradinės sutarties vertės, nurodytos pirkimo sutartyje. Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos darbų kiekių žiniaraščiuose (pirkimo dokumentų 8.1 – 8.2 priedai) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminarios darbų apimties.

	Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina (Eur)	Kiekis	Kaina (Eur)
	2	4			
I	Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas:				
1.	A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC11-VN)	t	94,80	1550	146 940,00
2.	Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC11-VS) 5 cm	m2	19,64	38000	746 320,00
1.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC8,11 VS) ant esamos dangos	m2	9,15	30000	274 500,00
2.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8,11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,50	1	0,50
6.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC8,11 VN) ant esamos dangos	m2	8,90	5000	44 500,00
7.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8,11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,50	1	0,50
8.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (SMA 11 S) ant esamos dangos	m2	10,90	25000	272 500,00
9.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (SMA 8,11 S) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,50	1	0,50
10.	Ištisinis asfaltavimas 8 cm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m2	11,46	17000	194 820,00
11.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,60	1	0,60
12.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo	m2	8,18	7000	57 260,00
13.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	1,20	1	1,20
14.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo	m2	8,04	10000	80 400,00
15.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,60	1	0,60
16.	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC8-VN, raudonos spalvos) ant esamos dangos	m2	14,80	30000	444 000,00
17.	Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti	m2	0,50	1	0,50
18.	Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN)	t	70,50	5000	352 500,00
19.	Duobių užtaisymas šaltu asfaltbetoniui 10 cm	m2	72,67	1000	72 670,00
20.	A/b dangos remontas panaudojant naudotą asfaltbetonį	m2	8,50	500	4 250,00
21.	Asfalto dangos frezavimas	m2	2,30	30000	69 000,00
22.	Asfalto dangos frezavimas su šlifavimu	m2	5,90	1000	5 900,00
II	Atraminių sienučių ir trinkelų dangos remontas ir įrengimas:				
1.	Betoninių atraminių sienučių remontas	m3	435,00	40	17 400,00
2.	Betoninių trinkelų dangos remontas (su trinkelų kaina)	m2	47,12	300	14 136,00
3.	Betoninių trinkelų dangos remontas (be trinkelų kainos)	m2	39,12	200	7 824,00
4.	Naujos betoninių trinkelų dangos įrengimas	m2	45,12	300	13 536,00
5.	Naujos betoninių trinkelų dangos su taktiliniu paviršiumi įrengimas	m2	53,12	200	10 624,00
6.	Betono pagrindo įrengimas	m3	139,38	200	27 876,00

III	Šaligatvio remontas ir įrengimas:				
1.	Šaligatvio iš betoninių plytelių remontas (su plytelių kaina)	m2	15,90	45000	715 500,00
2.	Šaligatvio iš betono plytelių remontas (su plytelių kaina) iki 10 m2	m2	20,80	500	10 400,00
3.	Šaligatvio iš betoninių plytelių remontas (be plytelių kainos)	m2	11,80	5000	59 000,00
4.	Šaligatvio iš betoninių plytelių remontas (be plytelių kainos) iki 10 m2	m2	13,80	500	6 900,00
5.	Naujo šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas	m2	25,60	25000	640 000,00
IV	Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir naujų įrengimas:				
1.	Vejos įrengimas	100 m2	300,00	300	90 000,00
2.	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (su bordiūrų kaina)	m	22,30	18000	401 400,00
3.	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (be bordiūrų kainos)	m	17,80	1000	17 800,00
4.	Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	m	22,00	3000	66 000,00
5.	Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (su bordiūrų kaina)	m	10,40	25000	260 000,00
6.	Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (be bordiūrų kainos)	m	6,80	2000	13 600,00
7.	Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	m	8,40	15000	126 000,00
VI	Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas:				
1.	Senų lietaus šulinėlių stačiakampių grotelių su monolitine perdanga išmontavimas ir naujo 1 m skersmens perdenginio montavimas	vnt.	378,30	40	15 132,00
2.	Plaukiančio tipo šulinių liukų pakeitimas (su pakėlimu)	vnt.	268,00	100	26 800,00
3.	Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis 1eile	vnt.	110,00	300	33 000,00
4.	Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais KCO-1, KCO-2, KCO-3	vnt.	98,80	100	9 880,00
5.	Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais)	vnt.	495,00	20	9 900,00
6.	Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 200 mm.	m	42,50	300	12 750,00
7.	Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 400 mm.	m	68,90	600	41 340,00
8.	Plaukiančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	28,80	1000	28 800,00
VII	Žvyrkelių, gruntelių ir kelkraščių lyginimas bei remontas:				
1.	Žvyrkelių ir gruntelių lyginimas	val.	55,00	2000	110 000,00
2.	Žvyrkelių ir gruntelių lyginimas pridedant 7 cm naujų medžiagų (50 proc. žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio)	100 m2	334,98	30	10 049,40
3.	Žvyrkelių ir gruntelių lyginimas pridedant 15 cm naujų medžiagų (50 proc. žvyro ir 50 proc. skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio)	100 m2	567,19	20	11 343,80
4.	Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu	100 m2	320,79	400	128 316,00
VIII	Žemės darbai:				0,00
1.	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą atstumu	m3	18,10	800	14 480,00
2.	Grunto kasimas mechanizmais išvežant gruntą	100 m3	500,30	80	40 024,00
3.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	25,00	300	7 500,00
4.	Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių išvežant gruntą 10 km atstumu	m3	10,90	100	1 090,00
5.	Geotinklo paklojimas sankasos tvirtinimui	m2	5,30	200	1 060,00
6.	Geotekstilės paklojimas	m2	0,81	200	162,00
7.	Išplovų likvidavimas, atvežant gruntą 10 km atstumu	m3	40,79	200	8 158,00
8.	Betono pagrindo demontavimas	m3	65,00	400	26 000,00

IX	Kelio dangos pagrindo įrengimas:				
1.	Smėlio pasluoksnio įrengimas	m3	14,20	10000	142 000,00
2.	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas kai pagrindo storis 15 cm.	m2	7,65	20000	153 000,00
3.	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti	m2	0,44	3000	1 320,00
4.	Pagrindo profilio iš skaldos taisymas pridedant naujų medžiagų (dolomitinės skaldos)	100 m2	349,43	40	13 977,20
X	Kiti darbai:				
1.	Turėklų įrengimas su statramsčiais iš metalinių vamzdžių	m	70,00	200	14 000,00
2.	Laiptų pakopų remontas ant betono pagrindo su pakopų kaina	m	60,00	3500	210 000,00
3.	Laiptų pakopų remontas ant betono pagrindo be pakopų kainos	m	50,00	100	5 000,00
4.	Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo	m	51,23	500	25 615,00
5.	Šaligatvių iš betono plytelių ar trinkelų ardymas	m2	3,00	3000	9 000,00
6.	Latakų LE 3-24 įrengimas	m	86,94	50	4 347,00
7.	Pėsčiųjų takelių iš akmens atsijų įrengimas	m2	9,80	1000	9 800,00
8.	Takų ir aikštelių įrengimas iš frezuoto asfaltbetonio granulių	m2	8,90	1000	8 900,00
9.	Statybinio (betono) laužo išvežimas su sąvartos mokesčiu	t	11,80	5000	59 000,00
10.	Gatvių defektavimas	val.	28,03	360	10 090,80
11.	Geltonos juostos dažymas ant laiptų pakopų	m	1,73	300	519,00
XI	Mechanizmų ir darbininkų darbo valandos				
1.	Autokrano 10 t darbas	val.	29,00	30	870,00
2.	Automašinos 10 t darbas	val.	29,00	50	1 450,00
3.	Suvirinimo agregato darbas	val.	14,01	30	420,30
4.	Kompresoriaus darbas	val.	36,51	30	1 095,30
5.	Ekskavatoriaus 0,25 m ³ darbas	val.	24,00	30	720,00
6.	Ekskavatoriaus 0,4 m ³ darbas	val.	29,00	40	1 160,00
7.	Plentvolio 5 t darbas	val.	33,00	30	990,00
8.	Plentvolio 10 t darbas	val.	31,00	50	1 550,00
9.	Autokrautuvo darbas	val.	27,00	1000	27 000,00
10.	III kat. kelio darbininko darbas	val.	8,01	500	4 005,00
11.	II kat. kelio darbininko darbas	val.	6,35	500	3 175,00
12.	Buldozerio iki 132 AG darbas	val.	40,00	50	2 000,00
XII	Dokumentacijos parengimas				
1.	Paprastojo remonto aprašo parengimas	vnt.	250,00	15	3 750,00
2.	Kapitalinio remonto aprašo parengimas	1000 m2	160,00	6	960,00
3.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m2	40,00	15	600,00
4.	Žemės darbų kartogramos parengimas	1000 m2	70,00	5	350,00

TVIRTINU: _____
 Vilniaus miesto savivaldybės administracija

20__ m. _____ mėn. ____ d.

U Ž S A K Y M A S Nr.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

1. Rangovas: _____
2. Užsakovas: _____
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____
6. Pagal sutarties sąlygas, prašome atlikti šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	_____

Darbų atlikimo vieta	_____

Darbų apimtys	_____

Darbų atlikimo terminas	_____

Kita informacija (pastabos)	_____

Užsakovas ar jo įgaliotas asmuo

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Infrastruktūros skyrius

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Objekto pavadinimas _____

Darbu priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _____

201 m. mèn. d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
VISO be PVM:					
PVM 21%:					
VISO su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

Sutarties 5 priedas
(forma F-3)

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 20__ m. _____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. _____ mėn. ____ d.