

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Gaisrinių hidrantų projektavimo, rekonstravimo ir (ar) remonto darbai Vilniaus m. ir Vilniaus r. (toliau - Darbai).

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/APImtys: Perkamas Darbų kiekis yra konkretus.

Darbų kiekiai:

- Antžeminiai gaisriniai hidrantai – 2 vnt.;
- Požeminiai gaisriniai hidrantai – 19 vnt.

2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

- Antžeminis gaisrinis hidrantas, esantis Girulių g. 7, Vilnius (TS priedas Nr. 1.1.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažintas kaip neveikiantis;
- Antžeminis gaisrinis hidrantas, esantis Dukelių g. 7, Vilnius (TS priedas Nr. 1.2.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažintas kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas, esantis Vytauto g. 12, Vilnius (TS priedas Nr. 1.3.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažintas kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas, esantis Malonioji g. 1, Vilnius, (TS priedas Nr. 1.4.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 124, esantis Treniotos g. 1, Vilnius (TS priedas Nr. 1.5.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 56, esantis Mickevičiaus g. 33, Vilnius (TS priedas Nr. 1.6.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažintas kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 94b, esantis S. Architektų g. 79, Vilnius (TS priedas Nr. 1.7.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 147a, esantis Islandijos g. 6, Vilnius (TS priedas Nr. 1.8.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 243b, esantis Maironio g. 27, Vilnius (TS priedas Nr. 1.9.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas, esantis Odminių g. 9, Vilnius (TS priedas Nr. 1.10.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas, esantis Didžioji g. 22, Vilnius (TS priedas Nr. 1.11.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas, esantis Alyvų g. 9a, Vilnius (TS priedas Nr. 1.12.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;

- Požeminis gaisrinis hidrantas, esantis Žirgų g. / Ežero g. 2a, Antežerių k., Vilniaus r. (TS priedas Nr. 1.13.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas, esantis Žirgų g. prieš autobuso stotelę „Antežeriai“, Antežerių k., Vilniaus r. (TS priedas Nr. 1.14.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 156, esantis Antakalnio g. 3, Vilnius (TS priedas Nr. 1.15.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas, Nr. 132a, esantis Antakalnio g. 56, Vilnius (TS priedas Nr. 1.16.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 104, esantis T. Kosciuškos g. prieš 12 namą, Vilnius (TS priedas Nr. 1.17.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 95, esantis Krivių g. 6, Vilnius (TS priedas Nr. 1.18.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 72, esantis Krivių g. 22, Vilnius (TS priedas Nr. 1.19.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantys;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 160, esantis Paupio g. 13, Vilnius (TS priedas Nr. 1.20.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis;
- Požeminis gaisrinis hidrantas Nr. 174, esantis Krivių g. / Olandų g., Vilnius (TS priedas Nr. 1.21.), bendru Užsakovo atstovo ir Vilniaus apskrities PGV priešgaisrinės apsaugos atstovo sudarytu aktu pripažinti kaip neveikiantis.

3.1. Pirkimo objekto aprašymas

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais <http://www.vv.lt/lt/partneriams> bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą.

TS priedo Nr. 2 10 skyriaus „Antžeminių gaisrinių hidrantų techniniai reikalavimai“ 11 punktą išdėstomas taip: antžeminiuose gaisriniuose hidrantuose montuoti STORZ tipo B(75) dydžio jungiamąsias movas PN 16, skirtas B(75) dydžio gaisrinių žarnų movoms pajungti.

Gaisrinių hidrantų montavimą atlikti prisilaikant gaisrinio hidranto gamintojo rekomendacijų.

Objektų aprašymas:

Antžeminiai gaisriniai hidrantai:

- 3.1.1. Girulių g. 7, Vilniuje antžeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas antžeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas, atjungiant nuo esamos alkūnės. Įrengiamas naujas antžeminis gaisrinis hidrantas prisijungiant prie esamos alkūnės;
- 3.1.2. Dukelių g. 7, Vilniuje antžeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas antžeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas, atjungiant nuo esamos alkūnės. Įrengiamas naujas antžeminis gaisrinis hidrantas prisijungiant prie esamos alkūnės.

Požeminiai gaisriniai hidrantai:

- 3.1.3. Vytauto g. 12, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas važiuojamojoje kelio dalyje demontuojamas. Esamas movinis trišakis keičiamas nauju flanšiniu trišakiu. Galimi rekonstravimo būdai:
 - 1 variantas: paklojamas naujas PE DN110 mm vamzdis. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN 100 mm;
 - 2 variantas: hidrantas keičiamas į požeminį, įrengiant naują kamerą su dviem angom. Sumontuojama uždarojoji armatūra hidrantui kameroje.
- 3.1.4. Malonioji g. 1, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Atšakojimo nuo gatvės tinklo vietoje esantis movinis trišakis keičiamas nauju flanšiniu trišakiu. Esamas ketinis vamzdis demontuojamas ir keičiamas į naują PE DN110 mm vamzdį. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN 100 mm;
- 3.1.5. Treniotos g. 1, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Atšakojimo nuo gatvės tinklo vietoje esantis movinis trišakis keičiamas nauju flanšiniu trišakiu. Esamas ketinis vamzdis demontuojamas ir keičiamas į naują PE DN110 mm vamzdį. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant

kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN 100 mm;

- 3.1.6. Mickevičiaus g. 33, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas važiuojamojoje kelio dalyje demontuojamas. Paklojamas naujas PE DN110 mm vamzdis. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (veja, pėsčiųjų takas), prisijungiant prie esamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.7. Architektų g. 79, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas kameroje demontuojamas. Naujas požeminis gaisrinis hidrantas ir nauja uždarojoji armatūra įrengiami esamoje vietoje;
- 3.1.8. Islandijos g. 6, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Atšakojimo nuo gatvės tinklo vietoje esamas movinis trišakis keičiamas nauju flanšiniu trišakiu. Esamas ketinis vamzdis demontuojamas ir keičiamas į naują PE DN110 mm vamzdį. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN 100 mm;
- 3.1.9. Maironio g. 27, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas važiuojamojoje kelio dalyje demontuojamas. Paklojamas naujas PE DN110 mm vamzdis. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (veja, pėsčiųjų takas), prisijungiant prie esamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.10. Odminių g. 9, požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas važiuojamojoje kelio dalyje demontuojamas. Naujas požeminis gaisrinis hidrantas ir nauja uždarojoji armatūra įrengiami rekonstruojant kamera VŠ74a arba VŠ 76a (įrengiant antrą įlipimo angą);
- 3.1.11. Didžioji g. 22, požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas važiuojamojoje kelio dalyje keičiamas į požeminį, įrengiant naują kamerą su dviem angomis. Sumontuojama uždarojoji armatūra hidrantui kameroje;
- 3.1.12. Alyvų g. 9a, Gineitiškių k., Vilniaus r. požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas nevažiuojamojoje kelio dalyje demontuojamas. Paklojamas naujas PE DN110 mm vamzdis. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (veja, pėsčiųjų takas), prisijungiant prie esamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.13. Žirgų g. / Ežero g. 2b, Vilniaus r. požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas nevažiuojamojoje kelio dalyje demontuojamas. Paklojamas naujas PE DN110 mm vamzdis. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (veja, pėsčiųjų takas), prisijungiant prie esamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.14. Žirgų g. prieš autobusų stotelę „Antežeriai“, Vilniaus r. požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas nevažiuojamojoje kelio dalyje demontuojamas. Paklojamas naujas PE DN110 mm vamzdis. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (veja, pėsčiųjų takas), prisijungiant prie esamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.15. Antakalnio g. 3, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Atšakojimo nuo gatvės tinklo vietoje esantis movinis trišakis keičiamas nauju flanšiniu trišakiu. Esamas ketinis vamzdis demontuojamas ir keičiamas į naują PE DN110 mm vamzdį. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN 100 mm;
- 3.1.16. Antakalnio g. 56, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas, atjungiant kameroje. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.17. T. Kosciuškos g. prieš 12 namą, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie esamo kietinio vamzdžio DN80 mm;
- 3.1.18. Krivių g. 6, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su

- valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.19. Krivių g. 22, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.20. Paupio g. 13, Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Atšakojimo nuo gatvės tinklo vietoje esamas movinis trišakis keičiamas nauju flanšiniu trišakiu. Esamas ketinis vamzdis demontuojamas ir keičiamas į naują PE DN110 mm vamzdį. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN100 mm;
- 3.1.21. Krivių g. / Olandų g., Vilniuje požeminio gaisrinio hidranto rekonstravimas. Esamas požeminis gaisrinis hidrantas demontuojamas. Atšakojimo nuo gatvės tinklo vietoje esamas movinis trišakis keičiamas nauju flanšiniu trišakiu. Esamas ketinis vamzdis demontuojamas ir keičiamas į naują PE DN110 mm vamzdį. Naujas antžeminis gaisrinis hidrantas ir nauja požeminė uždarojoji armatūra DN100 mm su valdymo velenu įrengiami, atliekant kasimo darbus nevažiuojamojoje kelio dalyje (pėsčiųjų takas, veja), prisijungiant prie naujai įrengiamos flanšinės jungties DN 100 mm.

Rangovas turės:

- 3.1.22. Užsakovui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių projektavimui ir rekonstravimo ir (ar) remonto darbams.
- 3.1.23. Atlikti reikiamus statybinius inžinerinius (topografinius, geologinius, archeologinius ir kt.) tyrimus;
- 3.1.24. Parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti jų viešinimo procedūras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Užsakovo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Užsakovu bei prisijungimo sąlygomis (statinio kategoriją ir statybos rūšį nustato Rangovo projektuotojas projekto rengimo metu);
- 3.1.25. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma) (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Rangovas);
- 3.1.26. Parengti techninį darbo projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, parengtais projektiniais pasiūlymais (jei buvo parengti), statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Užsakovo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Užsakovu bei prisijungimo sąlygomis;
- 3.1.27. Jeigu rekonstruojami ir (ar) remontuojami vandentiekio tinklai pateks į suformuotus sklypus Rangovas turės parengti servituto nustatymo schemas projektuojamiems vandentiekio ir (arba) nuotekų šalinimo tinklams ir jas suderinti su suformuotų sklypų savininkais. Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti Užsakovui, kuris jų pagrindu sudarys notariškai patvirtintas sutartis. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės Užsakovas;
- 3.1.28. Užsakovui įgaliojus, gauti visus privalomus dokumentus statinio projekto rengimui (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti specialiuosius reikalavimus, gauti sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus ir kt.). Suderinti statinio projektą su visomis institucijomis (AB „ESO“, AB „Telia Lietuva“, institucijomis, atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis ir kitomis institucijomis), pateikti statinio projektą derinti Užsakovui;
- 3.1.29. Nepriklausomai nuo statinio statybos rūšies ar statinio kategorijos parengti ir pateikti kartu su statinio projektu tinklų išilginius profilius;
- 3.1.30. Gavus raštišką Užsakovo pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtą statinio projektą bendrajai ir (ar) specialiajai projekto ekspertizei (jei privaloma). Esant pastaboms jas ištaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas;
- 3.1.31. Užsakovui suderinus statinio projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatu;
- 3.1.32. Prieš pradėdant darbus pateikti informaciją www.planuojamystatyti.lt apie numatomą statybos pradžią, Rangovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;
- 3.1.33. Statybos darbų vykdymo metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (statyboszurnalas.lt) (jei taikoma);

- 3.1.34. Atlikti visus statybos darbus pagal statinio projektą;
- 3.1.35. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;
- 3.1.36. Išbandyti pastatytas (įrengtas) vandentiekio tinklų atkarpas ir hidrانتus (atlikti vandentiekio tinklų praplovimą kamščio pagalba, stiprumo ir sandarumo bandymus);
- 3.1.37. Dezinfekuoti rekonstruotų vandentiekio tinklų atkarpas ir gauti teigiamus vandens tyrimų rezultatus (pažymą);
- 3.1.38. Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarką;
- 3.1.39. Parengti statinio projekto paskutinės versijos brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“;
- 3.1.40. Parengti / atnaujinti statinio kadastro duomenų bylas (kadastro duomenų nustatymo metu pagal įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį), kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registų centras“ patikra;
- 3.1.41. Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose reglamentuojančiuose šių paslaugų atlikimą, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“, statybos užbaigimo dokumento gavimui (pagal įgaliojimą). Rangovas turės apmokėti visas išlaidas (mokestį už statybos užbaigimo dokumentą, statinio (dalies) ekspertizės rangovo paslaugas deklaracijos tvirtinimui ir kt.) susijusias su statybos užbaigimo dokumento gavimu;
- 3.1.42. Demontuotus metalo vamzdynus, hidrانتus, įrenginius ir kitas metalo konstrukcijas Rangovas privalo pristatyti adresu (darbo valandomis ir iš anksto susiderinus tikslų laiką): Lazdynėlių g. Nr. 23, Vilnius ir perduoti Užsakovo atstovui surašant perdavimo – priėmimo aktą. Demontuotas kitas, ne metalo medžiagas, vamzdynus, netinkamą panaudojimui iškastinį gruntą, gelžbetonines konstrukcijas, betono ir kitų medžiagų atliekas Rangovas privalo savo lėšomis utilizuoti prisilaikant Atliekų tvarkymo įstatyminiais aktais ir tvarkomis.

3. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darbų vykdymo vieta – Vilniaus m. ir Vilniaus r.

4.2. Darbų vykdymo terminas (ai):

4.2.1. Statinio projektiniai pasiūlymai ir projektas (techninis darbas) turi būti parengti, suderinti su Užsakovu ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.2.2. Projektavimo ir statybos darbai turi būti užbaigti ir parengtos požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos bei statinio kadastro duomenų bylos per 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (*pasirašant Sutartį bus tikslinama pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą terminą*);

4.2.3. Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos per 1 mėn. nuo darbų pabaigos (per 13 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo (*pasirašant Sutartį bus tikslinama pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą terminą*));

4.3. Darbų vykdymo tvarka - Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai bus vykdomi pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką (TS 6.1. p.);

4.4. Aktavimo tvarka:

Už darbus pagal darbų kainų žiniaraštį (TS priedas Nr. 4) bus apmokama taip:

- Atliktų darbų Aktas Darbų žiniaraščio pozicijoms 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20. ir 2.21. (žr. TS priedą Nr. 4) Užsakovui pateikiamas tik pilnai užbaigus darbus.

5. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu:

6.1. Grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į šios Techninės specifikacijos reikalavimus atskirų darbų atlikimo terminams. Atskiri darbai, kurių atlikimo pradžia, pabaiga ar terminas nėra detalčiai nurodyti Techninėje specifikacijoje turi būti numatyti Grafike, įvertinant Rangovo pagrįstas galimybes įvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apačioje pagal darbų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti darbų vertės. Atlikti darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas Grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos žiniaraščio (TS Priedai Nr. 4) eilutės darbai. Jei Rangovas atliks darbus anksčiau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas grafike numatytai sumai ne anksčiau 2 mėn. nei nurodyta Grafike;

6.2. Statinio statybos projektą, išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registų centras“ patikra, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą arba pateikti užpildytą deklaraciją.

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą;

7.1.2. Užtikrinti darbų saugos reikalavimų vykdymą.

7.2. Užsakovo įsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu.

7.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.2.3. Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Už darbų vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą vandens kiekį

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su Užsakovu atjungimo laiką ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki vandens atjungimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui.

8.2. Vykdamas darbus Vilniaus m. vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtintu „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu“. Darbai A, B, C kategorijos miesto gatvėse darbo dienomis draudžiami nuo 7 val. iki 9 val. ir nuo 16 val. iki 19 val., kitu metu atlikti darbus nemažinant eismo pralaidumo daugiau kaip 50%.

8.3. Rangovas atsakingas už visų reikalingų archeologinių tyrimų atlikimą, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais ir archeologo priežiūros organizavimą darbų vykdymo metu.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1.1. Esamo gaisrinio hidranto Girulių g. 7, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.2. Esamo gaisrinio hidranto Dukelių g. 7, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.3. Esamo gaisrinio hidranto Vytauto g. 12, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.4. Esamo gaisrinio hidranto Malonioji g. 1, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.5. Esamo gaisrinio hidranto Treniotos g. 1, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.6. Esamo gaisrinio hidranto Mickevičius g. 33, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.7. Esamo gaisrinio hidranto Architektų g. 79, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.8. Esamo gaisrinio hidranto Islandijos g. 6, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.9. Esamo gaisrinio hidranto Maironio g. 27, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.10. Esamo gaisrinio hidranto Odminių g. 9, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.11. Esamo gaisrinio hidranto Didžioji g. 22, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.12. Esamo gaisrinio hidranto Alyvų g. 9a, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.13. Esamo gaisrinio hidranto Žirgų g. / Ežero g. g. 2b, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.14. Esamo gaisrinio hidranto Žirgų g. prieš stotelę „Antežeriai“, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.15. Esamo gaisrinio hidranto Antakalnio g. 3, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.16. Esamo gaisrinio hidranto Antakalnio g. 56, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.17. Esamo gaisrinio hidranto Kosciuškos g. prieš 12, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.18. Esamo gaisrinio hidranto Krivių g. 6, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.19. Esamo gaisrinio hidranto Krivių g. 22, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.20. Esamo gaisrinio hidranto Paupio g. 13, situacijos schema;
Priedas Nr. 1.21. Esamo gaisrinio hidranto Krivių g. / Olandų g., situacijos schema;
Priedas Nr. 2. Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas;
Priedas Nr. 3. Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai;
Priedas Nr. 4. Darbų kainų žiniaraštis.