

TECHNINĖ UŽDUOTIS

110/35/10 kV Vilkaviškio TP 110 kV atviros skirstyklos įrenginių gelžbetonio pamatų dalinei statinio ekspertizei atlikti

Darbo tikslas:

Atlikti LITGRID AB eksploatuojamos 110/35/10 Vilkaviškio TP 110 kV atviros skirstyklos įrenginių (toliau „ASĮ“) g/b pamatų dalinės statinio ekspertizės (toliau ekspertizė) paslaugas, kurios susijusios su g/b pamatų įtrūkiais, kurie matomi antžeminėje pamatų dalyje. Nustatyti priežastis ir pateikti eksperto išvadą dėl statinio būklės bei rekomendacijas remontui dėl ASĮ g/b pamatų tinkamumo esminiams statinių reikalavimams pagal Reglamentą (ES) 305/2011.

Darbo apimtys:

1. Nustatyti 110 kV AS surenkamų gamyklinių g/b pamatų būklės atitikimą esminiams statinių reikalavimams, statinio normatyvinę kokybę ir kitiems statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2. Nustačius ASĮ g/b pamatų defektus esminiams statinių reikalavimams - nurodyti šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes bei rekomendacijas remontui, kurie užtikrintų esminių statinių reikalavimus per visą statinio naudojimo laiką.
3. Pateikti išvadas pagrįstas skaičiavimais, atliktais bandymais bei nurodyti vertinimo metodiką, vadovaujantis LST standartais, norminiais teisės aktų reikalavimais.

Ekspertizės darbus atlikti vadovaujantis (įskaitant, bet neapsiribojant) pridedamais dokumentais. Kita papildoma archyvinė dokumentacija (techninis projektas, statybos darbų žurnalai ir priedai) bus suteikta paslaugos teikėjui, pasirašius paslaugų pirkimo sutartį, pagal atskirai suformuotą poreikį.

Priedama:

- 1 priedas: Darbo projektas (12369/5-St-T2 byla);
- 2 priedas: Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos;
- 3 priedas: Defektų nuotraukos;
- 4 priedas: Pamatų planas.