

Priedas Nr. 2

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis**Objekto pavadinimas:** NV Didelio slėgio dujotiekio vamzdyno Vytauto Pociūno g., Vilniuje rekor
darbai

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina
				Vieneto kaina
1	Žemės darbai (tranšėjos ruošimas dujotiekio vamzdžiui kloti, įvertinant gruntą, atvežimą, išvežimą)	m ¹	919	29,00
2	Dujotiekio D.... mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)			
2.1	Dujotiekio PL Ø711x8,0 ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m ¹	350,2	54,00
2.2	Dujotiekio PL Ø508x7,1 ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m ¹	4	35,00
3	Dujotiekio vamzdžiai D.... mm			
3.1	Dujotiekio vamzdžiai PL Ø711x8,0	m ¹	350,2	245,00
3.2	Dujotiekio vamzdžiai PL Ø508x7,1	m ¹	4	183,00
4	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) D.... mm			
4.1	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) PL Ø711	vnt.	8	650,00
4.2	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) PL Ø508	vnt.	2	495,00
5	Esamo dujotiekio ardymas			
5.1	Dujotiekio PL Ø720, Ø630 išmontavimas	m ¹	564,8	9,00
5.2	Dujotiekio PL Ø630 šulinio išmontavimas	m ¹	1	650,00
6	Dangų atstatymas			
6.1	žalios vejos atstatymas (su juodžemiu, sėklomis)	m ²	354,2	2,00
7	Prisijungimas prie esamo dujotiekio (darbai ne gamtinių dujų aplinkoje)			
7.1	Prisijungimas prie esamo PL Ø711 dujotiekio	vnt.	1	1100,00
7.2	Prisijungimas prie esamo PL Ø508 dujotiekio	vnt.	1	900,00
8	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos			
8.1	Projektavimo darbai	obj.	1	4000,00
8.2	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	2000,00
8.3	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	1400,00
8.4	Trasos nužymėjimas	obj.	1	300,00
9	Kitos statinio išlaidos			
9.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodyką ****	obj.	1	50,00
9.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.	1	60,00
9.3	Statybos užbaigimą reglamentuojantis dokumentas *****	obj.	1	100,00
9.4	Dujotiekio bandymas stiprinimui ir sandarinimui	obj.	1	4000,00
9.5	Siūlių izoliavimo darbai	obj.	1	13500,00
9.6	Siūlių švietimo darbai	obj.	1	12500,00
9.7	Kelių ženklų pastatymas **	obj.	1	100,00

Viso:

PVM 21 %:

Iš viso su PVM:

PASTABOS :

Nurodomi įkainiai turi atitikti objekto specifikaciją, projektą bei Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- * sumokama pagal Rangovo pateiktą archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaitą, sutartį su archeologinės priežiūros vykdytoju.
- ** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas.
- *** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų priėmimo akto kopiją, kurioje nurodytas objekto adresas.
- **** sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas.
- ***** sumokama kai Rangovas pateikia apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodytas objekto adresas.

SUDARĖ: _____

V. PAVARDĖ parašas

istavimo

, EUR	Maksimali priimtina kaina, Eur be PVM
Iš viso	
26651,00	
18910,80	
140,00	
85799,00	
732,00	
5200,00	
990,00	
5083,20	
650,00	
708,40	
1100,00	
900,00	
4000,00	
2000,00	
1400,00	
300,00	
50,00	
60,00	
100,00	
4000,00	
13500,00	
12500,00	
100,00	
184874,40	198088,00
38823,62	
223698,02	

