

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statinys: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra. Lubos patalpose 1-101,1-201,1-301. Nevykdomi darbai

Iš viso: 4 737,84 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	1,7498	863,86	69,95	0,00	933,81
2	N15P-0206-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	1,7498	100,67	106,10	0,06	206,83
3	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	1,7498	614,86	562,81	0,00	1 177,67
Iš viso #1					1579,39	738,86	0,06	2 318,31 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			126,35 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		22,17 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,00 €
Soc. draudimas					31,18%			531,85 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2237,59	761,03	0,06	2 998,68 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	269,88 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2438,97	829,52	0,07	3 268,56 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2438,97	829,52	0,07	3 268,56 €
Pridėtinės išlaidos					27,00%			460,55 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	186,46 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3044,50	871,00	0,07	3 915,57 €
PVM					21%	21%	21%	822,27 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3683,85	1053,91	0,08	4 737,84 €

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statiny: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra. Pakabinamų lubų įrengimas. Papildomi darbai

Iš viso: 11 362,64 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m2	1,7498	2 192,09	1 096,89	7,85	3 296,83
2	N15P-0120-1	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m2 gipskartonio plokščių), kai siūlių glaistymas vienu sluoksniu	100 m2	1,7498	105,56	86,98	2,41	194,95
3	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisyty gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	1,7498	332,34	120,84	0,00	453,18
4	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisyty gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	1,7498	238,87	120,84	0,00	359,71
5	N15P-0206-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	1,7498	100,67	106,10	0,06	206,83
6	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	1,7498	614,86	562,81	0,00	1 177,67

Iš viso #1		3584,39	2094,46	10,32	5 689,17 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%				286,75 €
Papildomų medžiagų vertė	3,0%				62,83 €
Papildomų mechanizmų vertė			3,0%		0,31 €
Soc. draudimas	31,18%				1 207,02 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		5078,16	2157,29	10,63	7 246,08 €
Statybvietės išlaidos	9,00%		9,00%	9,00%	652,15 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		5535,19	2351,45	11,59	7 898,23 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00		
Po indeksacijos iš viso		5535,19	2351,45	11,59	7 898,23 €
Pridėtinės išlaidos	27,00%				1 045,21 €
Pelnas	5,0%	5,0%	5,0%		447,17 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		6909,42	2469,02	12,17	9 390,61 €
PVM	21%	21%	21%		1 972,03 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		8360,40	2987,51	14,73	11 362,64 €