

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkami savivaldybės ar valstybės lėšomis palaidotų Klaipėdos miesto Lėbartų kapinėse žmogaus palaikų kapaviečių ilgalaikių ženklų gamybos, pastatymo darbai. Ilgalaikis ženklas susideda iš betoninio antkapio ir lentelės.

2. Rangovas turi pagaminti ir sumontuoti preliminariai 40 vnt. ilgalaikių kapaviečių ženklų pagal suderintą sąrašą. Informaciją dėl ženklų įrengimo pateiks sutarties koordinatorius.

3. Būtina atlikti šiuos darbus: pagal suderintą pavyzdį ir išmatavimus pagaminti ilgalaikį ženklą, įvertinus esamą padėtį, pateikti sprendinius dėl montavimo ir aplinkos sutvarkymo, naudoti ilgalaikes medžiagas, užtikrinant ilgalaikę eksploataavimo kokybę.

4. Užrašai ant lentelės ir lentelė turi būti ilgalaikiai. Lentelėje turi būti užrašyta: mirusio žmogaus vardas, pavardė, mirimo data. Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų kapo ženkle turi būti užrašyta: kapavietės numeris, palaikų palaidojimo data.

5. Atlikus darbus, būtina sutvarkyti aplinką – išlyginti žemes, surinkti atliekas ir utilizuoti įstatymų nustatyta tvarka.

6. Pridedamas kapavietės ženklų pavyzdys. Kiekvienam kapui įrengiamas atskiras ženklas. Antkapio medžiaga – betonas, storis 6-7 cm, antžeminės dalies aukštis – 60 cm, plotis – 45 cm. Lentelės aukštis – 20 cm, plotis – 35 cm. Išmatavimams, išskyrus plotį, gali būti paklaida iki 2 cm. Kapaviečių ženklai turi būti sustatyti lygiomis eilėmis, orientuoti vertikalčiai, sumontuoti simetriškai, neiškraipyta. Požeminė paminklo dalis susideda iš dviejų gręžtinių polių - polio gylis 1 metras, diametras 100 mm, į polio vidų sudėti 3 vnt. 8 mm armatūros. Virš žemės paminklo dalį-suformuoti 200 mm pagrindą (rostverką) ant kurio klijuojasi paminklas.

