

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

PASIŪLYMAS

DĖL PROJEKTO "TARPTAUTINIO VILNIAUS ORO UOSTO KILIMO IR TŪPIMO TAKO IR ŠVIESIŲ SIGNALINĖS

2016.10.28

(Data)

Ryga

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	AB "A.C.B." (40003095713), veiklos partneris – UAB „Autokausta“ (1350077917)	jungtinės
Tiekėjo adresas	Ziepniekkalna g. 21a, Ryga, Latvija	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Igors Šihmans	
Telefono numeris	+371 67627782	
Fakso numeris	+371 67606386	
El. pašto adresas	acb@acb.lv	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS ir Perkančiosios organizacijos tinklapyje.
- 2) konkurso sąlygose.
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM
I Statybos darbų etapas					
NR. 1 SUSISIEKIMO DALIS (13/SG-13-04/1-TP-S-SKŽ)					
1.1.	Dirvožemio $h_{\min} = 20$ cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m ²	50000		
1.2.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m ³	6930		
1.3.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą, išvežimas, paskleidimas	m ³	3070		
1.4.	Asfalto dangos ardymas ir išvežimas	m ²	16980		
1.5.	Asfalto dangos frezavimas ir išvežimas	m ²	130250		
1.6.	Asfalto dangos frezavimas ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m ²	16750		
1.7.	Betono dangos ardymas ir išvežimas	m ²	7320		
1.8.	Grunto kasimas ir išvežimas, paskleidimas	m ³	21260		
1.9.	Grunto kasimas ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m ³	270		
1.10.	Iškasos planiravimas	m ²	31970		
1.11.	Iškasos tankinimas $E_{v2} \geq 45$ MPa	m ³	8360		
1.12.	Iškasos tankinimas $E_{v2} \geq 80$ MPa	m ³	1230		
1.13.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 45 cm storio įrengimas	m ³	8050		
1.14.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 20 cm storio įrengimas	m ³	820		
1.15.	Skaldos pagrindo 30 cm storio įrengimas	m ²	19500		
1.16.	Grunčių stiprinimas injektuojant	m ²	500		
1.17.	Gruntavimas bitumo emulsija	m ²	80000		
1.18.	Išlyginamojo asfalto sluoksnio $h=4 \div 18$ cm storio įrengimas	m ²	80000		
1.19.	Geotinklo paklojimas	m ²	2300		
1.20.	Gruntavimas bitumo emulsija	m ²	150600		
1.21.	Asfalto pagrindo sluoksnio 9 cm storio įrengimas	m ²	150600		
1.22.	Gruntavimas bitumo emulsija	m ²	150300		
1.23.	Asfalto apatinio sluoksnio 6 cm storio įrengimas	m ²	150300		
1.24.	Gruntavimas bitumo emulsija	m ²	150100		
1.25.	Asfalto viršutinio sluoksnio 5 cm storio įrengimas	m ²	150100		
1.26.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 44 cm storio įrengimas	m ³	5834		
1.27.	Skaldos pagrindo 20 cm storio įrengimas	m ²	13260		
1.28.	Gruntavimas bitumo emulsija	m ²	11000		
1.29.	Išlyginamojo asfalto sluoksnio $h=4 \div 14$ cm storio įrengimas	m ²	11000		
1.30.	Gruntavimas bitumo emulsija	m ²	12050		
1.31.	Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio įrengimas $h=6$ cm	m ²	23900		
1.32.	Ženklavimo įrengimas	m ²	13326		
1.33.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	6930		
1.34.	Dirvožemio $h_{\min}=10$ cm storio paskleidimas ir apšėjimas žolių sėklų mišiniu	m ²	35000		

1.35.	Dirvožemio $h_{\min} = 20$ cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m^2	100		
1.36.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m^3	20		
1.37.	Asfalto dangos frezavimas ir išvežimas	m^3	12		
1.38.	Grunto kasimas ir išvežimas, paskleidimas	m^3	185		
1.39.	Iškasos planiravimas	m^2	280		
1.40.	Iškasos tankinimas	m^3	84		
1.41.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 44 cm storio įrengimas	m^3	130		
1.42.	Skaldos pagrindo 20 cm storio įrengimas	m^2	280		
1.43.	Asfalto dangos-pagrindo 6 cm storio įrengimas	m^2	235		
1.44.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m^3	20		
1.45.	Dirvožemio $h_{\min}=10$ cm storio paskleidimas ir apėjimas žolių sėklų mišiniu	m^2	100		
1.46.	Dirvožemio $h_{\min} = 20$ cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m^2	1250		
1.47.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m^3	130		
1.48.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas, paskleidimas	m^3	130		
1.49.	Asfalto dangos frezavimas ir išvežimas	m^3	120		
1.50.	Grunto kasimas ir išvežimas, paskleidimas	m^3	600		
1.51.	Iškasos planiravimas	m^2	1160		
1.52.	Iškasos tankinimas	m^3	380		
1.53.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 44 cm storio įrengimas	m^3	530		
1.54.	Skaldos pagrindo 20 cm storio įrengimas	m^2	1160		
1.55.	Gruntavimas bitumo emulsija	m^2	1500		
1.56.	Išlyginamojo asfalto sluoksnio $h=4\div 14$ cm storio įrengimas	m^2	1500		
1.57.	Gruntavimas bitumo emulsija	m^2	1970		
1.58.	Asfalto dangos-pagrindo 6 cm storio įrengimas	m^2	3000		
1.59.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m^3	60		
1.60.	Dirvožemio $h_{\min}=10$ cm storio paskleidimas ir apėjimas žolių sėklų mišiniu	m^2	400		
1.61.	Dirvožemio $h_{\min} = 20$ cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m^2	1500		
1.62.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m^3	60		
1.63.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas, paskleidimas	m^3	240		
1.64.	Asfalto dangos frezavimas ir išvežimas	m^3	110		
1.65.	Grunto kasimas ir išvežimas, paskleidimas	m^3	675		
1.66.	Iškasos planiravimas	m^2	1345		
1.67.	Iškasos tankinimas	m^3	410		
1.68.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 44 cm storio įrengimas	m^3	620		
1.69.	Skaldos pagrindo 20 cm storio įrengimas	m^2	1345		
1.70.	Gruntavimas bitumo emulsija	m^2	1800		
1.71.	Išlyginamojo asfalto sluoksnio $h=4\div 14$ cm storio įrengimas	m^2	1800		
1.72.	Gruntavimas bitumo emulsija	m^2	1800		
1.73.	Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio 6 cm storio įrengimas	m^2	3000		
1.74.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m^3	60		
1.75.	Dirvožemio $h_{\min}=10$ cm storio paskleidimas ir apėjimas žolių sėklų mišiniu	m^2	400		
1.76.	Dirvožemio $h_{\min} = 20$ cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m^2	530		
1.77.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas iki 3 km atstumu laikinam sandėliavimui	m^3	110		
1.78.	Asfalto dangos frezavimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	m^3	210		
1.79.	Grunto planiravimas	m^2	1800		
1.80.	Grunto tankinimas	m^3	540		
1.81.	Vietinio grunto pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas iki 3 km atstumu	m^3	270		
1.82.	Vietinio grunto paskleidimas $h_{\text{vid}}=15$ cm ir sutankinimas	m^3	270		

1.83.	Gruntavimas bitumo emulsija	m ²	1200		
1.84.	Išlyginamojo asfalto sluoksnio h=4÷14 cm storio įrengimas	m ²	1200		
1.85.	Gruntavimas bitumo emulsija	m ²	1400		
1.86.	Asfalto dangos-pagrindo sluoksnio 6 cm storio įrengimas	m ²	1400		
1.87.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir pervežimas iki 3 km atstumu	m ³	180		
1.88.	Dirvožemio h _{min} =10cm storio paskleidimas ir apšėjimas žolių sėklų mišiniu	m ²	1800		
1.89.	Informacinio ženklo skydo „STOP ILS ZONA“ perstatymas panaudojant naują stulpelį įrengiant lūžio mova	vnt	1		
NR. 2 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IR DRENAŽO DALIS (13/SG-13-04/1-TP-VN-SKŽ)					
2.1.	PVC SN8 klasės nuotakyno vamzdžiai su sujungimo detalėmis ir jų paklojimas, įskaitant kasimo ir užpylimo darbus su pasluoksnio įrengimu ir vamzdžio užpylimu bei sutankinimu, kai DN:	m			
2.1.1.	200		310		
2.1.2.	160		30		
2.2.	PP SN8 klasės nuotakyno vamzdžiai su sujungimo detalėmis, jų paklojimu ir išbandymu, įskaitant žemės kasimo ir užpylimo darbus su pasluoksnio įrengimu ir vamzdžio užpylimu bei sutankinimu, kai DN:	m			
2.2.1.	250		600		
2.2.2.	300		815		
2.2.3.	400		935		
2.2.4.	500		705		
2.2.5.	600		440		
2.2.6.	700		133		
2.2.7.	800		255		
2.3.	HDPE SN8 klasės nuotakyno vamzdžiai su sujungimo detalėmis, jų paklojimu ir išbandymu, įskaitant žemės kasimo ir užpylimo darbus su pasluoksnio įrengimu ir vamzdžio užpylimu bei sutankinimu, kai DN1200	m	353		
2.4.	Vamzdynų klojimas betranšėjiniu būdu, įskaitant prieduobių iškasią, kai DN:	m			
2.4.1.	250		102		
2.4.2.	300		84		
2.4.3.	400		128		
2.4.4.	1000		75		
2.5.	G/b kanalizacijos šulinio įrengimas su hidroizoliacija (įskaitant pagrindo ir perdengimo plokštes), bei armatūros sudėjimas, įskaitant žemės kasimo ir užpylimo darbus su pasluoksnio įrengimu bei sutankinimu, kai DN:	kompl.			
2.5.1.	700		1		
2.5.2.	1000		31		
2.5.3.	1500		26		
2.5.4.	2000		12		
2.5.5.	3000		1		
2.6.	Standžiai tvirtinamas rėmas su ketiniu dangčiu F900 klasės	vnt	77		
2.7.	Rakinamos ketinės grotelės su rėmu paviršiniam vandeniui surinkti, F900 klasės	vnt	1		
2.8.	Skaldos pagrindo po plokštėmis įrengimas 0/32 frakcijos, pagal brėžinį VN-06	vnt	1		
2.9.	Protarpinių per g/b šulinio sieną įrengimas, kai vamzdžio DN:	vnt			
2.9.1.	200		47		
2.9.2.	250		24		
2.9.3.	300		32		
2.9.4.	400		28		
2.9.5.	500		22		
2.9.6.	600		14		
2.9.7.	700		4		
2.9.8.	800		8		
2.9.9.	1000		2		

2.9.10.	1200		14		
2.9.11.	1500		4		
2.10.	Kritimo stovų šuliniuose įrengimas				
2.10.1.	PVC trišakis d300	vnt	5		
2.10.2.	PVC trišakis d200	vnt	40		
2.10.3.	PVC trišakis d160	vnt	5		
2.10.4.	PVC vamzdis d300 stovui įrengti	m	15		
2.10.5.	PVC vamzdis d200 stovui įrengti	m	60		
2.10.6.	PVC vamzdis d160 stovui įrengti	m	5		
2.10.7.	PVC alkūnė d300	vnt	5		
2.10.8.	PVC alkūnė d200	vnt	40		
2.10.9.	PVC alkūnė d160	vnt	5		
2.11.	Latakų betonavimas šulinio dugne iš C12/15 klasės betono	m ³	110		
2.12.	Esamų nuotekų (drenažo) šulinių rekonstravimas įskaitant perdengimo plokščių ir atraminių žiedų įrengimą F900 klasės apkrovai, kai šulinio d1000	vnt	20		
2.13.	I tipo F900 klasės plyšinių lietaus surinkimo latakų sistema su montavimu	m	230		
2.14.	II tipo F900 klasės plyšinių lietaus surinkimo latakų sistema su montavimu	m	2720		
2.15.	Reviziniai lietaus surinkimo šulinėliai plyšiniams latakams su grotelėmis F900 klasės	vnt	47		
2.16.	Reviziniai šulinėliai plyšiniams latakams su grotelėmis F900 klasės	vnt	46		
2.17.	Apibetonuotų grotelinių lietaus surinkimo latakų sistema su montavimu F900 klasės	m	24		
2.18.	Ištekėjimo dėžė grotelinių lietaus surinkimo latakų sistemai F900 klasės	vnt	1		
2.19.	Išlyginamasis pagrindo sluoksnis latakams ir reviziniams šulinėliams iš C12/15 klasės betono, kai h=15cm	m ³	300		
2.20.	Bituminė siūlių sandarinimo mastika latakams, kai t=10mm, h=10mm	m	6000		
2.21.	Metalinis indėklas d90 elektros kabeliams latakų sekcijose	m	150		
2.22.	PE dėklas d100 elektros kabeliams	m	50		
2.23.	CCTV diagnostikos atlikimas nuotakyno kolektoriui	m	4800		
2.24.	Esamo g/b, asbocementinio ir plastikinio lietaus nuotakyno vamzdžių demontavimas su asfalto dangos ardymo ir žemės darbais (įskaitant ir esamų g/b trapų ir šulinių demontavimą), kai vamzdžių d200-1500	m	3300		
2.25.	Sąnašų vamzdyne pašalinimas (nuo šul. Nr. 212 - 152)	m ³	10		
2.26.	Esamų d1500 g/b nuotakyno vamzdžių ir šulinių renovavimas remontiniu mišiniu				
2.26.1.	G/b konstrukcijos armatūros paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių	m ²	3000		
2.26.2.	Esamų pažeistų g/b konstrukcijos paviršių, iš kurių išlindusi armatūra, tepimas rūdžių surišėju	m ²	800		
2.26.3.	G/b vamzdžių ir kitų pažeistų paviršių atstatymas padengiant 2 cm storio sluoksniu remontiniu mišiniu	kg	2000		
2.26.4.	Vamzdynų ir šulinių vidinių paviršių padengimas hidroizoliacine danga	kg	7500		
2.26.5.	Sandūrų užsandarinimas esamuose g/b vamzdžiuose C25/30	m ³	5		
2.26.6.	CCTV diagnostikos atlikimas nuotakyno kolektoriui	m	600		
2.27.	UAB „Grinda“ eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų ir išleistuvo rekonstrukcija				
2.27.1.	HDPE SN8 klasės nuotakyno vamzdžiai su sujungimo detalėmis, jų paklojimu ir išbandymu, įtraukiant žemės kasimo ir užpylimo darbus su pasluoksnio įrengimu ir vamzdžio užpylimu bei sutankinimu, kai DN1500	m	168		
2.27.2.	Metalinio dėklo d1900 įrengimas vamzdynui po KTT	m	138		

2.27.3	G/b kanalizacijos šulinio įrengimas su hidroizoliacija (įskaitant pagrindo ir perdengimo plokštes), bei armatūros sudėjimas, įskaitant žemės kasimo ir užpylimo darbus su pasluoksnio įrengimu bei sutankinimu, kai DN3000	vnt	3		
2.27.4.	Apsauginių lankų įrengimas iš plieno juostų šuliniuose	m	200		
2.27.5.	Landos d600 užrakto iš lakštinio ir profilinio plieno S235, rengimas su rakinimo mechanizmu (šuliniams už oro uosto ribų)	kompl.	4		
2.27.6	Sąnašų vamzdyne pašalinimas	m ³	150		
2.27.7	Vamzdynų renovacija CIPP „rankovės“ įtraukimo metodu su visais reikalingais paruošiamaisiais ir baigiamaisiais darbais bei medžiagomis	kompl.,m	435		
2.27.8.	Nuotekų perpumpavimas vykdant „rankovės“ įtraukimo darbus tarp šulinių Nr. 222-172	val.	50		
2.27.9.	Esamų g/b šulinių renovavimas (apvedimo linijoje)	kompl.	3		
2.27.10.	G/b konstrukcijos paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių panaudojant smėliasrovę	m ²	50		
2.27.11.	Esamų pažeistų g/b konstrukcijos paviršių, iš kurių išlindusi armatūra, tepimas rūdžių surišėju	m ²	20		
2.27.12	G/b pažeistų paviršių atstatymas padengiant 2cm storio sluoksniu remontiniu mišiniu	kg	45		
2.27.13.	Vidinių paviršių padengimas hidroizoliacine danga	kg	120		
2.27.14.	Šulinio žiedo d700 įrengimas su hidroizoliacija pritaikant prie projektuojamos dangos	vnt	3		
2.27.15	Standaus tvirtinimo šulinio rėmo montavimas su rakinamu dangčiu F900 klasės	kompl.	3		
2.27.16	Esamos angos d1500 šulinyje Nr. 172 užaklinimas plytų mūrų paviršinėms nuotekoms nuo oro uosto ir miesto atskirti	m ²	2		
2.27.17.	Pasluoksnio įrengimas iš betono C12/15	m ³	30		
2.27.18.	Gelžbetonio C35/45 įrengimas slopintuvui (su šaškių įrengimu)	m ³	52		
2.27.19.	Armatūrinio plieno S500 įrengimas	t	5		
2.27.20.	Valcuoto plieno S235 turėklams su tvirtinimo detalėmis įrengimas ir padengimas antikorozine danga	t	3		
2.27.21	Surenkamos gelžbetoninės plokštės	vnt	32		
2.27.22.	Skaldos pasluoksnis 15 cm plokštėms ir akmenims	m ²	300		
2.27.23	Žvyro pasluoksnis 10cm (po plokštėmis)	m ²	200		
2.27.24.	- Atvirkštinio filtro įrengimas iš skirtingos frakcijos mineralinių medžiagų	m ³	9		
2.27.25.	Akmenų metinio įrengimas	m ³	50		
2.27.26.	Lomos užpylimas vietiniu iškastu gruntu	m ³	250		
2.27.27	Užpylimas dirvožemiu apšėjant žolių sėklų mišiniu h=10cm	m ²	500		
2.27.28.	Plieninio lakšto S235 įrengimas	t	1,2		
2.27.29.	G/b plokščių sandarinimas betono skiediniu C35/45	m ³	2		
2.27.30.	Gręžtinių polių Ø30cm įskaitant siją 25x30 su armatūros S500 karkaso įrengimu	m ³	2		
2.27.31.	Apsauginių plieninių grotų su rakinimo mechanizму gamyba, montavimas ir dažymas antikoroziniais dažais	kompl.	2		
Nr. 3 ELEKTROTECHNIKOS (SIGNALINIŲ ŽIBURIŲ SISTEMA) DALIS (13/SG-13-04/1-TP-E-SKŽ)					
3.1.	Esamų slenksčio atpažinimo žiburių su valdymo skydais demontavimas	Kompl.	4		
3.2.	Esamų KTT ašinės linijos žiburių su bazėmis demontavimas	Kompl.	83		
3.3.	Esamų tūpimo zonos žiburių su bazėmis demontavimas	Kompl.	180		
3.4.	Esamų KTT Slenksčio žiburių demontavimas	Kompl.	36		
3.5.	Esamų KTT Slenksčio šoninių horizontų žiburių demontavimas	Kompl.	10		
3.6.	Esamų KTT galo žiburių demontavimas	Kompl.	12		
3.7.	Esamų KTT krašto žiburių demontavimas	Kompl.	78		
3.8.	Esamų RT krašto žiburių demontavimas	Kompl.	41		
3.9.	Esamų išriedėjimo ženklų su pamatais demontavimas	Kompl.	8		
3.10.	Esamų Skaisčio reguliatorių demontavimas ir utilizavimas	Kompl.	14		

3.11.	Esamų Elektros/Valdymo spintų demontavimas ir utilizavimas	Kompl.	4		
3.12.	Antžeminio KTT slenksčio žiburio montavimas ant pado, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	36		
3.13.	Antžeminio KTT slenksčio šoninio horizonto žiburio montavimas ant pado, įskaitant kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	10		
3.14.	Antžeminio KTT slenksčio atpažinimo žiburio montavimas ant adatos, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	4		
3.15.	Antžeminio įvairiakrypčio RT krašto linijos žiburio montavimas ant pado, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	12		
3.16.	Esamo antžeminio įvairiakrypčio RT krašto linijos žiburio montavimas ant pado, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	41		
3.17.	Antžeminio KTT galo žiburio montavimas ant pado, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	16		
3.18.	Antžeminio KTT krašto žiburio montavimas ant pado, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	65		
3.19.	Ilgilinto KTT krašto žiburio montavimas bazėje, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	17		
3.20.	Ilgilinto KTT ašinės linijos žiburio montavimas bazėje, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	167		
3.21.	Ilgilinto tūpimo zonos žiburio montavimas bazėje, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	180		
3.22.	Išriedėjimo iš KTT ženklų montavimas, įskaitant medžiagas, pamato montavimą kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą	Kompl.	8		
3.23.	Tranšėjos kasimas II gr. kabeliams, kai tranšėjos plotis 30cm, pakloto įrengimas, signalinės juostos tiesimas ir tranšėjos užpylimas	m.	8795		
3.24.	Griovelio pjovimas/užtaisymas tako dangoje, kai tiesiamas vienas kabelis ir statybinių atliekų išvežimas	m.	2706		
3.25.	Griovelio pjovimas/užtaisymas tako dangoje, kai tiesiami du kabeliai ir statybinių atliekų išvežimas	m.	1683		
3.26.	Griovelio pjovimas/užtaisymas tako dangoje, kai tiesiami trys kabeliai ir statybinių atliekų išvežimas	m.	3311		
3.27.	Statybinių šiukšlių išvežimas (2,3 t/m ³)	m ³	25,8		
3.28.	HDPE d160 vamzdžio tiesimas uždaru būdu	m.	400		
3.29.	Skylės pjovimas 8" žiburio montavimo bazei ir bazės dangoje montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	347		
3.30.	Skylės pjovimas 12" žiburio montavimo bazei ir bazės dangoje montavimas, įskaitant medžiagas	Vnt.	17		
3.31.	Vamzdžio d25 tiesimas griovelyje, įskaitant medžiagas	m.	16007		
3.32.	Vamzdžio d25 klojimas tranšėjoje, įskaitant medžiagas	m.	34803		
3.33.	Kabelio Cu 2x4 įtraukimas į d25 vamzdį įskaitant medžiagas	m.	38354		
3.34.	Kabelio Cu 2x2,5 įtraukimas į d25 vamzdį įskaitant medžiagas	m.	12456		
3.35.	Impulsinio žiburių pagrindinio valdymo bloko keitimas	Kompl.	2		
3.36.	Skiriamųjų transformatorių montavimas įskaitant pajungimą ir medžiagas	Vnt.	368		
3.37.	SŽS valdymo Sistemos įdiegimo darbai	Kompl.	1		
3.38.	SŽS valdymo Sistemos paleidimas-derinimas	Kompl.	1		
3.39.	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų įskaitant medžiagas	Vnt.	4		

3.40.	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose įskaitant medžiagas	Vnt.	4		
3.41.	Darbo stotis su paruošta OS ir programine įranga	Vnt.	4		
3.42.	Lietimui jautrus 19-22" monitorius	Vnt.	4		
3.43.	Izoliuotų laidų iki 120 mm ² skerspjūvio tiesimas loviuose įskaitant medžiagas	m.	16		
3.44.	Kabelių iki 70 mm ² skerspjūvio gyslomis tiesimas loviuose įskaitant medžiagas	m.	342		
3.45.	Daugiau kaip 50 iki 100 kg masės TP spintų su įmontuotais prietaisais, aparatais, blokais montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	1		
3.46.	2,5 kVA Skaisčio reguliatorių montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	8		
3.47.	4-15 kVA Skaisčio reguliatorių montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	16		
3.48.	Iki 1000 V įtampos iki 120mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	4		
3.49.	0.38 kV iki 50 mm ² skerspjūvio kabeliams galinės vidaus movos montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	46		
3.50.	Laidų ir kabelių iki 10 mm ² skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų TP spintose įskaitant medžiagas	Vnt.	73		
3.51.	Laidų ir kabelių vienviečių iki 185 mm ² skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų įskaitant medžiagas	Vnt.	22		
3.52.	Iki 10 kV jėgos kabelio bandymas, kai jo ilgis iki 500 m	Vnt.	12		
3.53.	Už kiekvieną papildomą 500 m kabelio ilgį prie D1-432 pridėti	Vnt.	75		
3.54.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	Vnt.	24		
3.55.	Izoliuotų laidų iki 120 mm ² skerspjūvio tiesimas loviuose įskaitant medžiagas	m.	16		
3.56.	Kabelių iki 70 mm ² skerspjūvio gyslomis tiesimas loviuose įskaitant medžiagas	m.	173		
3.57.	Daugiau kaip 50 iki 100 kg masės TP spintų su įmontuotais prietaisais, aparatais, blokais montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	1		
3.58.	2,5 kVA Skaisčio reguliatorių montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	6		
3.59.	4-15 kVA Skaisčio reguliatorių montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	11		
3.60.	Iki 1000 V įtampos iki 120mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	4		
3.61.	0.38 kV iki 50 mm ² skerspjūvio kabeliams galinės vidaus movos montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	26		
3.62.	Laidų ir kabelių iki 10 mm ² skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų TP spintose įskaitant medžiagas	Vnt.	104		
3.63.	Laidų ir kabelių vienviečių iki 185 mm ² skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų įskaitant medžiagas	Vnt.	27		
3.64.	Iki 10 kV jėgos kabelio bandymas, kai jo ilgis iki 500 m	Vnt.	12		
3.65.	Už kiekvieną papildomą 500 m kabelio ilgį prie D1-432 pridėti	Vnt.	75		
3.66.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	Vnt.	24		
3.67.	Antžeminis KTT slenkščio žiburys	Vnt.	4		
3.68.	Antžeminis KTT krašto žiburys	Vnt.	4		
3.69.	Igilintas KTT ašinės linijos žiburys	Vnt.	8		
3.70.	Igilintas tūpimo zonos žiburys	Vnt.	8		
3.71.	Igilintas KTT krašto žiburys	Vnt.	1		
3.72.	Skiriamasis transformatorius	Vnt.	10		
3.73.	Signalinių žiburių valdymo sistemos paleidimas – derinimas	Kompl	1		
3.74.	Bandymai, kurie nurodyti atlikti 3.9 punktuose aerodromų projektavimo taisyklių	Kompl	1		
3.75.	Elektriniai bandymai	Kompl.	1		
3.76.	Skrydžių bandymai kurie nurodyti atlikti civilinės aviacijos elektros įrengimų naudojimo ir priežiūros taisyklių 81.1 ir 81.2 papunkčiuose.	Kompl.	1		

NR. 4 ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS (13/SG-13-04/1-TP-ER-SKŽ)					
4.1.	Tranšėjos kasimas pakloto įrengimas ir tranšėjos užpylimas įskaitant medžiagas	m	220		
4.2.	Vamzdžio tiesimas tranšėjoje įskaitant medžiagas	m	220		
4.3.	Griovelio pjovimas/užtaisyimas tako dangoje ir statybinių atliekų išvežimas	m	51		
4.4.	Vamzdžio tiesimas griovelyje įskaitant medžiagas	m	51		
4.5.	Daviklio kabelio įtraukimas į vamzdį įskaitant medžiagas	m	300		
4.6.	Daviklių montavimas KTT dangoje įskaitant medžiagas	Kompl.	6		
4.7.	Optinio kabelio 12 skaidulų SM įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	2050		
4.8.	CU 3x10 kabelio įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	2050		
4.9.	Optinės komutacinės dėžės montavimas, įskaitant medžiagas	Kompl.	4		
4.10.	Keitiklio RS232/Optika montavimas įskaitant medžiagas	Vnt.	6		
4.11.	Optinio komutatoriaus montavimas spintoje įskaitant medžiagas	Vnt.	2		
4.12.	Optinių kabelių skaidulų virinimo darbai įskaitant parametrų matavimus	Kompl.	4		
4.13.	Optinių kabelių jungiamųjų kabelių montavimas įskaitant medžiagas	Kompl.	11		
4.14.	Meteo sistemos derinimo darbai	Kompl.	1		
4.15. VĮ Oro navigacija tinklų iškėlimas					
- 4.15.1.	Esamos ryšių kabelių kanalizacijos kabelių demontavimas	km	1,5		
- 4.15.2	Esamų ryšių kabelių kanalizacijos šulinių demontavimas iškeliant mechanizuotai, užpilant atlikusiu gruntu (6 m ³ /vnt)	vnt	16		
- 4.15.3	Esamos ryšių kabelių kanalizacijos kanalų demontavimas (grunto kasimas 0,6 m ³ /m, vamzdžių demontavimas, grunto užkasimas)	km	1,5		
- 4.15.4.	Susidariusio statybinio laužo išvežimas	t	20		
- 4.15.5.	Tranšėjos kabeliui tiesti kasimas pakloto rengimas ir tranšėjos užpylimas įskaitant medžiagas	m	700		
4.15.6.	Tranšėjos kabelių kanalizacijai tiesti kasimas (0,6 m ³ /m), pakloto įrengimas (0,18 m ³ /m) ir tranšėjos užpylimas įskaitant medžiagas	m	1260		
- 4.15.7.	Duobės kasimas šuliniui ir užpylimas (6 m ³ /kompl.)	Kompl.	20		
- 4.15.8.	Šulinio su perdanga ir dangčiu, kuris atlaiko F900 klasės apkrovas montavimas	Kompl.	20		
- 4.15.9.	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisyimas betoniniuose šuliniuose	vnt	370		
- 4.15.10.	Kabelių kanalizacijos vamzdžio tiesimas tranšėjoje įskaitant medžiagas	m	7250		
4.15.11.	HDPE d110 vamzdžio tiesimas uždaru būdu įskaitant medžiagas	m	2768		
- 4.15.12.	Signalinės juostos "KABELIS" tiesimas tranšėjoje	m	700		
- 4.15.13.	Jungiamosios movos montavimas optiniams kabeliams įskaitant medžiagas	Kompl.	4		
- 4.15.14.	Jungiamosios movos montavimas kabeliams vario gyslomis įskaitant medžiagas	Kompl.	42		
- 4.15.15.	Ryšių kabelio Cu 19x4x1,2 tiesimas paruoštoje tranšėjoje	m	690		
4.15.16.	Ryšių kabelio VMOHBU 50x2x0,5 tiesimas paruoštoje tranšėjoje, įskaitant medžiagas	m	300		
- 4.15.17.	Ryšių kabelio VMOHBU 100x2x0,5 tiesimas paruoštoje tranšėjoje, įskaitant medžiagas	m	430		
- 4.15.18.	Ryšių kabelio Cu 7x4x1,2 tiesimas paruoštoje tranšėjoje, įskaitant medžiagas	m	40		
- 4.15.19.	Optinio kabelio 48 skaidulų SM įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	1200		
- 4.15.20.	Optinio kabelio 12 skaidulų SM įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	2250		
4.15.21.	Ryšių kabelio VMOHBU 50x2x0,5 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	300		
- 4.15.22.	Ryšių kabelio VMOHBU 50x2x0,8 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	2630		
- 4.15.23.	Ryšių kabelio VMOHBU 100x2x0,5 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	900		
- 4.15.24.	Ryšių kabelio VMOHBU 20x2x0,5 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	830		

- 4.15.25.	Ryšių kabelio VMOHBU 30x2x0,5 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	1660		
4.15.26.	Ryšių kabelio PTS/CN-1 12x2x0,6 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	600		
- 4.15.27.	Ryšių kabelio Cu (21x4+8x2)x1,6 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	1200		
- 4.15.28	Ryšių kabelio Cu 19x4x1,2 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	600		
- 4.15.29	Ryšių kabelio Cu 7x4x1,2 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	3130		
- 4.15.30	Ryšių kabelio Cu 5x4x1,2 įtraukimas į laisvą kanalą, įskaitant medžiagas	m	830		
4.15.31	Optinio komutacinio bloko spintoje montavimas, įskaitant medžiagas	Kompl.	2		
- 4.15.32	Optinių kabelių skaidulų virinimo darbai įskaitant parametrų matavimus	Kompl.	2		
4.15.33	Vario gyslų kabelių bandymai	Kompl.	1		
- 4.15.34	Optinių kabelių parametrų matavimai	Kompl.	1		
4.15.35	Esamų šulinių rekonstravimas	Kompl.	3		
II Statybos darbų etapas					
NR. 1 SUSISIEKIMO DALIS (13/SG-13-04/1-TP-S-SKŽ)					
1.1.	Dirvožemio $h_{\min} = 20$ cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m ²	37576		
1.2.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m ³	2870		
1.3.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas, paskleidimas	m ³	4645		
1.4.	Grunto kasimas ir išvežimas, paskleidimas	m ³	2400		
1.5.	Grunto kasimas panaudojant gruntą sankasos formavimui	m ³	1250		
1.6.	Iškasos planiravimas	m ²	36250		
1.7.	Iškasos tankinimas	m ³	10900		
1.8.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 15 cm storio įrengimas	m ³	5440		
1.9.	Žvyro pagrindo 15 cm storio įrengimas	m ²	36250		
1.10.	Mechanizuotas dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	2165		
1.11.	Žvyro 40% ir vietinio dirvožemio 60% mišinio $h=10$ cm įrengimas sutankinant ir apšėjant žolių sėklų mišiniu	m ²	36100		
1.12.	Mechanizuotas dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	705		
1.13.	Dirvožemio $h_{\min}=10$ cm storio paskleidimas ir apšėjimas žolių sėklų mišiniu	m ²	4700		
1.14.	Dirvožemio $h_{\min} = 20$ cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m ²	37576		
1.15.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m ³	2740		
1.16.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas, paskleidimas	m ³	4775		
1.17.	Grunto kasimas ir išvežimas, paskleidimas	m ³	15000		
1.18.	Iškasos planiravimas	m ²	36250		
1.19.	Iškasos tankinimas	m ³	10900		
1.20.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 15 cm storio įrengimas	m ³	5440		
1.21.	Žvyro pagrindo 15 cm storio įrengimas	m ²	36250		
1.22.	Mechanizuotas dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	2165		
1.23.	Žvyro 40% ir vietinio dirvožemio 60% mišinio $h=10$ cm įrengimas sutankinant ir apšėjant žolių sėklų mišiniu	m ²	36100		
1.24.	Mechanizuotas dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	574		
1.25.	Dirvožemio $h_{\min}=10$ cm storio paskleidimas ir apšėjimas žolių sėklų mišiniu	m ²	3827		
1.26.	Dirvožemio $h_{\min} = 20$ cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m ²	156300		
1.27.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m ³	12400		
1.28.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas, paskleidimas	m ³	18860		
1.29.	Asfaltbetonio dangos ardymas ir išvežimas	m ²	2850		
1.30.	Grunto kasimas ir išvežimas, paskleidimas	m ³	38000		
1.31.	Grunto kasimas ir parvežimas panaudojant gruntą vietoje	m ³	200		
1.32.	Iškasos planiravimas	m ²	152200		
1.33.	Iškasos tankinimas	m ³	45660		
1.34.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 15 cm storio įrengimas	m ³	22800		

1.35.	Žvyro pagrindo 15 cm storio įrengimas	m ²	152000		
1.36.	Mechanizuotas dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	9084		
1.37.	Žvyro 40% ir vietinio dirvožemio 60% mišinio h=10cm įrengimas sutankinant ir apšėjant žolių sėklų mišiniu	m ²	151400		
1.38.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 30 cm storio įrengimas	m ³	60		
1.39.	Žvyro pagrindo 15 cm storio įrengimas	m ²	200		
1.40.	Frezuoto asfalto dangos h _{min} =10cm įrengimas apžiūros keliams	m ²	350		
1.41.	Mechanizuotas dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	3320		
1.42.	Dirvožemio h _{min} =10cm storio paskleidimas ir apšėjimas žolių sėklų mišiniu	m ²	33200		
1.43.	Informacinio ženklo skydo „STOP ILS ZONA“ perstatymas panaudojant naują stulpelį įrengiant lūžio mova	vnt	1		
1.44.	Dirvožemio h _{min} = 20 cm nuėmimas sustumiant į krūvas	m ²	167480		
1.45.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas laikinam sandėliavimui	m ³	13485		
1.46.	Dirvožemio pakrovimas į autotransportą ir išvežimas, paskleidimas	m ³	20011		
1.47.	Asfaltbetonio dangos ardymas ir išvežimas	m ²	3660		
1.48.	Asfalto/betono dangos ardymas (latakas) ir išvežimas iki 10 km atstumu	m ²	2550		
1.49.	Grunto kasimas ir išvežimas, paskleidimas	m ³	49140		
1.50.	Grunto kasimas ir pervežimas panaudojant gruntą vietoje	m ³	220		
1.51.	Iškasos planiravimas	m ²	163980		
1.52.	Iškasos tankinimas	m ³	49194		
1.53.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 15 cm storio įrengimas	m ³	24600		
1.54.	Žvyro pagrindo 15 cm storio įrengimas	m ²	164000		
1.55.	Mechanizuotas dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	9780		
1.56.	Žvyro 40% ir vietinio dirvožemio 60% mišinio h=10cm įrengimas sutankinant ir apšėjant žolių sėklų mišiniu	m ²	163000		
1.57.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 30 cm storio įrengimas	m ³	54		
1.58.	Žvyro pagrindo 15 cm storio įrengimas	m ²	170		
1.59.	Frezuoto asfalto dangos h _{min} =10cm įrengimas apžiūros keliams	m ²	760		
1.60.	Mechanizuotas dirvožemio pakrovimas į autotransportą iš laikinų sąvartų ir parvežimas	m ³	3705		
1.61.	Dirvožemio h _{min} =10cm storio paskleidimas ir apšėjimas žolių sėklų mišiniu	m ²	24700		
1.62.	Informacinio ženklo skydo „STOP ILS ZONA“ perstatymas panaudojant naują stulpelį įrengiant lūžio mova	vnt	2		
1.63.	Informacinio ženklo „STOP ILS ZONA“ su lūžio mova įrengimas	vnt	5		
NR. 2 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IR DRENAŽO DALIS (13/SG-13-04/1-TP-VN-SKŽ)					
2.1.	Drenažo rinktuvų įrengimas iš PVC gofruotų perforuotų 145 mm vidinio skersmens vamzdžių apvyniotų filtracine medžiaga	m	4110		
2.2.	Drenažo sausintuvų įrengimas iš PVC gofruotų perforuotų 50 mm vidinio skersmens vamzdžių apvyniotų filtracine medžiaga	m	550		
2.3.	Drenažo rinktuvų įrengimas iš PVC SN8 klasės lygių 200 mm skersmens vamzdžių	m	1460		
2.4.	PVC vamzdžio d160 aklės įrengimas	vnt	55		
2.5.	Protarpinių per g/b šulinio sieną įrengimas, kai vamzdžio DN:	vnt			
2.5.1.	160		40		
2.5.2.	200		80		

2.5.3.	600		1		
2.6.	G/b kanalizacijos šulinio įrengimas su hidroizoliacija (įskaitant pagrindo ir perdengimo plokštes), bei armatūros sudėjimas, kai DN700	vnt	37		
2.7.	Rakinamos ketinės grotelės su rėmu paviršiniam vandeniui surinkti, F900 klasės	vnt	37		
2.8.	Skaldos pagrindo po plokštėmis įrengimas	m ³	20		
2.9.	Stulpeliniai, melioraciniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt	37		
2.10.	Požeminio drenažo šulinio įrengimas	vnt	8		
2.11.	Esamo g/b, asbocementinio, keramikinio ir plastikinio lietaus nuotakyno vamzdžių demontavimas su žemės darbais (įskaitant ir esamų g/b trapų demontavimą), kai vamzdžių d200-300	m	1200		
2.12.	Smėlio - žvyro mišinys	m ³	4400		
2.13.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	6500		
2.14.	Žvyro skaldelės 11/16 filtro įrengimas	m ³	480		
2.15.	Žvyro skaldelės 5/8 įrengimas po drenažo vamzdžiu	m ³	240		
2.16.	PP SN8 d600 vamzdžio įrengimas su žemės darbais ir hidrauliniu išbandymu iki 3,0 m gylio	m	245		
2.17.	G/b antgalio iš C16/20 klasės betono įrengimas	vnt	1		
2.18.	Žvyro skaldelės 0/16 po antgaliu ir plokšte įrengimas, kai h=10cm	m ³	0,3		
2.19.	Plokštės įrengimas, pagal brėžinį VN-09	vnt	1		
2.20.	Apsauginių grotų iš armatūros S240 įrengimas	kg	5		
2.21.	Užpylimas vietiniu iškastu gruntu	m ³	40		
2.22.	Užpylimas dirvožemiu apsėjant žolių	m ²	150		
Nr. 3 ELEKTROTECHNIKOS (SIGNALINIŲ ŽIBURIŲ SISTEMA) DALIS (13/SG-13-04/1-TP-E-SKŽ)					
3.1.	Esamų artėjimo žiburių demontavimas	Vnt.	338		
3.2.	Esamų artėjimo šoninės juostos žiburių demontavimas	Vnt.	54		
3.3.	Esamų artėjimo žiburių stiebų demontavimas	Vnt.	338		
3.4.	Esamų artėjimo žiburių pamatų demontavimas	Vnt.	306		
3.5.	Esamų impulsinių žiburių su valdymo armatūra demontavimas	Vnt.	21		
3.6.	Esamų PAPI žiburių su pamatais demontavimas	Kompl.	16		
3.7.	PAPI žiburių montavimas įskaitant medžiagas, pamato įrengimą, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą, pajungimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	16		
3.8.	Impulsinių (bėgliųjų) žiburių montavimas įskaitant medžiagas, kabelių užvedimą, pajungimą, jungčių montavimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	51		
3.9.	Artėjimo antžeminio žiburio montavimas ant adatos/stiebo, įskaitant medžiagas, pamato įrengimą, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą, pajungimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	313		
3.10.	Artėjimo antžeminio žiburio montavimas ant T formos stiebo, įskaitant medžiagas, kabelio užvedimą ir II gr. jungčių montavimą pajungimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	25		
3.11.	Artėjimo šoninės juostos antžeminio žiburio montavimas ant adatos/stiebo, įskaitant medžiagas, pamato įrengimą, kabelio užvedimą, II gr. jungčių montavimą, pajungimą ir žiburio reguliavimą.	Kompl.	54		
3.12.	T formos stiebo montavimas, įskaitant medžiagas ir pamato įrengimą	Kompl.	5		
3.13.	Tranšėjos kasimas II gr. kabeliams, kai tranšėjos plotis 30cm, pakloto įrengimas, signalinės juostos tiesimas ir tranšėjos užpylimas	m.	2380		
3.14.	Vamzdžio d25 klojimas tranšėjoje	m.	17931		
3.15.	Valdymo kabelio įtraukimas į esamą kanalizacijos kanalą, įskaitant medžiagas	m.	3420		
3.16.	0,4 kV kabelio, įtraukimas į esamą kanalizacijos kanalą, įskaitant medžiagas	m.	3420		
3.17.	Kabelio įtraukimas į d25 vamzdelį, įskaitant medžiagas	m.	17931		
3.18.	Skiriamųjų transformatorių montavimas įskaitant pajungimą ir medžiagas	Vnt.	408		
3.19.	Bėgliųjų žiburių atšakojimo dėžių montavimas, įskaitant medžiagas	Kompl.	55		
3.20.	Antžeminis artėjimo ašinės linijos žiburys	Vnt.	12		
3.21.	Antžeminis artėjimo šoninių juostų žiburys	Vnt.	3		
3.22.	Antžeminis bėglusis žiburys	Vnt.	3		

3.23.	Skiriamasis transformatorius	Vnt.	8		
3.24.	Signalinių žiburių valdymo sistemos papildomas paliedimas – derinimas (papildžius artėjimo ir PAPI žiburiais)	Kompl.	1		
3.25.	Bandymai, kurie nurodyti atlikti 3.9 punktuose aerodromų projektavimo taisyklių (Doc 9157-AN/901) 5 dalyje.	Kompl.	1		
3.26.	Skrydžių bandymai kurie nurodyti atlikti civilinės aviacijos elektros įrengimų naudojimo ir priežiūros taisyklių 81.1 ir 81.2 papunkčiuose.	Kompl.	2		
Susijusios paslaugos					
1	Darbo projekto parengimas	Kompl.	1		
2	Išpildomoji dokumentacija	Kompl.	1		
Informacinių stendų įrengimas					
1.	Informacinis stendas	Vnt.	1		
2.	Informacinio stendo įrengimo darbai	Vnt.	1		
3.	Informacinio stendo demontavimo darbai	Vnt.	1		
4.	Aiškinamasis stendas	Vnt.	1		
5.	Aiškinamojo stendo įrengimo darbai	Vnt.	1		
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:					18.713.371,96
PVM tarifas (%)			21	PVM suma, EUR:	3.929.808,11
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:					22.643.180,07

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą

**Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Rangovo įkainuotuose darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti Rangovo įkainiai ir kainos turi apimti visą

***Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, išvardintus Sąnaudų žiniaraščiuose, bei aprašytus šiuose pirkimo dokumentuose bei

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybes.

* Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiektėjus:

Eil.Nr.	Subtiektėjo (subrangovo) pavadinimas	Subtiektėjui perduodamų įsipareigojimų vertė proc.
1.	UAB "Žilinskis ir CO"	
2.	UAB "Plungės lagūna"	
3.	AB "Utenos melioracija"	
4.	UAB "Inti"	
5.	UAB "Instita"	
6.	UAB "Telekonta"	
7.	UAB "Vilnius hidroprojekta"	
8.	UAB "SDG"	

*Pildyti tuomet, jei pagrindinės pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiektėjai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis	
2.	Pasiūlymo priedas	
3.	Igaliojimai	
4.	3.1.1.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
5.	3.1.2.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
6.	3.1.3.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
7.	3.1.4.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
8.	3.1.5.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
9.	3.4.1.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
10.	3.4.2.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
11.	3.4.3.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
12.	3.4.4.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
13.	3.4.5.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
14.	3.4.6.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
15.	3.4.7.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
16.	3.4.8.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
17.	3.4.9.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	
18.	Subtiektėjų dokumentai	

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Jungtinės veiklos sutartis	Prisegti dokumentai
2.	Igaliojimai	Prisegti dokumentai
3.	3.1.1.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
4.	3.1.2.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
5.	3.1.3.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
6.	3.1.4.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
7.	3.1.5.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
8.	3.4.1.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
9.	3.4.2.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
10.	3.4.3.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
11.	3.4.4.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
12.	3.4.5.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
13.	3.4.6.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
14.	3.4.7.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
15.	3.4.8.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
16.	3.4.9.Minimalius kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai	Prisegti dokumentai
17.	Subtiektėjų dokumentai	Prisegti dokumentai

Pastabos:

- Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
- Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama**

Valdybos narys: Igors Šihmans _____