

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Kuršėnų regioninis padalinys

Statiny Vietinės reikšmės (miško) kelias: Gruzdžių g-ja kv. 39 skl. 27 - kv. 27 skl. 29; Ilgis - 1,25 km; plotis - 3,5 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	8750.0	0.03	262.5	x
2	MN6P-0503	Vandens pralaidos iš 0,40 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	m	9.0	88.86	799.74	x
3	MN7-3	Griovių suformavimas vienakaušiais ekskavatoriais, kai sluoksnio storis iki 0,6 m	m	50.0	3.39	169.5	x
4	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=9 cm)	m3	453.0	19.27	8729.31	20.0
5	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	453.0	0.85	385.05	x
Skyriuje						10346.1	
žiniaraštyje						10346.1	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2172.69	
Iš viso žiniaraštyje						12518.79	

Sudarė :

/Pavardė/