

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė: k kursenų regioninis padalinys

Statiny: Vietinės reikšmės (miško) kelias: Šiaulių g-ja kv. 4 skl. 26 - kv. 7 skl. 17, Meškuičių kv. 190 skl. 17 - kv187, skl 11;

Ilgis -2,89 km; plotis - 3,5 m

Žiniaraštis: 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	17340.0	0.03	520.2	x
2	MN6P-0503	Vandens pralaidos iš 0,40 m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	m	12.0	88.86	1066.32	x
3	MN7-3	Griovių suformavimas vienakaušiais ekskavatoriais, kai sluoksnio storis iki 0,6 m	m	10.0	3.39	33.9	x
4	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,6 m	m	17.0	5.6	95.2	x
5	MN5-28	žiede apsisukimo įrengimas kelio plotis 5,5 m pločio, 60 metrų ilgio	m3	33.0	42.2	1392.6	x
6	MN5-28	Trupinto betono sluoksnio fr. 0/32; 0/45 įrengimas (hmin = 15 cm)	m3	31.5	32.2	1014.3	x
7	MN5-28	Nuovažos įrengimas 10 m ilgio 3,5 pločio	m3	17.5	49.02	857.85	x
8	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=9 cm)	m3	1047.0	19.27	20175.69	20.0
9	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	1129.0	0.85	959.65	x
Skyriuje						26115.71	
žiniaraštyje						26115.71	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5484.3	
Iš viso žiniaraštyje						31600.01	

Sudarė :

/Pavardė/