

Statytojas/Užsakovas: **KLAIPĖDOS RAJONO SAV. ADMINISTRACIJOS
GARGŽDŲ SENIŪNIJA**

Projektuotojas: **UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"**
Kepėjų g.11A, LT-41293, Klaipėda,
įmonės kodas 141805727

Objekto Nr.: **KP- 2018-V9-10**

Projekto pavadinimas: **GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS
(unikalus KVR kodas 37462),
Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija
SUTVARKYMO PROJEKTAS**

Projekto rūšis: **SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS**

Statinio kategorija: **NESUDĖTINGAS I GR.**

UAB "Klaipėdos projektas" direktorius
PDV J. Tilvikas Nr. 3346

PV, Arch. A.Kinderienė, atestato Nr. A1572.....

Klaipėda
2019

1. DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys)

Eil. Nr	Pavadinimas	Žymėjimas	Lapo Nr.
1	2	3	4
	Tekstinė dalis		
1.	Dokumentų sudėties žiniaraštis		1
2.	Bendrieji statinio rodikliai		2
3.	Privalomųjų TP rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas TP, sąrašas.		2
4.	Bendras aiškinamasis raštas:		
4.1.	Bendrieji duomenys		3
4.2.	Pasato esamos būklės aprašymas		4-6
4.3.	Esamos padėties fotofiksacija		6-11
4.4.	Sprendiniai		12-14
5.	Orientacinis statybos darbų kiekių žiniaraštis		15-18
6.	Architektūrinės dalies techninės specifikacijos		19-25
7.	Atliktų techninio projekto suderinimų sąrašas		26
8.	Priedų sąrašas		26
10.	Priedai		27-42
	Grafinė dalis		
1.	Esama situacija. Sklypo planas m 1:500 Medžių taksacijos lentelė	SP - 1	43
2.	Sklypo planas. M 1:250 Sutvarkymo darbai	SP - 2	44
3.	Medžių taksacijos lentelė	SP - 3	45
4.	Sklypo planas m 1:250	SP - 4	46
5.	Atraminės sienutės su metaline tvora brėžiniai , m 1:10	SP - 5	47
6.	Atraminės sienutės su metaline tvora brėžiniai , m 1:10	SP - 6	48
7.	Šaligatvio plytelių perklojimo brėžinys M 1:20	SP - 7	49

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. ŽEMĖS SKLYPAS – kad. Nr. 5520/0012:28, konservacinės paskirties žemė, kultūros paveldo objektų žemės sklypas			
1.1. sklypo plotas	m ²	204	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
1.3. sklypo užstatymo tankis	%	-	
II. KITI STATINIAI			
2.1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai - atraminės sienelės	m	nuo 0,15 iki 0.80 m	I gr. Nesudėtingas statinys.

PV Asta Kinderienė
Atestato Nr. A 1572



3. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą
3. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ .
5. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, (Suvestinė redakcija nuo 2013-09-06).
6. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Kita

Žydų senųjų kapinių bei žudynių vietų ir kapų tvarkymo rekomendacijos

4. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

4.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Užsakovas: Klaipėdos raj. Sav. Administracijos Gargždų seniūnija
Žemaitės g. 10, Gargždai ; Įst. k. 188660911

Žemės sklypo valdytojas Klaipėdos rajono savivaldybė pagal sudarytą panaudos sutartį .

Projektuotojas: UAB "Klaipėdos projektas",
Kepėjų g.11A, LT-41297 , Klaipėda
įmonės kodas 141805727;
PV Asta Kinderienė , atestato Nr. A1572,
PDV NKPA Juozapas Tilvikas , atestato Nr. 3346.

Adresas Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždų m., Klaipėdos g.

Žemės sklypo kad. Nr. 5520/0012:28. Pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė, naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Pavadinimas Gargžų žydų žudynių ir užkasimo vieta.

Unikalus objekto kodas 37462

Statusas registrinis. **Objekto reikšmingumo lygmuo yra** nacionalinis. **Vertybė pagal sandarą** pavienis objektas.

Vertingųjų savybių pobūdis - istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **žydų palaikai, reljefas** (lygus; -; TRP Nr. 1; FF Nr. 1-6; 2013 m.);
5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - šioje vietoje 1941 m. birželio 24 d. nacistinės Vokietijos valdžios organizuotos ir Tilžės gestapo, Tilžės SD, Klaipėdos pasienio policijos komisariato, Klaipėdos apsaugos policijos, lietuvių policijos, baltaraiščių įvykdytos egzekucijos metu nužudytas ir užkastas 201 Gargždų miesto vyras žydas, jų tarpe keletas lietuvių komunistų.

Įregistruotų statinių nėra, tačiau yra įrengtas I gr. nesudėtingas inžinerinis statinys – atraminė sienutė, kurios aukštis yra nuo 0,15 cm iki 0,80 cm.

Numatomos statybos darbų rūšys: nauja statyba I gr. nesudėtingo statinio.


Atlikti tyrinėjimai: Topografinis planas atliktas "Kartografiniai projektai", 2018 m.

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 3	Lapų 26
---	-------------------------------	------------	------------

4.2. ESAMOS PADĖTIES APRAŠYMAS

Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vieta yra skverelyje, netoli Klaipėdos g., tarp Gargždų miesto autobusų stoties ir gyvenamojo kvartalo.

Ištrauka iš Klaipėdos rajono žemėlapio



1. *Žydų žudynių ir užkasimo vieta.*
2. *Gargždų miesto autobusų stotis.*
3. *Daugiabučiai gyvenamieji pastatai*
4. *Esama automobilių stovėjimo aikštelė.*


Gargždų žydų kape 1941 06 24 buvo sušaudyti 201 žydai (vyrai, tarp jų 1 moteris).

Holokausto aukų atminimo paminklas - rausvo granito paminklas su juodoje granito plokštėje, tiek lietuviškame tiek jidiš kalbomis išraižytu tekstu. Paminklo būklė yra labai gera. Rytų dalyje auga eglės, jų būklė prasta, dalis eglių pašalinta (nupjauta).

Nustatytos nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos, 200 m².


Informacija iš www.kpd.lt

Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus KVR kodas 37462 Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija sutvarkymo projektas



IKONOGRAFINĖ MEDŽIAGA iš www.kehilalinks.jewishgen.org

Originalus memorialas vyrų žudymo vietoje



Projektuotojas UAB" Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 5	Lapų 26
---	-------------------------------	------------	------------



Dabartinis memorialas buvo pristatytas 1989 m. Gruodžio 17 d.



2004 m. Fotofiksacija su metaline tvorele



. Fotofiksacijoje matoma nuardyta metalinė tvorelė

Ikono grafija iš <https://www.gedenkstaetten-uebersicht.de>

TVARKOMOS VIETOS APRAŠYMAS

Vieta pažymėta neįregistruota betonine atramine sienute. Betoninė tvorelė yra blogos būklės, ypač ryškiai rytų pusėje yra matomi įtrūkimai. Sienutė apsamanojusi, apsinešusi purvu, daugelyje vietų yra atskilę kraštai. Betoninė atraminė sienelė yra nuo 0.15 cm iki 0.80 cm aukščio. Iš senesnių fotofiksacijų matoma, kad ant jos buvo įrengta 0.30 cm aukščio metalinė tvorelė, kuri šiuo metu yra numontuota.

Rytų pusėje auga eglės, tačiau jos yra prastos būklės – išdžiūvusios. Keletą eglių yra nukirstos, likę kelmiai.

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 6	Lapų 26
---	-------------------------------	------------	------------

4.3. ESAMOS PADĖTIES FOTOFIKSACIJA

Fotofiksaciją atliko A.Kinderienė 2018 11



Vakarų pusės vaizdas (nuo autobusų stoties)



Vakarų pusės vaizdas (nuo autobusų stoties). Šalia auga kalnapušės.

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 7	Lapų 26
---	-------------------------------	------------	------------



Pietų pusės vaizdas



Pietryčių pusės vaizdas.



Atraminės sienelės rytų pusės vaizdas.



Atraminės sienelės rytų pusės vaizdas.



Rytų pusės vaizdas.



Atraminės sienelės rytų pusės vaizdas.



Vietos pietų pusės vaizdas.



Atraminės sienutės vakarų pusės vaizdas.



Atraminės sienutės rytų pusės vaizdas. Matomas buvusios tvorelės tvirtinimo elementas.

4.4. SRENDINIAI

BETONINĖS TVORELĖS TVARKYMAS IR METALINĖS ATSTATYMAS

Pagal Žydų senųjų kapinių bei žudynių vietų ir kapų tvarkymo rekomendacijas vieta yra paženklinta atramine betonine sienute. Iš ikonografinės medžiagos, matome, kad ant atraminės sienutės yra buvusi įrengta metalinė tvorelė 0.30 cm. aukščio. Todėl tikslinga atstatyti tvorelę. Klaipėdos žydų bendruomenė pritarė dėl aptvėrimo įrengimo pobūdžio.

Numatomi darbai - nuo betoninės atraminės sienutės viso ploto, kurios aukštis nuo 0.15 cm vakarų pusėje ir 0.80 cm rytų pusėje:

- purvo, samanų nuvalymas nuo aukšto slėgio aparatu, betoninio paviršiaus valymas cheminiu būdu, naudojant specialias priemones;
- nuo betoninio pagrindo pašalinamas pažeistas, silpnas betonas, stuksenant paviršius plaktuku ar plieniniu strypu surandamos (pagal būdingą garsą) tuštumos, atšokęs apsauginis sluoksnis pašalinamas. Paviršių impregnavimas specialiais skiediniais;
- betoninė atraminė sienute tvarkoma betono remontiniais skiediniais (Skiediniai turi būti atsparūs šalčiui).
- paviršių impregnavimas specialiais skiediniais.

Atstatoma 0.30 cm aukščio nauja metalinė tvorelė. Dažoma juoda spalva milteliu būdu. Tvirtinama inkaruojant į esamą betoninę atraminę sienutę. Žiūr. brėžinį. SA-5,6.

ŽELDYNAI

Rytų pusėje, už atraminės sienutės, pašalinamos esamos eglės ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų sodinimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“ nuo atraminės sienutės 3.00 m atstumu atsodinamos vienodo aukščio naujos paprastosios eglės. Eglės sodinamos kas 2 m. Eglė paprastoji (Picea abies) „CUPRESSINA“ - spygliuotis vertikaliai augančiomis šakelėmis ir tankia, siaura kolonine laja. Vidutinio augimo, Per 15 metų užauga iki 4 metrų aukščio ir apie 0,8 -1.00 metro pločio. Spygliai žali, trumpi. Dirva vidutinio derlingumo, normalaus drėgnumo. Augimo vieta: saulėta, pusiau pavėsis. Atsižvelgiant į žydų bendruomenės konfesinius kanonus, žydų senosiose kapinėse ar žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypuose medžiai ir krūmai pjaunami ar genimi nenaudojant technikos.

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 12	Lapų 26
---	-------------------------------	-------------	------------

STENDO ĮRENGIMAS

Prie tvarkomos vietos numatoma informacinio stendo įrengimo vieta. Informacinis stendas įrengiamas atskiromis lėšomis, informacinio stendo įrengimą organizuoja "Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras". Stendas turi būti projektuojamas vadovaujantis Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizainio sprendiniais ir derinamas atsikrai.

APLINKOS TVARKYMAS

Prie Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos pietinėje pusėje yra įrengtas pandusas . Likusi dalis šaligatvių plytelių dangos yra neremontuota. Numatoma nekeičiant šaligatvio parametrų , netvarkytą plotą perkloti naujomis šaligatvio plytelėmis 0.50 x 0.50 cm. Žiūr. brėžinį SP – 7.

INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Sutvarkius teritoriją pagerės vaizdas.

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI , APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO

Numatomi darbai nepažeis **vertingųjų savybių** : žemės ir jos paviršiaus elementai - **žydų palaikai, reljefas** nekeičiami. Darbai atliekami nenaudojant sunkios technikos.

PASTATO VERTINGOSIOS SAVYBĖS

7.1.3.4. Žemės ir jos paviršiaus elementai – žydų palaikai, reljefas ;

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius – šioje vietoje 1941 m. birželio 24 d. nacistinės Vokietijos valdžios organizuotos ir Tilžės gestapo, Tilžės SD, Klaipėdos pasienio policijos komisariato, Klaipėdos apsaugos policijos, lietuvių policijos, baltaraiščių įvykdytos egzekucijos metu nužudytas ir užkastas 201 Gargždų.

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APSAUGA pagal LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos Įstatymą

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Tvarkomieji statybos – remonto darbai atliekami pagal nustatytus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinąjį reglamentą) .

Remonto metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Aptiktoms vertingosioms savybėms atskleisti atliekami papildomi tyrimai. Remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.

Iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė .

Kultūros paveldo objekte atliekamų remonto darbų projekto vykdymo eigą ir kokybę kontroliuojantys valdytojas, Departamentas ir savivaldybės institucijos bei kituose įstatymuose nurodyti subjektai, nustatę, kad atliekant darbus buvo pažeisti paveldosaugos reikalavimai ar kad dėl projekto klaidų iškilo vertingųjų savybių praradimo ar sužalojimo grėsmė, apie tai privalo pranešti Departamentui. Departamentas privalo sustabdyti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes žalojančius ar joms grėsmę keliančius darbus. Toks

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 13	Lapų 26
---	-------------------------------	-------------	------------

sustabdytas galioja, kol bus pašalinti paveldosaugos reikalavimų pažeidimai, iškilusi grėsmė ar iki teismo sprendimo.

Teisė vykdyti su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusią veiklą reikalavimai

Atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą (išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus) ir paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi teisę šiame straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gavę nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatą (toliau – kvalifikacijos atestatas), ir neatestuoti jų pagalbininkai, vadovaujami atestuoto specialisto. Už atliekamus darbus atsako atestuotas specialistas.

Vadovauti ypatingojo ar neypatingojo statinio (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, projektavimui, tokio statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę Statybos įstatyme nustatyta tvarka atestuoti ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys architektai ir statybos inžinieriai.

Vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, atlikti tokio statinio projekto vykdymo priežiūrą turi teisę šio straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, šio įstatymo nustatyta tvarka įgiję teisę vadovauti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų projektavimui ar tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrai.

Vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio ekspertizei, tokio statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuoti architektai ir statybos inžinieriai.

URBANISTINIAI struktūrai neigiamos įtakos nebus.

UNIVERSALIAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS .

Šiaurės pusėje yra įrengtas pandusas pateikimui prie paminklo.

Keičiant šaligatvio ,dangą prieš lygio pasikeitimus , įrengiami išpėjamieji paviršiai.



INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ATSTOVŲ PROJEKTUI PATEIKTUS ĮVERTINTUS PASIŪLYMUS IR MOTYVAI DĖL NEĮVERTINTŲ PASIŪLYMŲ

2019 02 14 Gargždų seniūnijos patalpose įvyko projektinių pasiūlymų viešo svartymo susirinkimas. Suinteresuotas fizinis asmuo išreiškė pageidavimą, kad numatytas pašalinti medis būtų paliktas. Projektiniams pasiūlymams pritarta.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Vykdamat remonto darbus turi būti prižiūrima statybos aikštelė, keliai ir greta esančios gatvės ir šaligatviai. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje konteneriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.

Pareigos	Vardas, Pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
PV, arch.	Asta Kinderienė	A 1572 , 3497		2019
PDV NKPA	Juozapas Tilvikas	1907, 3346		2019

Projektuotojas UAB" Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 14	Lapų 26
---	-------------------------------	-------------	------------

5. ORIENTACINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	ŽELDYNAI			
1.1.	Eglių šalinimas	vnt	20	Medžio šalinimas nenaudojant technikos. Draudžiama rauti medžių ar krūmų kelmus.
1.2.	Paprastosios eglės (lot. (Picea abies) "CUPRESSINA")*	vnt	22	Reikalavimai spygliuočiams (išskyrus augančius krūmais, žemaūgių veislių, besidriekiančių formų): • šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 30–40 cm (sodinamiems su žemės gumulu); • eglės – ne žemesnės kaip 2 m.
1.3.	Duobių iškasimas eglių sodinimui iki 1m ³ (duobės matmenys 1,0x1,0x 1,0)	vnt	22	
1.4.	Iš duobių iškastos žemės kiekis	m ³	22	išvežti
1.5.	Naujos derlingos žemės kiekis sodinamiems medžiams	m ³	19.8	Įvertinimus šaknų žemės gumulas – ne mažesnis 40 cm
1.7.	Pasodintų medžių tvirtinimas kuolais (medžiui imant 3 kuolus)	vnt	66	
1.8.	Pasodintų sodinukų laistymas(20-50 L/vnt)pirmas 3 savaites			
1.9.	Apie esamą medį drenuojamo ploto (skaldos/žvyro mišinio įrengimas	m ²	1.0	
1.10	Vejos atsėjimas (Gargžų žydų žudynių ir užkasimo vietos) nenaudojant technikos	m ²	193	
2.	ESAMO GRANITINIO PAMINKLO BETONINIO PAMATO ATNAUJINIMAS/REMONTAS			
2.1.	Betoninio pamato remontas remontiniais skiediniais	m ²	2.0	Nebuvo galimybės pamatuoti pamato gylio. Priimama, kad gylis 1.00 m
3.	BETONINĖS ATRAMINĖS SIENUTĖS REMONTAS			
3.1.	Purvo , samanų nuvalymas nuo viso ploto aukšto slėgio aparatu.	m ²	171	
3.2.	Betoninio paviršiaus valymas cheminiu būdu, naudojant specialiomis priemonėmis viso ploto	m ²	171	

Nr.	Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.3.	Nuo betoninio pagrindo pašalinamas pažeistas, silpnas betonas, stuksenant paviršius plaktuku ar plieniniu strypu surandamos (pagal būdingą garsą) tuštumos, atšokęs apsauginis sluoksnis pašalinamas.	m ²	171	
3.4.	Betoninės tvoros su pamatu remontas : a) įtrūkimų pašalinimas, kai įtrūkio plotis apie 0.01 m, per visą sienelės storį 0.24 m , ilgis apie 1.20 m  b) įtrūkimų pašalinimas, kai įtrūkio plotis apie 0.01 m, per visą sienelės storį 0.24 m ,ilgis 0.8 m.  c) įtrūkimų pašalinimas, kai įtrūkio plotis apie 0.01 m, per visą sienelės storį 0.24 m ,ilgis 0.8 m. 	m³ m²	0.007 0.03	



Nr.	Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
3.5.	Viso paviršiaus tvarkymas remontiniais betono skeidiniais <i>Esamos padėties fotofiksacija</i> 	m ²	171	Cementinis, greitai stingstantis mišinys skirtas horizontaliam ir vertikaliam betono paviršiaus lyginimui, nuolydžių formavimui, ertmių ir duobių užtaisymui.
3.6.	Paviršių impregnavimas specialiais skiediniais	m ²	171	
4.	NAUJOS METALINĖS TVORELĖS MONTAVIMAS			
4.1.	Metalinės tvoros gamyba ir jos įtvirtinimas į esamą betoninę atraminę sienutę, h- 30 cm. - vertikalūs strypeliai: 20x20 mm cinkuotas vamzdis, dažytas juoda spalva - horizontalūs elementai: U formos lankstytas 40x40 mm cinkuotas profilis, dažytas juoda spalva.	m	94	Tvoros gamyba pagal piešinį, žiūr. SP -5,6
5.	ŠALIGATVIO PLYTELIŲ PERKLOJIMAS NAUJOMIS 50 X 50 cm PLYTELĖMIS			
5.1.	Esamų plytelių išardymas	m ²	238	
5.2.	Sluoksnio nuėimas, 30 cm	m ³	71.4	

Nr.	Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
5.3.	Naujų plytelių klojimas : a) šaligatvio plytelės 50x50x7 cm; b) smėlio - cemento (5%) mišinio sluoksnis - 0.03; c) dolomitinės frakcinės skaldos, skaldelės ir smėlio mišinys 0/45, ev2-80 mm/m ² - 0.15 ; d) apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, ev2 - 45 mm/m ² - 0.26; Tame tarpe: ŽN e) lygiagrečios juostelės 60cm pločio (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytos kas 40-60 mm), skirtos judėjimo kryptiai ar krypties pasikeitimui pažymėti f) apvalūs kauburėliai, 60 cm pločio (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirtos įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus	m ²	238	IŠLAIKANT ESAMAS PAKOPAS.
5.4.	Vejos bordiurai, 0.15 cm pločio	m	60.40	

Eil.Nr.	Medžio lietuviškas pavadinimas	Medžio lotyniškas pavadinimas	Augalo aukštis	Šviesomėgis	Dirvožemio tipas	Kiekis	Laja
1.	Paprastoji eglė	Picea abies "CUPRESSINA"	2 m	Šviesiamėgė, bet pakenčia ir lengvą šešėlį.	vidutinio derlingumo, rūgštokame dirvožemyje. silpnai rūgštus (pH 5-6)	22	Kūgiška, smailiaviršūnė

Visais atvejais sodmenys turi atitikti bent minimalius sodmenų kokybės reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro įsakymu (Nr. D1-983).

PASTABA: Darbų kiekiai numatyti apžiūros būdu, vizualiai įvertinus. Prieš pradėdant darbus būtina patikslinti kiekius.

Pareigos	Vardas, Pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
PV, arch.	Asta Kinderienė	A 1572 , 3497		2019
PDV NKPA	Juozapas Tilvikas	1907, 3346		2019

6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS

1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos apmokyti specialistai.
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką. Už darbų saugą atsako rangovas.
3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis priežiūrėtojas.
4. Rangos konkurso pasiūlymas turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio priežiūrėtojo ir konsultanto sutikimas.
5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.
6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, statybos zonoje turi būti atlikti šie paruošiamieji darbai:

- geodezinio nužymėjimo pagrindo sudarymas;
- naikinamu medžiu ir krūmų išskirtimas, sutvarkymas;
- statybiniu ir kitu atlieku iš statybvietės pašalinimas įsavartyną.

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšiu kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visu atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Prieš pradedant žemės darbus – išsikviesti tinklų savininkų techninius atstovus. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinu panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tu komunikacijų šeimininkams.

Atsižvelgiant į žydų bendruomenės konfesinius kanonus, žydų senosiose kapinėse ar žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypuose medžiai ir krūmai pjaunami ar genimi nenaudojant technikos, nupjauti medžiai, šakos ir žolė, iš šių teritorijų išnešami. Kategoriskai draudžiama rauti medžių ar krūmų kelmus.

TS 01. DANGŲ ĮRENGIMAS

Bendroji dalis

Dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai formuojami pagal esamą dangų paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumu, įvairių atliekų ir kitų defektų, tikslaus profilio.

TAIKYMO SRITIS

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus takų tiesyboje numatytiems darbams:

- apatinio atsparaus šalčiui pagrindo suformavimas;
- bazinio pagrindo įrengimas;
- bortų statyba;
- eksploatuojamos dangos tiesimas;
- darbų kokybės kontrolė.

GRINDINIO ĮRENGIMAS

Kelių ir takų įrengimui vadovautis STR 2.06.03:2001. Automobilių keliai, STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.

Gruntas

Gruntas po dangos konstrukcija turi būti sutankintas, tačiau ne per daug, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami ant išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, priklausomai nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas drenuojantis smėlio pasluoksnis.

Pagrindai

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 19	Lapų 26
---	-------------------------------	-------------	------------

Teisingai išklotos dangos plytelės viena su kita tampriai susijusios. Plyteles veikianti apkrova perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo kokybės. Nors tamprūs plytelių tarpusavio ryšiai apsaugo paklotą nuo irimo, tačiau galimos pagrindo deformacijos vis tiek turi poveikį dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 20 cm. storio sluoksnio pagrindo ir 3-5 cm pakloto. Pagrindai turi būti tinkamai sutankinti ir atitikti DAT KP-95 „Automobilių kelių tiesimo ir priėmimo taisyklės. Kelių pagrindai“ reikalavimus. Paklotą po plytelėmis reikia įrengti taip, kad prieš lyginant plytelės būtų pakilusios virš reikiamo aukščio maždaug 1 cm.

Danga

Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių (trinkelų) 3-5 cm. Pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. Trinkelų dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %.

ATSPARAUS ŠALČIUI PAGRINDO FORMAVIMAS

Prieš dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų ir tikslaus profilio, tolygi ir horizontali.

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma būtų tolygesnės. Medžiagų mišinys turi būti klojamas taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti $E_{v2} \geq 80 \text{ MN/m}^2$. Tankinant, medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgumo, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis.

Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas.

Leistini nukrypimai atsparaus šalčiui pagrindui

1. Šalčiui atsparaus sluoksnio aukščio nuokrypis $\leq 5,0 \text{ cm}$.
2. Matuojant lygumą plyšiai po 4 m. ilgio linioje $\leq 3,0 \text{ cm}$.
3. Takų skersinių nuolydžių nuokrypis nuo projektinių $\leq 0,5 \%$.
4. Takų pločių nuokrypis nuo projektinių $\leq 10,0 \text{ cm}$.
5. Deformacijos modulio reikšmė turi būti $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$.

SKALDOS PAGRINDO ĮRENGIMAS

Bazinis pagrindas įrengiamas iš dolomitinės frakcinės skaldos, skaldelės ir smėlio mišinio 0/45 granulometrinės sudėties. Reikalavimai pagrindo sluoksnių granulometrinei sudėčiai pagal R 34-01* (6 lentelę). Sluoksnio storis takams – 15 cm.

Bazinis pagrindas turi būti įrengtas taip, kad jo laikomoji galia ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų vienodesnės. Klojant sluoksnį skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgumo, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. Jeigu drėgnis mažesnis nei leidžiamas, sluoksnio medžiagos turi būti drėkinamos.

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą lovio briaunos sustiprinamos pastatant kelio arba vejos bortus.

Skaldos pagrindus galima rengti keliais sluoksniais, atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio storį, nuo kurio priklauso klojimo ir tankinimo mechanizmų panaudojimas.

Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti rangovas. Užsakovo pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolai bei kokybės pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6.

Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka užsakovas.

Leistini nukrypimai baziniam pagrindui

1. Projektinių aukščių nuokrypis nuo projektinių $\leq 0,5 \text{ cm}$.
2. Skersinių nuolydžių nuokrypis nuo projektinių $\leq 0,5 \%$.
3. Lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m linioje $\leq 2 \text{ cm}$.

4. Faktinio storio nuokrypis $\leq 15\%$ nominalaus sluoksnio storio.
5. Sluoksnio pločio nuokrypis nuo projektinio ≤ 10 cm.
6. Sutankinimo rodiklis $D_{pr} \geq 103\%$ (Bandant štampu arba dinaminio prietaisu).
7. Deformacijos modulis pėsčiųjų-dviračių takams $E_{v2} \geq 80$ MN/m²

PASLUOKSNIS PLYTELIŲ DANGAI.

Pasluoksniui po trinkelėmis naudojamos skaldos atsijos. Dalelių, mažesnių kaip 0.0063 mm, turi būti 2-5% mišinio masės. Paklotas įrengiamas taip, kad prieš lyginant trinkelės būtų pakilusios virš reikiamo aukščio apie 1 cm. Pasluosnis netankinamas, per jį negalima vaikščioti.

ŠALIGATVIŲ PLYTELIŲ DANGOS KLOJIMAS

Plytelės iš betono c30/35 turi būti nesuskilusios, be nuskilusių kampų. Siūlės tarp plytelių užpildomos sausu smėlio-cemento mišiniu.

Trinkelėlių techniniai duomenys:

- Stipris tempimui lenkiant $\geq 3,6$ MPa
- atsparumas šalčiui – $F = 250$
- vandens įgeriamumas - iki 6 %
- dilumas -iki 0,7 g/cm²
- spalva -pilka (natūrali betono).

Gatvės bortai būsimos dangos kraštuose pastatomi prieš įrengiant bazinį tako pagrindą.

Trinkelėlių klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas, kol užpildomas visas skirtas plotas. Trinkelės turi būti klojamos glaustai viena prie kitos. Jos klojamos taip, kaip parodyta brėžinyje arba jei nenurodyta trinkelės ilgąja briauna išilgai tako ašies.

Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti aukštesnis 5 mm, negu bortelis. Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant tiesia 5 m ilgio lenta, ir 5 mm matuojant 2 m ilgio tiesia lenta.

Paklojus, virš trinkelėlių reikia užbarstyti nuo 0 iki 1 mm skersmens smėlio granulėmis su cemento priedu ir šepetiu įtrinti tarp trinkelėlių taip, kad siūlės būtų kaip įmanoma labiau užpildytos. Trinkelėlių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės, sveriančios nuo 60 iki 100 kg pagalba.

TS – 02 . ŽELDINIŲ KIRTIMO IR ŠALINIMO DARBAI

Bendroji dalis

Nukirstų didelių medžių kamienai surenkami į specialų transportą ir išvežami. Krūmai, smulkūs medžiai ir šakos surenkami visame tvarkomame plote ir sumalami specialiu medienos smulkintuvu. Susmulkinta medžiaga sumašoma su juodžemiu ir gali būti naudojama šlaitų tvirtinimui. Nemaišant su juodžemiu gali būti naudojama kaip mulčo medžiaga naujai sodinamiems medžiams teritorijoje.

Atsižvelgiant į žydų bendruomenės konfesinius kanonus, žydų senosiose kapiėse ar žydų žudynių vietos ir kapo/ų sklypuose medžiai ir krūmai pjaunami ar genimi nenaudojant technikos, nupjauti medžiai, šakos ir žolė, iš šių teritorijų išnešami. Kategoriskai draudžiama rauti medžių ar krūmų kelmus.

TS – 03 ŽELDINIŲ SODINIMO DARBAI

Medžių sodinimas

Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami: su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių. Konteineriuose išauginti medžiai ir krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasari ir rudenį). Sodinant kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio pakuotes.

Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio dirvožemyje – lapų (žolių) komposto arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su augaline paviršinio dirvožemio

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 21	Lapų 26
---	-------------------------------	-------------	------------

sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3. Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkamas ir sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį.

Visi sodmenys, į paruoštas duobes sodinami taip: duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m; ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies kaklelis būtų 3–5 cm aukščiau žemės paviršiaus;

Pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma (20–50 l vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.

Beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas iki žemės paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto vamzdžio galiuką. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje. Po to žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė). Prireikus transformuoti žemės paviršių (pažeminti arba paaukštinti), jis žeminamas arba aukštinamas ne daugiau kaip 30 cm. Žeminamas arba aukštinamas žemės paviršius negali būti arčiau lajos projekcijos išorinės linijos.

Pasodintų medžių kamienas aprišamas, prieš tai patikrinus, ar jame nėra žaizdų, ligų ir kenkėjų pažeidimų. Juos radus – gydoma ir tik po to aprišama. Aprišama vyniojant tankaus audinio, specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba šiam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad negadintų estetinio vaizdo) juosta. Aprišimas pašalinamas antrosios žiemos po sodinimo pabaigoje.

Pasodinti medžiai, siekiant jus apsaugoti nuo vėjo sukeltos šaknų vibracijos, tvirtinami:

- prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną tam tikslui gaminamais guminiiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su atitolinimo fiksatoriais. Dažniausiai rišama prie 2 kuolų. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančių vėjų pusėje (Lietuvoje – pietvakarių), kai 3 kuolai – juos galima kiek daugiau atitolinti nuo medžio kamieno; pasodinti vejose (vietose, kur nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 lynais. Prie stiebo jie tvirtinami ne mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. Lynai ištempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su stiebu sudarytų 45° kampą. Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš medienos ar plastmasės juostelių, sujungtų lanksčiomis jungtimis) gaubtu.

Vejos įrengimas

Sodinant medžius ir krūmus būtina vadovautis LR Vyriausybės nutarimu Nr.1640 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ ir STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos", LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-717 patvirtintomis „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“, LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-674 patvirtintais „Sodmenų kokybės reikalavimai“.

Maži plotai išlyginami naudojant medinį tašą. Nesuslūgusias (iškasinėtas) sklypo vietas reikia suspausti atskirai, sutankinant gruntą. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2–3 cm gyliu ir po to išlyginama.

Vejoms skirtuose žemės plotuose būtina suformuoti 0,5–0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti.

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2–3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus.

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Esant pakankamai drėgmės ar turint įrengtą laistymo sistemą, žolių sėklas galima sėti visą vegetacijos laikotarpį. Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites).

Paprastosios paskirties (kraštovaizdžio) vejose sėjos norma – 10–15 g/m². Sėjami tokie žolių mišiniai:

- vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų šakniastiebinų eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 15 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.;

- lengvuose, mažai derlinguose ir erodijuojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinų eraičinų – 20 proc., nendrinų eraičinų – 10 proc., pievinės miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.;

- sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičių – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičių – 10 proc., raudonųjų šakniastiebinų eraičių – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios smilgos – 5 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos.

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka:

1. dirva suvuluojama arba suspaudžiama;
2. mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą);
4. siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe;
5. pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičių – 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinų eraičių – 1,5–2,0 cm gyliu;
6. įterptos sėklos privaluojamos;
7. prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti.

Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką skleidžiančiais purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį.

TS-04. NRODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI

ŽELDINIŲ PRIEŽIURA

Žemės savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prižiūrėti medžius, krumus, vejas, o vasara, jei sausa, juos laistyti, saugoti nuo sužalojimo, gydyti nuo kenkėjų ir žaizdų.

Saugotinus medžius ir krumus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus leidimą miesto savivaldybės administracijos. Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, suderintą su valstybiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi. Už tinkamą želdinių priežiūrą atsako valstybinės ir nuomojamos žemės valdytojai.

APLINKOTVARKOS ELEMENTŲ PRIEŽIURA

Aplinkos tvarkymo elementai turi būti prižiurimi pagal juos patiekusiu gamintoju rekomendacijas.

Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti nuvalomi nuo teršalų ir apsamojimo, iš jų tarpu pašalinama žolė.

TS – 05 BETONINIŲ PAVIRŠIŲ REMONTAS

Betoninių paviršių remontas bendruoju atveju susideda iš šių operacijų:

1. silpno betono sluoksnio paruošimo, gruntavimo;
2. geometrinių matmenų ir formos atnaujinimo;
3. išlyginimo ir glaistymo, apdailos;
4. padengimo dekoratyvine ir apsaugine danga arba hidrofovizavimu. Atrenkami dažai turi turėti antikarbonizacinių savybių.

Pirmiausia nuo paviršių reikia nuvalyti purvą ir dulkes, cemento pieną, pašalinti pažeistą, silpną betoną, stuksenant paviršius plaktuku ar plieniniu strypu surandamos (pagal būdingą garsą) tuštumos, porėtos ir atšokusio betono zonos, kurios dažnai atsiranda betone rūdijant armatūros strypams, atšokęs apsauginis sluoksnis pašalinamas.

Betono paviršiams valyti taikomos įvairios technologijos, kurios mažiausiai pažeistų likusį betoną.

Betoniniai paviršiai valomi:

- 51.1. mechaniniu būdu;
- 51.2. kirstukais;
- 51.3. vieliniais šepčiais;
- 51.4. pneumatiniiais ar elektriniais plaktais;
- 51.5. šlifavimo ar pjovimo diskais;
- 51.6. vandens srove;
- 51.7. smėlio srove;
- 51.8. hidromechaniniu būdu (sudėtine vandens ir smėlio srove).

Mechaninis būdas yra patikimiausias, dažniausiai taikomas, tačiau jis nėra labai našus ir taikomas atliekant nedidelės apimties restauravimo darbus. Mechaniškai valant betoną lieka nematomų betono

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 23	Lapų 26
---	-------------------------------	-------------	------------

pažaidų, kurios gali sumažinti seno ar naujo betono sluoksnių sankibą.

Kai kada dangos valomos stipria (iki 2000 atmosferų) vandens srove, kuri gerai pašalina purų betono sluoksnį tuo pačiu ir nuvalo armatūrą.

Plieninės armatūros strypai ir įdėtinės detalės valomos iki blizgesio, geriausiai plieną valo smėlio srovė.

Paruoštas remontuoti betono paviršius turi būti švarus, sausas pakankamai stiprus, gniuždomasis stipris nemažiau kaip 15 MPa, tempimo 1,5 MPa, su paviršiuje aiškiai atidengtu stambiu užpildu. Betoną nuo armatūros strypų reikia pašalinti ne mažiau kaip 50 mm nuo surūdijusio ruožo.

Paruoštam konstrukcijos paviršiui atnaujinti bei užtikrinti gerą konstrukcijos ir naujų sluoksnių sankibą, taikomos įvairios remonto technologijos ir medžiagos.

Sankibai tarp sluoksnių užtikrinti paruoštas betoninės konstrukcijos paviršius ir armatūra remonto zonoje gruntuojami. Paviršiai remontuojami cementiniais ar polimercementiniais skiediniais ir betonais, gruntuojami polimercementiniais, polimeriniais ir epoksidiniais klijais. Jie patikimai suklijuoja seną ir naują betoną, sudaro užtvarytą agresyviems komponentams, vandeniui, deguoniui, chloro jonams prasiskverbti ir sukuria betono apsaugą. Išlyginamasis betoninis sluoksnis klojamas, kai gruntas tik pradeda kietėti, šviežias ant šviežio, būdu. Gruntas neturi būti sukietėjęs, nes priešingu atveju netenka adhezinių savybių.

Remontuojami betono sluoksniai skirstomi:

58.1. glaistus (2 – 5 mm storio);

58.2. skiedinius (5 – 20 mm);

58.3. betonus (daugiau kaip 20 – 30 mm).

Stambiausios užpildo dalelės turi būti nedidesnės kaip vienas trečdalis sluoksnio storio. Kietėjančias polimerines medžiagas reikia apsaugoti nuo vandens kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. Baigus remontuoti sluoksniai dažomi arba hidrofobizuojami.

Betono paviršiams remontuoti medžiagos yra parenkamos, laikantis gamintojo rekomendacijų, dirbant laikytis darbo saugos reikalavimų.

Priemonės betoninių paviršių restauravimui

GREIT KIETĖJANTIS, DVIEJŲ KOMPONENTŲ SINTETINIS SKIEDINYS AKRILATO PAGRINDU

Gaminio savybės:

Neturi tirpiklių

Sukietėjęs reparoksidas yra fiziologiškai patikimas

Didelis pradinis ir galutinis stiprumas

Galimas ankstyvas apkrovimas

Didelis atsparumas dilimui

Nepralaidus vandeniui

Atsparus senėjimui, oro sąlygoms ir šalčiui

Taip pat apdorojamas esant minusinei temperatūrai

Panaudojimo sritys:

Kampų pataisymų ir briaunų pataisymui surenkamose betono konstrukcijose

Betono sėdimo ir skaldos lizdų apdorojimui

Laiptų pakopų, įrėžimų kraštų, peronų priekinių kraštų pataisymui

Įtvirtinimui išplėstų transportavimo įvorių surenkamose betono konstrukcijoje

Sintetinių besiūlių grindų gamybai

Inkaravimo skylių užpildymui

Betoninių pagrindų remonto darbams

Apdorojimas

Pagrindo apdorojimas.

Cementinės rišamosios medžiagos pagrindas turi būti laikomas mažiausiai 14 dienų, sausas ir negali turėti sukibimui trukdančių medžiagų (pvz. tepalų, dulkių, laisvų dalelių ir t.t.). Esant minusinei temperatūrai pagrindą reikia atitirpinti propano liepsna ir išdžiovinti.

Projektuotojas UAB "Klaipėdos projektas"	Objekto Nr. KP-2018 –V9-10	Lapas 24	Lapų 26
---	-------------------------------	-------------	------------

Sugeriančius paviršius reikia padengti MC-DUR 3502 ir dengti reparoksidu.

Dengiant metalo paviršių būtina atkreipti dėmesį į Colusal VS technines charakteristikas.

Sumaišymas.

Du tarp savęs suderintus miltelių ir skystą komponentus reikia lėtai besisukančiu maišytuvu išmaišyti iki homogeninės, neturinčios gumulų masės.

Į Reparoksidą pridedamo skysto elemento kiekis gali būti keičiamas pagal norimą gauti apdorojamo skiedinio konsistenciją (žr. techn. duomenis)



Padengimas.

Priklausomai nuo panaudojimo tikslo, reparoksidą galima apdoroti mentele, glaistikliu, siūlių glaistytuvu ir t.t. Apdorojimo laikas, esant aplinkos temperatūrai +20°C, yra apie 10 min. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė pailgina skiedinio apdorojimo ir kietėjimo laiką. Po 30 min. galima reparoksidą šlifuoti

Turint reaktyviam tirpalui žemą virimo temperatūrą, susidaro padidintas garų slėgis. Dėl to uždaroje patalpose reikia pasirūpinti gera ventiliacija. Be to negalima arti darbo vietos laikyti jokių užsidegimo šaltinių. Reikia laikytis saugumo nurodymų dirbant su pavojingomis užsidegimo požįriu medžiagomis. Naudojant reparoksidą žemos temperatūros šaldymo patalpose reikia ypatingo kruopštumo. Ten esantys maisto produktai privalo būti užsandarinti. Esant ypatingiems panaudojimo atvejams, mes rekomenduojame prieš darbo pradžią iškviesti mūsų techniką.

TS – 06. METANĖS TVOROS charakteristikos

- vertikalūs strypeliai: 20x20 mm cinkuotas vamzdis, dažytas juoda spalva
- horizontalūs elementai: U formos lankstytas 40x40 mm cinkuotas profilis, dažytas juoda spalva.
- cinko ir miltelinių dažų padengimas atitinka ISO standartus;
- vertikalūs strypeliai komplektuojami kartu su plastikiniais kamšteliais

Pareigos	Vardas, Pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data
PV, arch.	Asta Kinderienė	A 1572 , 3497		2019
PDV NKPA	Juozapas Tilvikas	1907, 3346		2019

7. ATLIKTŲ TECHNINIO PROJEKTO SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Proje kto dalis	Suderinimo turinys	Data	Pastabos
1.	SSP	Klaipėdos žydų bendruomenės pritarimas	2019 02 20	Priedai, psl. 41
2.	SSP	Pritarimas sprendiniams (projektinius sprendinių derinimas)	2019 03 26	Priedai, psl. 42

8. PRIEDŲ SĄRAŠAS

(pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 8 priedas, II sk., 5.6.p.)

Eil. Nr	Pavadinimas	Lapų skaičius	Lapo Nr.
1.	Projektavimo užduotis (Techninė užduotis)	3	27-29
2.	Klaipėdos rajono sav. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl įgaliojimo Gargždų seniūnijos seniūnui	1	30
3.	Elektroninio dokumento metaduomenys	1	31
4.	Klaipėdos rajono sav. Administracijos išduoti specialieji architektūriniai reikalavimai	2	32-33
5.	KPD prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai	2	34-35
6.	Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, pritarimas projektiniams pasiūlymams	1	36
7.	Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal techninio projekto sudedamąsias dalis.	1	37

KITI DOKUMENTAI

Eil. Nr	Pavadinimas	Lapų skaičius	Lapo Nr.
8	Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas	2	38-39
9	Projekto vadovo įsakymas, 2018 10 30, Nr. 18/02/01 PV	1	40
10	Klaipėdos žydų bendruomenės pritarimas	1	41
11	Pritarimas sprendiniams (projektinius sprendinių derinimas)	1	42
12	Projekto tvirtinimas – statytojo pritarimas parengtam projektui	1	

TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Gargždų seniūnijos seniūnas

Saulius Bakšinskis

2018-10-16

GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS (unikalus kodas KVR 37462),
KLAIPĖDOS G., GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN. SUTVARKYMO PROJEKTO PARENGIMO
IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnija, Įstaigos kodas 188660911 Žemaitės g. 10, Gargždai, tel. 8 46 466222 Kontaktinis asmuo: Justinas Donauskas Tel. 8 618 04022 El. paštas: justinas.donauskas@klaipedos-r.lt
2. PROJEKTO PAVADINIMAS	Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus kodai KVR 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. sutvarkymo projektas
3. ADRESAS	Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen.
4. INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ	Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vieta yra įrašyti į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 37462). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2016-05-02 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr.KPD-KP-52/1 patikslino vertybės duomenis, nustatė vertingąsias savybes bei nacionalinį reikšmingumą lygmenį.
5. ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS	0,0204 ha
6. ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NR.	5520/0012:28
7. ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTIS	Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DUOMENYS

8. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS:	
8.1. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:	Parengti Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus kodai KVR 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. sutvarkymo projektą.

	Projektavimo paslaugų apimtys: 1. Paminklo betoninio pagrindo atnaujinimas; 2. G/b sienelės atnaujinimas; 2. Teritorijos aptvėrimas metaline tvorele; 3. Aplinkos (želdynų) sutvarkymas; 4. Informacinio stendo įrengimas.
8.2. KITI REIKALAVIMAI	- Paslaugos teikėjas (Projektuotojas) užsako ir jei reikia apmoka visų Projektui parengti reikalingų topografinių nuotraukų, suderinimo ir registracijos atitinkamose institucijose paslaugas; - Paslaugos teikėjas (Projektuotojas) pagal poreikį parengia prašymus reikalingoms sąlygoms gauti; - projekto sprendiniais turi būti išsaugomas kultūros paveldo objekto autentiškumas ir nustatytos vertingosios savybės; - paslaugos Teikėjas (Projektuotojas) privalo ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus projekto trūkumus pagal INFO statyboje ir Užsakovo pateiktas pastabas; -
9. STATINIO PROJEKTE TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI	Rengiant projektą vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Statybos įstatymais, Paveldo tvarkybos reglamentais (PTR), Statybos techniniais reglamentais (STR), Žydų senųjų kapinių bei žydų žudynių vietų ir kapų tvarkymo rekomendacijomis (http://www.kpd.lt/zydu-senuju-kapiniu-bei-zudyniu-vietu-ir-kapu-tvarkymo-rekomendacijos/) bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimais.
10. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TRUKMĖ	Bendra sutarties trukmė – 3 mėn.; Projektavimo darbų atlikimui: 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Projekto vykdymo priežiūra - iki statybos darbų vykdymo pabaigos, kuri numatoma 2019 metais.
11. PASLAUGŲ TEIKĖJUI PATEIKIAMAI DOKUMENTAI	1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; 2. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla
12. KITI DERINIMAI, PROJEKTO EKSPERTIZĖ, STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS	Projekto sprendiniai pasiūlymų lygmenyje derinami su Statytoju (Užsakovu), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene; Projektas turi būti pateiktas bendrajai ir paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti. Bendrąją ekspertizę užsako ir už ją apmoka Statytojas (Užsakovas). Projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę užsako ir už ją apmoka Teikėjas (Projektuotojas). Paslaugos teikėjas (Projektuotojas) privalo pagal ekspertizių pateiktas pastabas pataisyti projektą savo lėšomis. Paslaugos teikėjas (Projektuotojas) privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą.
13. PROJEKTO ĮFORMINIMO, KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI	Iki projekto ekspertizės Projektuotojas pateikia Statytojui 1 egzempliorių techninės dokumentacijos popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma. Projektas turi būti įformintas pagal projektui keliamus teisinius reikalavimus. Visi komplektai turi būti spalvoti, lengvai įskaitomi,

	vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogų vartoti, lapai neplyštų, neišsisegtų. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui projekto 4 egzempliorius popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma (PDF formatu).
14. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYVKDYMO PRIEŽIŪRAI	Projekto rengėjas privalo atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.00:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir apimti kontrolę, kuri užtikrintų projektinių sprendinių įgyvendinimą objekte.

PARENGĖ:

Gargždų seniūnijos
seniūno pavaduotojas



Justinas Donauskas

SUDERINTA:

Kultūros skyriaus vedėjas



Gintautas Bareikis

Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja



Sonata Šmatauskienė



**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJIMO GARGŽDŲ SENIŪNIJOS SENIŪNUI**

2019 m. sausio 22 d. Nr. AV-123

Gargždai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

į g a l i o j u Gargždų seniūnijos seniūną Saulių Bakšinskį atlikti statytojo (užsakovo) pareigas organizuojant ir įgyvendinant Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37462, žemės sklypo kad. Nr. 5520/0012:28), Klaipėdos g., Gargždų m., Klaipėdos r., sutvarkymo darbus.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius



Sigitas Karbauskas

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys

Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai

Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai

Turinio rinkmena

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf

Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Pridedami dokumentai

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D190304094438490.adoc

Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D190301103534780.adoc

Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

Pasirašomieji metaduomenys

Sukūrimo data: Nėra

Autoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 188773688

Pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Adresas: Gargždai, Klaipėdos g. 2

Ribojimai

Nėra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2019-03-04

Dokumento registracijos Nr.: SRD-34-190304-00043

Dokumentą užregistravęs darbuotojas: JELENA MAKAVECKIENĖ; Vyresnioji specialistė JELENA MAKAVECKIENĖ; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188773688

Gauto dokumento metaduomenys

Nėra

Parašai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-03-04

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: JELENA MAKAVECKIENĖ; Vyresnioji specialistė JELENA MAKAVECKIENĖ; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-03-04

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: JELENA MAKAVECKIENĖ; Vyresnioji specialistė JELENA MAKAVECKIENĖ; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Nepasirašomieji metaduomenys

Nėra

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Klaipėdos rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnija, 188660911, Gargždai, Žemaitės g. 10

Ryšio duomenys

El. paštas justinas.donauskas@klaipedos-r.lt tel. Nėra mob. tel. 861804022 faks. Nėra

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus KVR kodas 37462 Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija sutvarkymo projektas

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5520/0012:28

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Gargždai

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vieta(37462)

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Taip, Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vieta(37462)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2019-02-21).

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2019-02-21).

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2019-02-21).

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2019-02-21).

6. Užstatymo tipas Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2019-02-21).

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2019-02-21).

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Vadovautis projektiniais pasiūlymais (pritarta 2019-02-21).

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenė informuota. Susirinkimas įvyko 2019-02-14.

12. Kiti reikalavimai Nėra

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU _____
(parašas)

(pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

_____ m. _____ d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI (LAIKINASIS APSAUGOS REGLAMENTAS)

_____ m. _____ d. Nr.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys
(teritorinio padalinio pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus KVR kodas 37462 Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija sutvarkymo projektas

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnija, 188660911, Gargždai, Žemaitės g. 10, 861804022

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr., statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Gargždai, 5520/0012:28, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vieta, 37462

Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vieta, 37462

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

1. Vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. (ši straipsnį cituoti projekto tekstinėje ir grafinėje dalyse), 23 str. 231 str.; 2) Kultūros vertybių registru (<http://kvr.kpd.lt/heritage/>), Nepažeisti registruotos kultūros vertybės apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių, atitinkamus sprendinius nurodant projekto sudėtyje; 3. Atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d. nuostatas, „[...] Iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ir kultūros ministrų nustatytais atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą. [...]“ 4. Projekto sudėtyje būtina pateikti žydų bendruomenės pritarimą numatomiems sprendiniams. Pateiktiems projekciniams pasiūlymams pastabų neturime.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Laikinąjį apsaugos reglamentą (specialiuosius paveldosaugos reikalavimus) parengė:

Vardas, pavardė

parašas

pareigų pavadinimas

A.V.

Elektroninės
paslaugosSavavališkos
statybosApskaita ir
dokumentaiBendroji
informacija

Pranešimai

Elektroninės paslaugos / Prašymai / pranešimai / Pateiktų prašymų būsenos /

Prašymai / pranešimai

- Sukurti naują prašymą / pranešimą
- Mano prašymai
- Mano deklaracijos
- Mano prašymai ištaisyti klaidas dokumentuose
- Pateiktų prašymų būsenos**

Mano statybos

Veiklos vertinimai

Profilis

Neapmokėti dokumentai

Mano užsakymai

Žinutės

Vidinių naudotojų sritis

Prašymo / pranešimo būsenos

Brėžinys

Registracijos numeris: PSP-100-190220-00415

Registracijos data: 2019-02-20

Tipas: Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams

Projekto pavadinimas: Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus KVR kodas 37462 Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija sutvarkymo projekto projektiniai pasiūlymai.

Nagrinėjantis asmuo:

Skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius

Pastabos:

Būsenos:

Būsena	Data	Naudotojas
Pasiūlymams pritarta	2019-02-21 09:27	Skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius
Priimtas	2019-02-21 09:27	Skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius
Tikrinamas	2019-02-21 09:23	Skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius
Užregistruotas	2019-02-20 16:33	Išorinė sistema
Ivestas į sistemą	2019-02-20 16:33	Išorinė sistema

Atgal į paiešką

Objekto N.r(Byla)
KP- 2018-V9-10

Projekto pavadinimas:

**GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS
(unikalus KVR kodas 37462),
Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija
SUTVARKYMO PROJEKTAS**

**LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS
PAGAL APRAŠO SUDEDAMĄSIAS DALIS**

Eil. Nr	Žymuo	BYLOS Pavadinimas	Projektuotojas	Licencijuotos projektavimo programinės įrangos
1.	SSP	Supaprastintas statybos projektas (Sutvarkymo projektas)	UAB "Klaipėdos projektas"	Microsoft word AutoCad 2010 LT

Atestato Nr. A 1572
Statinio projekto vadovas



Asta Kinderienė



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1572

Asta Kinderienė

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė**
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius
kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje
(išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovė
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai
Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

Lietuvos architektų rūmų l.e.p. pirmininkas



Linus Tuleikis

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2013 m. birželio mėn. 13 d. posėdžio protokolas Nr. 79
2018 m. birželio mėn. 19 d. posėdžio protokolas Nr. 141
2018 m. liepos mėn. 25 d. posėdžio protokolas Nr. 143



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2015-06-25 Nr. 3346
(data)

JUOZAPAS TILVIKAS

A. k. _____

*VEIKLOS RŪŠIS - TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ ARDOMŲJŲ TYRIMŲ VYKDYMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS NATŪRINIAI TYRIMAI;
ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI;
TREČIA KAT.*

*VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAI;
TREČIA KAT.*

*VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS,
SPECIALIZACIJA: TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ,
TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ,
EKSPERTIZĖS SPECIALISTO KAT.*

Atestatas galioja iki 2020-06-25
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



(parašas)

Diana Varnaitė
(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičienė
(vardas ir pavardė)

UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2018-10-30 Nr. 18/05/01 PV
Klaipėda



Architektę Astą Kinderienę (atestatas Nr A 1572) skiriu projekto vadove objekte:
„Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (u.k. 37462) Klaipėdos g., Gargždų m.,
Gargždų sen., sutvarkymo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ “

Direktorius


Juozapas Tilvikas

Susipažinau: A. Kinderienė





Vakarų pusės vaizdas



Prie klevo 1.0 Ø plotas užpildomas skaldos ir žvyro mišiniu



Šiaurės pusės vaizdas



Vakarų pusės vaizdas. Atminimo paminklas.



ŠR pusės vaizdas.



Eglė paprastoji (Picea abies) 'CUPRESSINA'

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Esamos sklypo ribos (kadastriniai matavimai)
	Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vieta
	Esama veja
	Esamos šaligatvio plytelės 50 x 50 cm
	Esamas medis - klevas
	Esamos kalnapušės
	Šalinami spygliuočiai medžiai - eglės
	Naujų visžalių spygliuočių medžių eilė (pvz. Eglė paprastoji (Picea abies) 'CUPRESSINA')
	Perklojamos naujos šaligatvio plytelės 50 x 50 cm

MEDŽIŲ TAKSACIJOS LENTELĖ ŽIŪR. BR.SP-0.

0	2018	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŠASTYS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360	GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS (unikalus KVR kodas 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. SUTVARKYMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A1572, 3497	PV,archit. A.Kinderienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
3346	PDV KVR J.Tilvikas	SKLYPO PLANAS M 1:250			0
LT	STATYTOJAS: Klaipėdos raj. sav. administracijos Garždų seniūnija	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		KP - 2018- V9 - 10		TP	SP-1
				1	1

UAB "Klaipėdos projektas",
Kepėjų g.11A, LT-41297, Klaipėda
tel. 8 46 311460; įmonės kodas 141805727;


Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Gargždų seniūnija

PRITARIMAS SPRENDINIAMS
(projektinius sprendinių derinimas)
2019 03 25

Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo p. 2.7. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnija, atstovaujama seniūno S. Bakšinskio derina UAB "Klaipėdos projektas" paregtus "Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus kodas KVR 37462) Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen., sutvarkymo projekto " sprendinius.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Gargždų seniūnija,
atstovaujama seniūno S. Bakšinskio
A.V

Gargždų seniūnas
Saulius Bakšinskis
(parašas)



GRAFINÉ DALIS

ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA



Medis nr. 21 pasviręs į atraminės betoninės sienutės pusę .
Ir šaligatvio vaizdas.



Medis nr. 21 pasviręs į atraminės betoninės sienutės pusę .
Ir šaligatvio vaizdas.




Šaligatvio vaizdas.



Įrengtas ŽN pandusas ir suremontuoti laiptai.



Kalnapušių vaizdas.



ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA



Vakarų pusės vaizdas. Atminimo paminklas.



Rytų pusės vaizdas.Eglių vaizdas.



Pietų pusės vaizdas.Eglių vaizdas.



Šiaurės pusės vaizdas.


MEDŽIŲ TAKSACIJOS LENTELĖ

Žymėjimas braižinyje SP-02.	MEDŽIO RŪŠIS	SKERSMUO 1.3 m aukštyje	GYVYBINGUMAS			PASTABOS
			ŽALIAS	MECHANIŠKAI PAŽEISTAS	PUSIAU SAUSAS	
1.	Paprastoji eglė	14 cm			X	Pirminiame vaizde eglė es buv o pasodintos viena eile už atraminės sienutės. Šiuo metu didžioji dalis medžių nukirsta, likę kelmai. Likusių eglų šakos dalinai nudžiūvusios. Medžiai: auga 0.5 m iki 0.8 m atstumu nuo betoninės atraminės sienutės. Šakos remiasi į sienutę ir kenkia sienutei ir jos pamatui.
2.	Paprastoji eglė	10 cm	X			
3.	Paprastoji eglė	8 cm			X	
4.	Paprastoji eglė	14 cm	X			
5.	Paprastoji eglė	10 cm			X	
6.	Paprastoji eglė	10 cm			X	
7.	Paprastoji eglė	14 cm			X	
8.	Paprastoji eglė	8 cm	X			
9.	Paprastoji eglė	6 cm	X			
10.	Paprastoji eglė	12 cm	X			
11.	Paprastoji eglė	18 cm			X	
12.	Paprastoji eglė	8 cm			X	
13.	Paprastoji eglė	12 cm			X	
14.	Paprastoji eglė	10 cm			X	
15.	Paprastoji eglė	12 cm			X	
16.	Paprastoji eglė	8 cm			X	
17.	Paprastoji eglė	6 cm			X	
18.	Paprastoji eglė	10 cm			X	
19.	Paprastoji eglė	12 cm			X	
20.	Paprastoji eglė	18 cm			X	
21.	Klevas	60 cm	X			Medis pasviręs link atraminės sienutės, auga 0.10 m atstumu nuo sienutės. Medis paliekamas, kadangi gyventojai išreiškė pageidavimą, kad medis nebūtų šalinamas.
22.	Kalnapušės	Grupė augalų			X	Genėjamos nudžiūvusios šakos.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Esamos sklypo ribos (kadastriniai matavimai)
	Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vieta
	Esama veja
	Esamos šaligatvio plytelės 50 x 50 cm
	Esamas medis - klevas
	Esamos kalnapušės
	Esami spygliuočiai medžiai - eglės

0	2018		STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŠASTYS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360		GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS (unikalus KVR kodas 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. SUTVARKYMO PROJEKTAS				
A1572, 3497	PV,archit.	A.Kinderienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS ESAMA SITUACIJA. SKLYPO PLANAS M 1:500 MEDŽIŲ TAKSACIJOS LENTELĖ			LAIDA	
3346	PDV KVR	J.Tilvikas				0	
LT	STATYTOJAS: Klaipėdos raj. sav. administracijos Garždų seniūnija		DOKUMENTO ŽYMUO KP - 2018- V9 - 10			SSP	SP-1
						LAPAS	LAPŲ
					1	1	



ŽYM. NR.	SUTVARKYMO DARBAI	KIEKIS	PASTABOS
1.	Nuo betoninės atraminės sienutės viso ploto (aukštis nuo 0.20 cm vakarų pusėje ir 0.80 rytų pusėje) : • purvo , samanų nuvalymas nuo aukšto slėgio aparatu, betoninio paviršiaus valymas cheminiu būdu, naudojant specialiasias priemones. • Nuo betoninio pagrindo pašalinamas pažeistas, silpnas betonas, stuksenant paviršius plaktuku ar plieniniu strypu surandamos (pagal būdingą garsą) tuštumos, atšokęs apsauginis sluoksnis pašalinamas. • Betoninė atraminė sienute tvarkoma betono remontiniais skiediniais (Skiediniai turi būti atsparūs šalčiui). • Paviršių impregnavimas specialiais skiediniais.	171 m²	
2.	Atstatoma 0.30 cm aukščio nauja metalinė tvorelė. Dažoma juoda spalva milteliu būdu. Tvirtinama į esamą betoninę atraminę sienutę.	94 m	Tvoros detalius brėžinius žiūr. SP-5,6
3.	Betoninio pamato remontas remontiniais skiediniais	2 m²	
4.	Pašalinamos esamos eglės ; išgenėjamos kalnapušių nudžiūvusios šakos	20 vnt.	Žiūr. medžių taksacijos lentelę SP-3
5.	Pagal pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų sodinimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisykles“ nuo atraminės sienutės 3.00 m atsodinamos vienodo aukščio naujos paprastosios eglės (lot. (Picea abies) “CUPRESSINA”) . Eglės sodinamos kas 2 m.	22 vnt.	
6.	Esamo klevo šaknys ardo šaligatvio dangą. Perklojant plytelės prie medžio 1 .0 m Ø plotas užpildomas skaldos ir žvyro mišiniu.	1 m²	
7.	Priėjimo prie paminklo šaligatvio dangą yra netvarkinga, plytelės suskeldėjusios. Todėl numatoma plyteles pakeisti naujomis šaligatvio plytelėmis. Plytelės 50 x 50 x 7 cm parenkamos kaip pietų pusėje sutvarkyto ploto - įrengto panduso ir laiptų .	238 m²	Žiūr. brėž SP -7
8.	Šiame projekte numatoma informacinio stendo įrengimo vieta. "Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras " atskiru etapu organizuoja tipinio informacinio stendo įrengimą. Stendas turi būti projektuojamas vadovaujantis Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizainio sprendiniais ir derinamas atskirai.		





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos sklypo ribos (kadastriniai matavimai)
	Esamos šaligatvio plytelės 50 x 50 cm
	Esamas medis - klevas
	Esamos kalnapušės
	Šalinami spygliuočiai medžiai - eglės
	Naujų visžalių spygliuočių medžių eilė (pvz.Eglė paprastoji (Picea abies) "CUPRESSINA")
	Perklojamos naujos šaligatvio plytelės 50 x 50 cm


0	2018	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŠASTYS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360		GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS (unikalus KVR kodas 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. SUTVARKYMO PROJEKTAS		
A1572, 3497	PV,archit.	A.Kinderienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
3346	PDV KVR	J.Tilvikas	SKLYPO PLANAS. M 1:250 SUTVARKYMO DARBAI		0
LT	STATYTOJAS: Klaipėdos raj. sav. administracijos Garždų seniūnija		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
			KP - 2018- V9 - 10	SSP SP-2	LAPŲ
					1 1

Žymėjimas brėžinyje SP-02.	MEDŽIO RŪŠIS	SKERSMUO 1.3 m aukštyje	GYVYBINGUMAS			PASTABOS
			ŽALIAS	MECHANIŠKAI PAŽEISTAS	PUSIAU SAUSAS	
1.	Paprastoji eglė	14 cm			X	Eglės šalinamos. Pirminiame vaizde eglėss buvo pasodintos viena eile už atraminės sienutės. Tačiau didžioji dalis medžių nukirsta, likę kelmiai. Likusių eglių šakos dalinai nudžiūvusios. Medžiai auga 0.5 m iki 0.8 m atstumu nuo betoninės atraminės sienutės. Šakos remiasi į sienutę ir kenkia sienutei ir jos pamatui.
2.	Paprastoji eglė	10 cm	X			
3.	Paprastoji eglė	8 cm			X	
4.	Paprastoji eglė	14 cm	X			
5.	Paprastoji eglė	10 cm			X	
6.	Paprastoji eglė	10 cm			X	
7.	Paprastoji eglė	14 cm			X	
8.	Paprastoji eglė	8 cm	X			
9.	Paprastoji eglė	6 cm	X			
10.	Paprastoji eglė	12 cm	X			
11.	Paprastoji eglė	18 cm			X	
12.	Paprastoji eglė	8 cm			X	
13.	Paprastoji eglė	12 cm			X	
14.	Paprastoji eglė	10 cm			X	
15.	Paprastoji eglė	12 cm			X	
16.	Paprastoji eglė	8 cm			X	
17.	Paprastoji eglė	6 cm			X	
18.	Paprastoji eglė	10 cm			X	
19.	Paprastoji eglė	12 cm			X	
20.	Paprastoji eglė	18 cm			X	
21.	Klevas	60 cm	X			Medis pasviręs link atraminės sienutės, auga 0.10 m atstumu nuo sienutės. Medis paliekamas, kadangi gyventojai išreiškė pageidavimą, kad medis nebūtų šaliniamas.
22.	Kalnapušės	Grupė augalų			X	Genėjamos nudžiūvusios šakos.


0	2018	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŠASTYS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360		GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS (unikalus KVR kodas 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. SUTVARKYMO PROJEKTAS		
A1572, 3497	PV,archit.	A.Kinderienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
3346	PDV KVR	J.Tilvikas	MEDŽIŲ TAKSACIJOS LENTELĖ		0
LT	STATYTOJAS: Klaipėdos raj. sav. administracijos Garždų seniūnija		DOKUMENTO ŽYMUO KP - 2018- V9 - 10 SSP SP-3		LAPAS 1
					LAPŲ 1



0	2018	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŠASTYS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360		GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS (unikalus KVR kodas 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. SUTVARKYMO PROJEKTAS		
A1572, 3497	PV,archit.	A.Kinderienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
3346	PDV KVR	J.Tilvikas	Atraminės sienutės su metaline tvora brėžiniai , m 1:150		0
LT	STATYTOJAS: Klaipėdos raj. sav. administracijos Garždų seniūnija		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
			KP - 2018- V9 - 10	SSP SP-5	1 1




METALINĖS TVOROS FRAGMENTAS.
VAIZDAS IŠ VIRŠAUS, m 1:10




METALINĖS TVOROS FRAGMENTAS m 1:10


0	2018	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŠASTYS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360		GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS (unikalus KVR kodas 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. SUTVARKYMO PROJEKTAS		
A1572, 3497	PV,archit.	A.Kinderienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
3346	PDV KVR	J.Tilvikas	Atraminės sienutės su metaline tvora brėžiniai , m 1:10		0
LT	STATYTOJAS: Klaipėdos raj. sav. administracijos Garždų seniūnija		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
			KP - 2018- V9 - 10	SSP SP-6	1 1



SKLYPO PLANO FRAGMENTAS , m 1:20



IŠKLOTINĖS FRAGMENTAS , m 1:20



PJŪVIS 1 - 1 , m 1:20

0	2018	STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŠASTYS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų g. 11A, Klaipėda, 846411360		GARGŽDŲ ŽYDŲ ŽUDYNIŲ IR UŽKASIMO VIETOS (unikalus KVR kodas 37462), Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų sen. SUTVARKYMO PROJEKTAS		
A1572, 3497	PV,archit.	A.Kinderienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
3346	PDV KVR	J.Tilvikas	Šaligatvio plytelių perklojimo brėžinys M 1:20		0
LT	STATYTOJAS: Klaipėdos raj. sav. administracijos Garždų seniūnija		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
			KP - 2018- V9 - 10	SSP SP-7	1 1