

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu

Statinių grupė


Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus KVR kodas 37462 Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija sutvarkymo projektas

Objektas:

Gargždų žydų žudynių ir užkasimo vietos (unikalus KVR kodas 37462 Klaipėdos g., Gargždų m., Gargždų seniūnija sutvarkymo projektas

Žiniaraštis:

1 Sutvarkymo darbai



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Želdynai

1		Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm k9=1.15	100vnt.	0.2		
2		Medienos išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.0		
3		Transportuojant medieną už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.0	t	1.0		
4		Sodinamo vietų paruoš. rank. būdu neliestame grunte k9=1.15	10vnt.	2.2		
5		Spygliuočių medžių sodinimas į 1,0x1,0 duobes k9=1.15	10vnt.	2.2		
6		Paprastosios eglės (lot. Picea abies "CUPRESSINA")	vnt.	22.0		
7		Skaldos-žvyro sluoksnis, vežant medžiagas karučiais*drenažui	m3	0.3		
8		Vejos užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1.93		

Skyriuje 1

2 Esamo granitinio paminklo betoninio pamato atnaujinimas/remontas

1		Įvairių paviršių valymas rankiniu būdu	10m2	0.2		
2		Pamatų atskirų vietų paviršiaus išlyginimas skiediniu, kai paviršius vertikalus k9=1.15	m2	2.0		

Skyriuje 2

3 Betoninės atraminės sienutės remontas

1		Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	1.71		
2		Išorinių paviršių valymas cheminiu būdu k9=1.15	100m2	1.71		
3		Betoninio pagrindo nudaužymas (pažeistos vietos) k8=1.17	100m2	1.71		
4		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.2		
5		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.0	t	0.2		
6		Paviršiaus remontas, užtaisant plyčius ir įtrūkimus skiediniu k9=1.15	m	2.8		
7		Pamatų paviršiaus išlyginimas skiediniu k9=1.15	m2	171.0		
8		Išorinių paviršių impregnavimas k9=1.15	100m2	1.71		

Skyriuje 3

4 Metalinė tvorelė

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	Skyriuje 4	Metalinės tvoros įrengimas k1=0.6	m	94		
		5 Šaligatvio plytelių perklojimas naujomis 50x50 plytelėmis				
1		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	2.38		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	35.0		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.0	t	35.0		
4		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.714		
5		II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0.714		
6		Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.0	100m3	0.714		
7		Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpilant siūles smėlio-cemento mišiniu, kai plytelės 500x500x70 mm k9=1.15	100m2	2.38		
8		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlio-cemento mišinys, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2.38		
9		Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.38		
10		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	0.62		
11		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm k9=1.15	100m	0.604		
12		Betono trinkelų įrengimas*ŽN k9=1.15	100m2	0.2435		
	Skyriuje 5					
	Iš viso #1	PVM		21%		
	Iš viso #2					