

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Paslaugų gavėjas** – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Paslaugų gavėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. **Švenčionėlių vandens ruošimo įrenginių rekonstravimas, atsisakant vandens bokšto, techninio darbo projekto parengimo paslaugos** (toliau - Paslaugos).
- 2.2. Ar skaidomas į pirkimo objekto dalis?

☐ taip ☒ ne

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

3.1. **Apimtis:** projektavimo paslaugos apima objekto Švenčionėlių vandens ruošimo įrenginių rekonstravimą, atsisakant vandens bokšto, įrengiant II-o kėlimo siurblinę ir pastatant švaraus vandens rezervuarus, techninio darbo projekto parengimą, koregavimą, įskaitant visuomenės informavimo procedūras (kai tai numatyta STR) ir techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

3.2. Charakteristika (situacijos aprašymas):

Pirkimo apimtys:

- 3.2.1 Suprojektuoti Priede Nr. 3 rekomenduojamoje vietoje požeminius apipylimuosius du švaraus vandens rezervuarus, ne mažesnius kaip 500 m³ bendro tūrio, ir ne mažesni kaip 30 m³ filtrų praplovimo vandens rezervuarą (tikslus švaraus vandens rezervuaro tūris turi būti parenkamas atsižvelgiant į Švenčionėlių m. vandens suvartojimą ir gaisrų gesinimui reikiamo vandens kiekį). Suprojektuoti švaraus vandens rezervuarų ištuštinimo tinklus ir rezervuarų alsuoklius. Alsuoklius numatyti taip, kad per juos nebūtų tiesioginio patekimo prie rezervuare kaupiamo vandens. Jei paskaičiavimai neleidžia savitaka ištuštinti rezervuarų, numatyti prieduobes ir siurblius. Rezervuarų dugno altitudę projektuoti ne žemiau antrojo kėlimo siurblių darbo rato viršaus (siurblių darbo ratai visada turi būti patvenkti);
- 3.2.2 Suprojektuoti vandentiekio linijų aprišimą nuo projektuojamų rezervuarų iki esamų vandens ruošimo įrenginių (toliau – VRJ) (žr. Priedą Nr. 3);
- 3.2.3 Suprojektuoti VRJ pastate naują stacionarią vandens dezinfekavimo įrangą su chloro likučio nustatymu;
- 3.2.4 Suprojektuoti prie esamų VRJ vietoj esamo vieno plovimo siurblio du naujus slėginių filtrų praplovimo siurblius su vamzdyno aprišimu;
- 3.2.5 Suprojektuoti prie esamų VRJ vietoj esamos orapūtės dvi naujas orapūtes (su gaubtais nuo triukšmo) ir oro vamzdyno aprišimą;
- 3.2.6 Suprojektuoti VRJ pastate patalpų 1-13 ir 1-14 sujungimą (naujos įrangos sutalpinimui) ir kosmetinį šių patalpų remontą (žr. Priedą Nr. 4);
- 3.2.7 Suprojektuoti naujus giluminius siurblius gręžiniuose Nr. 3; Nr. 4 ir Nr. 11 (žr. Priedą Nr. 2);
- 3.2.8 Suprojektuoti gręžinio Nr. 4 žiotyse pajungimo trišakio keitimą į nerūdijančio plieno pajungimo trišakį, sklendžių, atbulinių vožtuvų, mėginių ėmimo čiaupų keitimą;
- 3.2.9 Gręžiniuose numatyti vandens lygio daviklius – 8 kompl.;
- 3.2.10 Suprojektuoti ruošyklos pastate vandens apskaitą padavimo iš gręžinių linijoje;
- 3.2.11 Suprojektuoti vandentiekio tinklo atjungimą nuo esamo vandens bokšto;
- 3.2.12 Suprojektuoti ruošyklos pastate II-ojo kėlimo siurblius, ne mažesnio kaip 180 m³/val. našumo, ir vamzdyno aprišimą. Siurblinė turės veikti su dažnio keitimo pavaromis, pagal slėgį vandentiekio tinkle. Papildomai įvertinti poreikį gaisrų gesinimui, įvertinant miesto plėtos galimybes. Sistema turi veikti energetiškai efektyviai esant minimaliam (naktiniam) ir maksimaliam vandens debitui;
- 3.2.13 Suprojektuoti vandentiekio šulinio š.12 perstatymą su mazgo pakeitimu: vietoj seno gelžbetoninio šulinio DN1000, H~2,5 m, suprojektuoti naują gelžbetoninį šulinį DN1500 ir jame suprojektuoti naują trišakį DN300/200, suprojektuoti naujas sklendes DN300 ir DN200 ant iš gręžinių ateinančių linijų, prisijungimą prie esamų tinklų) (žr. Priedą Nr. 3);
- 3.2.14 Suprojektuoti kameroje š.1 slėgio regulatoriaus DN300 mm išmontavimą, įdedant reikiamo skersmens vamzdyno intarpą (žr. Priedą Nr. 3);

- 3.2.15 Suprojektuoti AGS apsaugos – gaisrinę sistemą su integruota įeigos kontrolės sistema, kuri turi turėti suderinamumą su naudojama Advisor Management Business ATS 8610 sistema;
- 3.2.16 Suprojektuoti video stebėjimo sistemą;
- 3.2.17 Suprojektuoti vandens rezervuaro ir gręžinių dangčių signalizacijos sistemas ir jų signalus nukreipti į apsaugos centrą bei GSM tinklu, naudojant GPRS ryšį, į centrinę UAB „Vilniaus vandenys“ dispečerinę Vilniuje;
- 3.2.18 Suprojektuoti pastatų žaibosaugos sistemą. Turi būti suprojektuoti dirbtinių žemintuvų įvadų į pastatų pajungimo vietas, paženklintos apsauginio žeminimo ženklai;
- 3.2.19 Suprojektuoti technologinio proceso valdymo ir kontrolės signalų ir parametrų (įrangos darbo, švaraus vandens rezervuarų lygio, debitmačių ir kitų), energetinių parametrų suvedimą į vandentiekio stoties operatorinę ir perdavimą (įskaitant vizualizaciją) kompiuteriniu tinklu į centrinę UAB „Vilniaus vandenys“ dispečerinę Vilniuje;
- 3.2.20 Suprojektuoti vidaus patalpų ir lauko apšvietimą;
- 3.2.21 Patalpose 1-12, 1-13, 1-14 projektuoti natūralią vėdinimo sistemą, drėgmės surinktuvus. Pastatui projektuoti elektrinį šildymą (žr. Priedas Nr. 4);
- 3.2.22 Suprojektuoti matavimo priemonės procesų valdymui ir kontrolei (ne mažesne apimtimi nei pagal bendrovės techninės politikos reikalavimus);
- 3.2.23 Suprojektuoti 0,4 kV skirstyklos rekonstravimą 1-10 patalpoje (Priedas Nr. 4);
- 3.2.24 Suprojektuoti 0,4 kV elektros paskirstymo įrenginius, su jėgos ir valdymo kontrolės tinklais, technologinio valdymo skydą visos vandenvietės technologinio proceso valdymui, ARĮ ir duomenų perdavimu į SCADA;
- I. Paslaugų gavėjo esama AVEVA (wonderware) InTouch SCADA sistema;
 - II. Numatyti licenciją sistemai AVEVA (wonderware) InTouch su valdymo funkcija - nemažiau 1 vnt.;
 - III. Numatyti objekte galimybę prijungti personalinį kompiuterį prie technologinio tinklo (VRĮ pastate);
 - IV. Numatyti objekte operatyvinio valdymo panelę technologinio proceso stebėjimui ir parametrų keitimui;
- 3.2.25 Suprojektuoti 0,4 kV elektros jėgos kabelius nuo komercinio apskaitos skydo iki naujo VGĮ pastato. Įvadas turi būti suprojektuotas pagal antrą (II) el. tiekimo patikimumo kategoriją;
- 3.2.26 Suprojektuoti naujus 0,4 kV elektros jėgos ir valdymo kabelius iki gręžinių;
- 3.2.27 Suprojektuoti gręžinių siurblių valdymo skydų pakeitimą, parenkant juos pagal esamų siurblių galią. SiurbLIAI turi būti valdomi sklandaus paleidimo įrenginiais;
- 3.2.28 Gauti AB ESO technines sąlygos reikiama leistina naudoti galia (esama 100 kW, III (trečia) tiekimo patikimumo kategorija) su antra (II) elektros tiekimo patikimumo kategorija ir įgyvendinti jų reikalavimus. Pagal projektuojamų įrenginių galią, esant poreikiui, didinti lestiną naudoti galingumą;
- 3.2.29 Suprojektuoti automatinis reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginius;
- 3.2.30 Suprojektuoti 0,4 kV technines elektros energijos apskaitas pagal veiklas ir kitoms reikmėms; Parengti VRĮ eksploatacinių kaštų žiniaraštį su prognozuojamomis metinėmis elektros (vartojimo), cheminių reagentų ir kitų (jei reikia) metinėmis reikšmėmis;
- 3.2.31 Pagal AB ESO technines sąlygas Paslaugų gavėjo ir AB ESO personalui patogioje vietoje suprojektuoti komercinę elektros energijos apskaitą 0,4 kV dalyje, su duomenų perdavimu į AB ESO ir Paslaugų gavėjo sistemas;
- 3.2.32 Suprojektuoti technologines apskaitas:
- a. Elektros energijai, pagal veiklas atskirai (gavyba, ruošimas, tiekimas, nuotekų surinkimas).
 - b. Technologinė vandens apskaita 1 kėlimui.
 - c. Kitos reikmės.
 - d. Šildymas-vėdinimas.
- 3.2.33 Projektinėje dokumentacijoje naudoti tokius operatyvinius numerius :
- VGE-0112 – vandens gerinimo įrenginiai
 - VS2-0392 – antro kėlimo siurblinė
 - VS1-0112 – vandenvietė (pirmas kėlimas)
 - VRE-0084– rezervuaras I sekc.
 - VRE-0085 – rezervuaras II sekc.
 - VRE-0086 – rezervuaras III sekc.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Pašaminės g. 41, Augustavo k., Švenčionių r.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. UAB „Vilniaus vandenys“ Švenčionėliuose eksploatuoja vandenvietę (žr. Priedą Nr. 1) su vandens gerinimo įrenginiais ir vandens bokštu. Vandens bokštas yra kritinės būklės, jo tolimesnė eksploatacija yra ir nesaugi, ir ekonomiškai nebenaudinga. Trupančio betono atplaišos nuo bokšto rezervuaro vidaus sienelių patenka į vamzdinius, gadina esamą armatūrą. II-ojo kėlimo siurblinės našumas filtrų pastate nebepatenkina šiandieninių vandens suvartojimo poreikių. Gręžinių Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 11 siurbLIAI ir armatūra susidėvėjusi, reikalingas keitimas.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

Vykdydamas Sutartį Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šios Techninės specifikacijos reikalavimais, Paslaugų gavėjo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais <http://www.vv.lt/lt/partneriams>, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų projektavimo paslaugų teikimą.

5.2.1 Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka turi atlikti:

- 5.2.1.1 parengti topografinius planus;
- 5.2.1.2 atlikti inžinerinius geologinius tyrimus;
- 5.2.1.3 vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis parengti objekto Švenčionėlių vandens ruošimo įrenginių rekonstravimo, atsisakant vandens bokšto, įrengiant II-o kėlimo siurblinę ir pastatant švaraus vandens rezervuarus, techninį darbo projektą (toliau – Techninis darbo projektas) pagal iš anksto su Paslaugų gavėju suderintą projektavimo užduotį;
- 5.2.1.4 Paslaugų gavėjui įgaliojus, gauti visus privalomus dokumentus ir sutikimus Techninio darbo projekto rengimui (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus ir kt.). Suderinti Techninį darbo projektą su visomis institucijomis ir trečiosiomis šalimis. Pateikti parengtą Techninį darbo projektą Paslaugų gavėjui bendrosios ekspertizės atlikimui (Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytais atvejais);
- 5.2.1.5 atlikti parengto Techninio darbo projekto korektūrą, pataisymus, papildymus pagal iš anksto su Paslaugų gavėju suderintą projektavimo užduotį;
- 5.2.1.6 pagal Paslaugų gavėjo įgaliojimą gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- 5.2.1.7 atlikti parengto Techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą.

5.2.2 Reikalavimai rengiant Statinio projektą: Statinio projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei kitų statinio projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

5.2.3 Bendrieji reikalavimai Paslaugų teikėjui:

- 5.2.3.1 Paslaugų teikėjas, iš anksto susitaręs su UAB „Vilniaus vandenys“ atstovu dėl objekto apžiūros, aplanko ir išvalgo Techninėje specifikacijoje nurodytą objekto vietą, jo aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant Techninį darbo projektą;
- 5.2.3.2 Paslaugų teikėjas užsako ir apmoka topografinės medžiagos parengimą;
- 5.2.3.3 Paslaugų teikėjas užsako ir apmoka inžinerinius geologinius tyrimus (vadovaujantis Statybos techninio reglamentu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ bei kitais inžinerinius geologinius tyrimus reglamentuojančiais teisės aktais);
- 5.2.3.4 Paslaugų teikėjas turi parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, nustatyta tvarka.
- 5.2.3.5 poreikiui esant, Paslaugų teikėjas gauna Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą tiesti inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje/teritorijoje, pagal tuo metu galiojančius norminius dokumentus;
- 5.2.3.6 Paslaugų teikėjas parengtą Techninį darbo projektą suderina statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, kai Techninio darbo projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, Paslaugų teikėjas gauna visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams įgyvendinti;
- 5.2.3.7 Paslaugų teikėjas privalo pataisyti Techninį darbo projektą pagal Paslaugų gavėjo pastabas;
- 5.2.3.8 Paslaugų teikėjas privalo be papildomo Paslaugų gavėjo apmokėjimo pataisyti Techninį darbo projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;
- 5.2.3.9 Paslaugų teikėjas parengia darbų organizavimo ir statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, kaip sudėtinę projekto dalį;
- 5.2.3.10 Paslaugų teikėjas organizuoja visas projektavimo procedūras statiniui esant saugomoje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą ir gauna visus sutikimus, pritarimus statybai ir kitus dokumentus susijusius su projektuojamo objekto įgyvendinimu;
- 5.2.3.11 Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos apima ir vizitus į statybą, kurių turi būti – ne rečiau 1 kartą per mėn. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos apima ir su statybos projekto vykdymu susijusių klausimų sprendimą;
- 5.2.3.12 Paslaugų gavėjas apmoka tik iš anksto suderintas Paslaugų teikėjo nurodytas, dokumentais pagrįstas, su Techninio darbo projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas: mokesčius notarų biurui už servituto sutarties

tvirtinimą, kompensacijas už servitutą ir kitas su servitutais susijusias išlaidas. Paslaugų teikėjas, teikdamas apmokėjimui Paslaugų gavėjui atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.3.1 Paslaugų (su statybą leidžiančio dokumento gavimu) teikimo laikotarpis - 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3.1.1 Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3.1.2 Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statinio techninis darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas su Paslaugų gavėju ne vėliau kaip per 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3.1.3 Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3.1.4 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;

5.3.2 Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 30 mėn. (paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui) su galimybe pratęsti tiek kiek būtų pratęstas statybos darbų atlikimo terminas.

5.3.3 Nesibaigus Sutartyje nustatytam projektavimo paslaugų terminui, Šalių rašytiniu sutarimu paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jeigu Paslaugų teikėjas nuo aplinkybės/-ių atsiradimo ne vėliau kaip per 5 d. d., pateikia Paslaugų gavėjui argumentuotą rašytinį prašymą pratęsti paslaugų suteikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:

- Paslaugų gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir Paslaugų teikėjas dėl to negali vykdyti darbų.
- Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Paslaugų gavėjui ir (arba) Paslaugų gavėjo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Paslaugų teikėjui laiku suteikti paslaugas.
- Teikiant paslaugas paaiškėja nenumatytos aplinkybės (trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Paslaugų gavėjo nustatytomis sąlygomis derinti projektą).

5.3.4 Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti Techninį darbo projektą pagal bendrosios ekspertizės pastabas (ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą, kai ji privaloma pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų pateikimo dienos.

5.3.5 Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti Techninį darbo projektą pagal Paslaugų gavėjo pastabas per 5 darbo dienas nuo Paslaugų gavėjo pastabų pateikimo dienos.

5.3.6 Paslaugų teikėjas privalo informuoti Paslaugų gavėją apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad paslaugos būtų vykdomos Sutartyje, Paslaugų vykdymo grafike bei šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.3.7 Atliktų projektavimo paslaugų aktas (toliau – Aktas) Paslaugų gavėjui pateikiamas tik užbaigus numatytas atitinkamas paslaugų kainų lentelės (Pasiūlymo formos priedas Nr. 3) pozicijas ir pateikus Paslaugų gavėjui visus reikiamus dokumentus.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Paslaugų teikėjas privalės pateikti ir suderinti su Paslaugų gavėju:

5.4.1. Projektavimo Paslaugų suteikimo grafiką (toliau - Grafikas) - per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į šios techninės specifikacijos reikalavimus atskirų Paslaugų atlikimo terminams. Grafiko apačioje pagal paslaugų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti Paslaugų vertės. Atliktos Paslaugos turi sutapti su aktavimu, aktavimas Paslaugų atlikimo grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos paslaugos numatytos paslaugų kainų lentelėje (Pasiūlymo formos priedas Nr. 3). Grafikas laikomas patvirtintu, kai yra suderintas ir patvirtintas abiejų šalių parašais.

5.4.2. Paslaugų teikėjas, įvykdamas visus įsipareigojimus, susijusius su projektavimu, surašo Aktą ir pateikia Paslaugų gavėjui parengtą popierinį Techninį darbo projektą (2 egzemplioriai) bei 1 egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir DWG formatais).

5.4.3. Paslaugų teikėjas dokumentus turi pateikti Paslaugų gavėjui lietuvių kalba, skaitmenine ir popierine formomis.

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už visų Paslaugos gavėjo ir institucijų (pavyzdžiui, Registrų centro, Nacionalinės žemės tarnybos ir kt.) pateiktų pastabų koregavimą ir reikalavimus Paslaugų teikėjo parengtiems dokumentams. Jeigu tokių pastabų ar reikalavimų būtų gauta, Paslaugų teikėjas privalės (savo sąskaita ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo

Paslaugų gavėjo/atitinkamos institucijos pastabos ar reikalavimo gavimo dienos) pataisyti jo parengtus dokumentus arba kitoku būdu pasiekti (pvz., įrodant, kad pastabos ar reikalavimai yra neteisėti, nepagrįsti, pertekliniai ir pan.), kad tikrinančios ir (ar) registruojančios institucijos pastabų nebeturėtų. Parengtus dokumentus dėl trūkumų, jei tokie būtų nustatyti, Paslaugų teikėjas turės koreguoti neatlygintinai.

6.2. Trūkumu laikomas galiojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų, Techninės specifikacijos ar Sutarties nuostatų pažeidimas sąlygojantis netinkamą Techninėje specifikacijoje aprašomų paslaugų suteikimą ir/ar kitus trūkumus.

7. PASLAUGŲ GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Paslaugų gavėjas įsipareigoja apmokėti Paslaugos teikėjo pateiktą sąskaitą per 30 k. d. po sąskaitos pateikimo dienos (sąskaitos teikimo būdas nurodytas Sutartyje).

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Paslaugų teikėjas turi laikytis Paslaugų gavėjo 2021-07-01 įsakymu Nr. VTA-I21-132 patvirtinto Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų, kuris viešai paskelbtas <http://www.vv.lt/lt/partneriams>.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Situacijos schema.

Priedas Nr. 2. Gręžinių išdėstymo schema.

Priedas Nr. 3. Darbų prie vandens ruošyklos pastato schema.

Priedas Nr. 4. Pastato išplanavimas.

Priedas Nr. 5. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai (žemės sklypo, statinių).