

Nr	Ruožo pavadinimas		Tipas (M, K)	Esami tinklai						Po rekonstrukcijos			
	nuo	iki		Paklojimo metal	Tinklų amžius	Paklojimo būdas	Išorinis skersmuo,	Sutartinis skersmuo,	Ilgis, m	Paklojimo	Išorinis skersmuo,	Sutartinis skersmuo,	Ilgis, m
1	92329-10 pab.	92329-40	K	1986	37	N	219	200	70,1	B	219,1	200	70,1
2	92329-40	92329-41	K	1986	37	N	89	80	38,6	B	88,9	80	38,6
3	92329-42	Ūmėdžių 1	K	1986	37	N	57	50	39,8	B	60,3	50	39,8
4	92329-42	Ūmėdžių 3	K	1986	37	N	57	50	20,0	B	60,3	50	20,0
5	92329-40	92329-44R	K	1986	37	N	219	200	204,7	B	219,1	200	204,7
6	92329-46	Vaduvos 31	K	1985	38	N	57	50	8,0	B	60,3	50	8,0
7	92329-46	92329-47	K	1985	38	N	57	50	42,7	B	76,1	65	42,7
8	92329-47	Vaduvos 33	K	1985	38	N	57	50	8,0	B	60,3	50	8,0
9	92329-47	Vaduvos 35	K	1985	38	N	57	50	37,5	B	60,3	50	37,5
10	92329-50R	92329-50	K	1989	34	N	133	125	17,4	B	139,7	125	17,4
11	92329-50	92329-51	K	1989	34	N	108	100	37,0	B	139,7	125	37,0
12	92329-51	Vaduvos 16	K	1989	34	N	57	50	11,7	B	60,3	50	11,7
13	92329-51	92329-30	K	1989	34	N	159	150	142,5	B	139,7	125	142,5
14	92329-30	Vaduvos 32	K	1989	34	N	57	50	24,0	B	60,3	50	24,0
15	92329-30	92329-31	K	1989	34	N	133	125	36,6	B	114,3	100	36,6
16	92329-31	Vaduvos 34	K	1989	34	N	57	50	24,5	B	60,3	50	24,5
17	92329-31	92329-32	K	1989	34	N	108	100	39,6	B	88,9	80	39,6
18	92329-32	Vaduvos 36	K	1989	34	N	45	40	18,1	B	48,3	40	18,1
19	92329-32	92329-33	K	1989	34	N	108	100	37,9	B	88,9	80	37,9
20	92329-33	Vaduvos 38	K	1989	34	N	57	50	13,2	B	60,3	50	13,2
21	92329-51	92329-62	K	1989	34	N	108	100	29,0	B	139,7	125	29,0

22	92329-62	Vaduvos 18	K	1989	34	N	57	50	12,5	B	60,3	50	12,5
23	92329-62	Vaduvos 20	K	1989	34	N	57	50	19,0	B	60,3	50	19,0
24	92329-62	92329-63	K	1989	34	N	108	100	41,0	B	139,7	125	41,0
25	92329-63	Vaduvos 22	K	1989	34	N	57	50	19,2	B	60,3	50	19,2
26	92329-63	92329-64	K	1989	34	N	108	100	29,0	B	139,7	125	29,0
27	92329-64	Vaduvos 24	K	1989	34	N	57	50	20,5	B	60,3	50	20,5
28	92329-64	92329-65	K	1989	34	N	108	100	45,3	B	114,3	100	45,3
29	92329-65	Vaduvos 26	K	1989	34	N	57	50	15,0	B	60,3	50	15,0
30	92329-65	92329-66	K	1989	34	N	108	100	42,7	B	114,3	100	42,7
31	92329-66	Vaduvos 28	K	1989	34	N	57	50	13,1	B	60,3	50	13,1
32	92329-66	92329-67	K	1989	34	N	108	100	36,0	B	114,3	100	36,0
33	92329-67	Vaduvos 30	K	1989	34	N	57	50	14,0	B	60,3	50	14,0
34	92329-50	Vaduvos 10	K	1989	34	N	76	65	83,9	B	88,9	80	83,9
35	Vaduvos 10 prad	Vaduvos 10 įpj	K	1989	34	T	76	65	7,0	T	88,9	80	7,0
36	Vaduvos 10 įpj	Vaduvos 10 pab	K	1989	34	T	76	65	7,9	T	76,1	65	7,9
37	Vaduvos 10	92329-60	K	1989	34	N	76	65	41,0	B	76,1	65	41,0
38	92329-60	Vaduvos 12	K	1989	34	N	45	40	10,0	B	60,3	50	10,0
39	92329-60	92329-61	K	1989	34	N	76	65	37,0	B	76,1	65	37,0
40	92329-61	Vaduvos 14	K	1989	34	N	45	40	8,5	B	48,3	40	8,5
41	92329-61	Vaduvos 14A	K	1989	34	N	76	65	38,8	B	76,1	65	38,8
Iš viso:									1 442,3				1 442,3

ŠK 92329-30 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 92329-31 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 92329-32 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 92329-33 – naikinama.

ŠK 92329-40 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-41 – naikinama.
ŠK 92329-42 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-46 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 92329-47 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-50 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Vaduvos g. 10.
ŠK 92329-51 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius.
ŠK 92329-60 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 92329-61 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-62 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-63 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 92329-64 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 92329-65 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.
ŠK 92329-66 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 92329-67 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Vaduvos g. 30.

Pastabos:

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą.
2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.
3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.
4. Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.
5. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelų ar kitos kietos dangos.
6. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias.