

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė

A-048 Antenų bokšto ir įrangos konteinerio, Balio Karvelio g. 25, Vilnius, statyba

Statiny

1 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) ir apsauginės signalizacijos dalis

Žiniaraštis

1 Papildomai atliкеami darbai

2020.12.01

Suma žiniaraščiui 2920.87 EUR

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Montavimo darbai						
1 N21-19		100m		6.12		
	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg k4=0.711					
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm.val.	15.5	67.44546	8.37	564.52
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	7.2	31.3295	1.98	62.03
N21-19	Darbo užm. 564.52	Medžiagos 62.03	Mechanizmai		Iš viso	626.55
2 N50-521						
		vnt		4.0		
	12 skaidulų šviesolaidinio kabelio ODF bloką montavimas k4=0.504, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	15.0	30.24	10.84	327.8
N50-521	Darbo užm. 327.8	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	327.8
3 N50-535						
		vnt		2.0		
	12 skaidulų šviesolaidinio kabelio matavimas lazeriniu ir optinės galios prietaisais sumontuotame ruože (ruožas) (matavimas reflektometru) k4=0.228, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	20.0	9.12	10.84	98.86
N50-535	Darbo užm. 98.86	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	98.86
4 N50-535						
		vnt		2.0		
	12 skaidulų šviesolaidinio kabelio matavimas lazeriniu ir optinės galios prietaisais sumontuotame ruože (ruožas) (matavimas lazeriniu galios matuokliu) k4=0.12, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	20.0	4.8	10.84	52.03
N50-535	Darbo užm. 52.03	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	52.03
5 D1						
		kompl.		1.0		
	Šviesolaidinių linijų pasų paruošimas					
	Darbo sąn. kateg. 0.0	žm.val.	1.0	1.0	94.78	94.78
D1	Darbo užm. 94.78	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	94.78
Skyriuje 1	Darbo užm. 1137.99	Medžiagos 62.03	Mechanizmai		Iš viso	1200.02
2 Medžiagos						
1	88001001 Šviesolaidinis kabelis SM LTC RP 12 skaidulų	m	1.0	612.0	0.62	379.44
2	88001002 Papildomos instaliacinės medžiagos (kabelio laikikliai, varžtai, kaisčiai, dirželiai, sandarinimo putos)	kompl.	1.0	1.0	71.81	71.81
Skyriuje 2	Darbo užm.	Medžiagos 451.25	Mechanizmai		Iš viso	451.25
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 1137.99	Medžiagos 513.28	Mechanizmai		Iš viso	1651.27

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			15.40		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (478.69)		71.80			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1137.99+71.80)		96.78			
		Viso:	1306.57	528.68		1835.25
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1137.99+71.80+96.78)		23.39			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1329.96	528.68		1858.64
	Statybvietsės išlaidos 9.00%					167.28
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2025.92
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(1137.99+71.80+96.78)					273.07
	Pelnas 5.00%(2025.92+273.07)					114.95
	Iš viso netiesioginės išlaidos					388.02
					Bendra vertė be PVM	2413.94
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					506.93
					Bendra vertė su PVM	2920.87

Sudarė :
/Pavardė/